兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010101003004	3:7灰土回填	[项目特征] 1.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	494.1		
2	010101003005	3公分粗砂隔离层	[项目特征] 1.材料品种:3cm粗砂垫层 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	29.64		
3	010101003006	20公分混凝土面层	[项目特征] 1.材料品种:20公分混凝土面层 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	197.64		
	A.3	桩基工程					
4	010301006002	桩头处理	[项目特征] 1.桩类型:混凝土灌注桩 2.桩头截面、高度:φ600，高度300 [工作内容] 1.桩头清理 2.钢筋修整 3.桩头修整 4.防水处理	根	24		
5	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	[项目特征] 1.桩长:暂定6.6m 2.桩径:φ600 [工作内容] 1.护筒埋设 2.成孔、固壁 3.泥浆制备、场内运输或排放 4.混凝土输送、灌注、养护 5.空桩孔回填（若有）	m3	44.76		
	A.4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401004002	空心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240厚非承重粘土多孔砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	87.54		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1.材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	6.51		
8	010502006002	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.截面形式:800*800 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.06		
9	010502021002	构造柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.28		
10	010502022003	基础拉梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.62		
11	010502022004	圈梁	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505001002	垫层模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.46		
13	010505004003	柱面模板	[项目特征] 1.柱截面形式:800*800 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	23.04		
14	010505011002	构造柱模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	41.04		
15	010505012003	基础拉梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505012004	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	26.9		
17	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.78		
18	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.287		
19	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:圆钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.44		
20	010506008003	螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类:M32 [工作内容] 1.螺栓制作 2.螺栓安装 3.对拉螺栓端头处理	t	0.28		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:H型钢 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	11.844		
22	010603001002	实腹钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	6.476		
23	010607002002	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	4.74		
24	010607003002	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	8.89		
25	010607009002	钢板天沟	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢板 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010608002003	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:M24 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	96		
	A.8	门窗工程					
27	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:180*2500 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	4.5		
28	010803001003	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:5000*2400 2.门材质:彩钢卷帘门 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	21		
29	010803001004	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:3000*3000 2.门材质:彩钢卷帘门 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	9		
30	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:3000*1200 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	79.2		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010901008002	整体屋面	[项目特征] 1.面层厚度、砂浆种类及强度等级:50厚岩棉复合板型0.5mm厚彩板 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	980		
32	010902004002	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:PVC 排水管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	60		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
33	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.面层处理方式:水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	839.1		
34	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:50厚岩棉复合板型0.5mm厚彩板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	650		
	A.15	其他装饰工程					
35	011506001002	装饰板雨篷	[项目特征] 1.装饰板材料品种、规格:彩钢板雨篷 [工作内容] 1.骨架制作、安装 2.基层、面层安装 3.刷防护材料、油漆	m2	18.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补充分部					
36	01B002	垃圾外运		m3	2.03		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：兴平市东城街道城北村2026年中央扶持发展新型农村集体经济项目　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							