

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦园小区南侧停车场 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:混凝土砖 2. 厚度:6cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	3064.57		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	3064.57		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:素土 2. 挖土深度:20cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	612.91		
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:混凝土路缘石 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	497.6		
5	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种:拆除垃圾 2. 运距: 暂按5km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1762.32		
		道路工程					
6	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:素土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1068		
7	040101001003	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:素土 2. 挖土深度:60cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	1838.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦园小区南侧停车场

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 石灰土 2. 厚度:60cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	3064.57		
9	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1. 石灰土（石灰含量10%, 重量比） 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	3064.57		
10	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1. 水泥含量:5% 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌合 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	3064.57		
11	040203003001	透层	[项目特征] 1. 材料品种:PC-2 乳化沥青 2. 喷油量:1L/m² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	3064.57		
12	040203005001	封层	[项目特征] 1. 材料品种、用量: ES-2型稀浆封层 2. 厚度:0.6cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 碾压	m2	3064.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦园小区南侧停车场

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:AC-20 2. 沥青混凝土种类:中粒式 3. 厚度: [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	3064.57		
14	040203004001	粘层	[项目特征] 1. 材料品种:PC-3 乳化沥青 2. 喷油量:0.4L/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	3064.57		
15	040203006002	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:AC-13 2. 沥青混凝土种类:细粒式 3. 厚度: [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	3064.57		
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:乙式路缘石(C30混凝土) 2. 垫层材料品种、厚度:3CM厚M10水泥砂浆 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:15*15CM, C20 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	320		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦园小区南侧停车场

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040204007001	树池砌筑	[项目特征] 1. 材料品种、规格：C30混凝土 2. 垫层、基础材料品种、厚度：3cm水泥砂浆 3. 树池尺寸：1200*1200 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 树池砌筑 3. 盖面材料安装	个	37		
		交通工程					
18	040205002001	交通标志杆	[项目特征] 1. 类型：单柱式 2. 材质：Q235钢管 3. 规格尺寸：Φ89*4.0*3450 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：150厚C20混凝土垫层、800*800*1000C25钢筋混凝土基础 [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	4		
19	040205003001	标志牌	[项目特征] 1. 材质、规格尺寸：800*800*3LF2-M铝 2. 板面反光膜等级：IV类 [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦园小区南侧停车场

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040205007001	标线	[项目特征] 1. 材料品种： 2. 类型：热熔 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	198		
		排水工程					
21	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度：300厚素土，500厚3：7灰土 2. 基础材质、形式及厚度：180° 混凝土基础，参见标准图集04S531-1/14 3. 管道规格、等级：D300 II 级钢筋混凝土管 4. 连接形式：承插式橡胶圈接口，做法参见04S531-1/21 5. 变形缝做法：缝宽30mm，做法详见04S531-1/27，嵌缝材料采用聚乙烯发泡板，聚乙烯发泡板性能要求详见04S531-1/34 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 预制管枕安装 5. 管道铺设、接口连接 6. 管道检验及试验 7. 防腐 8. 变形缝处理	m	380		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦园小区南侧停车场 专业/标段：市政工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	353.4		
23	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 雨水口规格：双臂雨水口(380x680) 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁雨水箅子，双箅雨水口做法及箅子形式参见图集16S518/43、54 3. 垫层、基础材质及厚度：雨水口下增设300mm厚3：7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箅子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	18		
24	010503014001	更换盖板、井圈	[项目特征] 1. 材质、规格：重型球墨铸铁防盗框、盖 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 井口（沟边）找补、抹压、养护	套	25		
25	04B001	更换防坠网	[项目特征] 1. 更换防坠网	套	25		
		电气工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦园小区南侧停车场

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040205021001	道闸机	[项目特征] 1. 类型: 闸机 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 安装 3. 调试	套	2		
27	040205019001	监控摄像机	[项目特征] 1. 类型: 室外超低照度高清网络智能球机, 配套4米立杆(镀锌钢制杆件喷塑)、设备箱、杆内接线、电源防雷器等 2. 规格、型号: 200万7寸, 要求具有120米红外照射距离 3. 支架形式: 立柱4米 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦园小区南侧停车场

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 灯杆材质、高度:矩形钢管组合灯杆150x200x4.0矩形钢管、150x100x4.0矩形钢管 2. 灯架形式及臂长:臂长2米 3. 光源数量、技术要求:LED150W 4. 附件配置要求:防水电缆接线盒,配套10A/30mA开关一个 5. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C15垫层, C30钢筋混凝土基础 6. 接线端子材质、规格:16mm ² 接地端子 7. 接地要求:-40x4热镀锌扁钢接地线、50x50x5 热镀锌角钢接地极长2.5米 [工作内容] 1. 挖基 2. 垫层铺筑 3. 基础制作、安装 4. 立灯杆 5. 灯架安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 补刷（喷）油漆 10. 灯杆编号 11. 接地 12. 试灯	套	7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：锦园小区南侧停车场

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华州医院旧址西侧停车场

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质: 瓷砖 2. 厚度: 6cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	707.6		
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质: 水稳碎石 2. 厚度: 20cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	707.6		
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 素土 2. 挖土深度: 20cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	141.52		
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质: 混凝土路缘石 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	177.6		
5	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种: 拆除垃圾 2. 运距: 暂按5km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	371.66		
6	04B001	拆除雕塑	[项目特征] 1. 拆除雕塑	座	1		
		道路工程					
7	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 素土 2. 挖土深度: 60cm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	424.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华州医院旧址西侧停车场

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 石灰土 2. 厚度:60cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	707.6		
9	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1. 石灰土（石灰含量10%, 重量比） 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	707.6		
10	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1. 水泥含量:5% 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌合 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	707.6		
11	040203003001	透层	[项目特征] 1. 材料品种:PC-2 乳化沥青 2. 喷油量:1L/m² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	707.6		
12	040203005001	封层	[项目特征] 1. 材料品种、用量: ES-2型稀浆封层 2. 厚度:0.6cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 碾压	m2	707.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华州医院旧址西侧停车场 专业/标段：市政工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:AC-20 2. 沥青混凝土种类:中粒式 3. 厚度: [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	707.6		
14	040203004001	粘层	[项目特征] 1. 材料品种:PC-3 乳化沥青 2. 喷油量:0.4L/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	707.6		
15	040203006002	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:AC-13 2. 沥青混凝土种类:细粒式 3. 厚度: [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m ²	707.6		
16	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:乙式路缘石(C30 混凝土) 2. 垫层材料品种、厚度:3CM厚M10水泥砂浆 3. 基座尺寸、混凝土强度等级:15*15CM, C20 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华州医院旧址西侧停车场

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040204007001	树池砌筑	[项目特征] 1. 材料品种、规格：C30混凝土 2. 垫层、基础材料品种、厚度：3cm水泥砂浆 3. 树池尺寸：1200*1200 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 树池砌筑 3. 盖面材料安装	个	12		
		交通工程					
18	040205002001	交通标志杆	[项目特征] 1. 类型：单柱式 2. 材质：Q235钢管 3. 规格尺寸：Φ89*4.0*3450 4. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：150厚C20混凝土垫层、800*800*1000C25钢筋混凝土基础 [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	2		
19	040205003001	标志牌	[项目特征] 1. 材质、规格尺寸：800*800*3LF2-M铝 2. 板面反光膜等级：IV类 [工作内容] 1. 现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华州医院旧址西侧停车场 专业/标段：市政工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040205007001	标线	[项目特征] 1. 材料品种： 2. 类型：热熔 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	85		
		电气工程					
21	040205021001	道闸机	[项目特征] 1. 类型：闸机 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 安装 3. 调试	套	1		
22	040205019001	监控摄像机	[项目特征] 1. 类型：室外超低照度高清网络智能球机，配套4米立杆（镀锌钢制杆件喷塑）、设备箱、杆内接线、电源防雷器等 2. 规格、型号：200万7寸，要求具有120米红外照射距离 3. 支架形式：立柱4米 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华州医院旧址西侧停车场

专业/标段： 市政工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 灯杆材质、高度:矩形钢管组合灯杆150x200x4.0矩形钢管、150x100x4.0矩形钢管 2. 灯架形式及臂长:臂长2米 3. 光源数量、技术要求:LED150W 4. 附件配置要求:防水电缆接线盒,配套10A/30mA开关一个 5. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:C15垫层, C30钢筋混凝土基础 6. 接线端子材质、规格:16mm ² 接地端子 7. 接地要求:-40x4热镀锌扁钢接地线、50x50x5 热镀锌角钢接地极长2.5米 [工作内容] 1. 挖基 2. 垫层铺筑 3. 基础制作、安装 4. 立灯杆 5. 灯架安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 补刷（喷）油漆 10. 灯杆编号 11. 接地 12. 试灯	套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：华州医院旧址西侧停车场

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。