分项报价表

序号	名称	品牌	规格型号	生产厂家	技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
一	锅炉设备									
1	全预混不锈钢凝模块炉	华泰	JTBL-700	青岛华泰锅炉热电设备有限公司	1. 适用燃料：天然气，2-7KPa 2. 锅炉单台功率：700KW 3．最大燃料消耗量：64.8Nm3/h 4．锅炉热效率： 103% 额定工作压力：常压使用 6．锅炉负荷调节范围：20%～100% 7. 锅炉外壳表面温度：环境常温 8. 锅炉排烟温度：<55℃ 9. 电源：220V/50Hz 10．排放浓度要求，氮氧化物≤20mg/Nm³ 11．额定负荷运行噪声（一米处且不带消声罩）： ≤60dB 12. 锅炉控制系统：自动点火、燃烧火力自动调节、温度控制、定时启停、时段控制；根据室外温度自动调节供水温度；超温保护、超压保护、水流开关保护、燃气压力保护、风压保护、熄火保护、防冻保护、防干烧保护等；故障自诊断和提示功能，故障记录功能，具备标准 RS485 通讯接 口，支持物联网管理。 6、配备不锈钢烟囱 DN250，高度 8 米；不锈钢补水箱 0.5m³ ；软化水箱 2m³。	1	台	238000	238000	
2	板式换热器	华艾鑫	AL65A	北京华艾鑫节能设备有限公司	换热面积： ≥25 ㎡	1	台	19500	19500	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3	一次循环水泵	南元	TD80-18/2	南元泵业有限公司	Q≥40m³/h，H≥15m	2	台	6500	13000	
4	二次循环水泵	南元	TD80-38/2	南元泵业有限公司	Q≥40m³/h，H≥35m	2	台	8500	17000	
5	补水泵	春晓伟业	CDL2-30	北京春晓伟业科技发展有限公司	Q≥2m³/h，H≥30m，膨胀罐 100L	1	套	8000	8000	
6	全自动软水器	春晓伟业	CXWY-20	北京春晓伟业科技发展有限公司	处理能力： ≥2T/H	1	台	13600	13600	
7	其他配件	与锅炉配套		陕西晨晖建设有限公司	包含电线电缆、螺丝、耗材等及安装调试	1	套	78500	78500	
二	**锅炉房土建改造工程**									
1	原有设备拆除			陕西晨晖建设有限公司	拆除现有锅炉、燃烧器、循环水泵、管道阀门、电控箱等全部设备	1	项	9500	9500	
2	锅炉房墙面打磨，刮腻子、顶面乳胶漆粉刷			陕西晨晖建设有限公司	/	1	项	7500	7500	
3	地面硬化	/	/	陕西晨晖建设有限公司	C25 混凝土地面硬化	1	项	5950	5950	
4	防盗门安装	/	/	陕西晨晖建设有限公司	0.9×2.0m	1	套	3500	3500	
5	机械排风换气装置	/	/	陕西晨晖建设有限	≥6 次/h	1	套	450	450	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

				公司						
6	施工垃圾清运	/	/	陕西晖建设有限公司	/	1	项	3300	3300	
三	供热末端改造工程									
1	暖气片阀门更换	/	/	陕西晖建设有限公司	DN20 铜质球阀，额定压力 1.6MPa 拆除更换	40	个	95	3800	
2	暖气片拆除、更换	/	/	陕西晖建设有限公司	办公楼 2 层及 3 层暖气片拆除、更换	40	片	210	8400	
3	管道更换	/	/	陕西晖建设有限公司	钢管 DN20 拆除更换	80	米	70	5600	
4	装修	/	/	陕西晖建设有限公司	配套	1	项	8500	8500	
5	清洗	/	/	陕西晖建设有限公司	供热主管网清洗	1	项	29500	29500	
6	打压	/	/	陕西晖建设有限公司	水压试验	1	项	6300	6300	
合计									479900	

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：陕西晨晖建设有限公司

日　　期：2026年10月12日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App