

工程名称：曹村镇大贾村柿饼加工厂建设项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 07 月 17 日

招标人：/ (盖章)

法定代表人或其授权人：/ (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村镇大贾村柿饼加工厂建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类土	m3	912.65		
2	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：基坑底部 2. 材料品种：1：7水泥土 3. 密实度：满足设计要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	414.84		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：基础 2. 材料品种：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	441.38		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 余土外运 2. 运距：5Km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	471.27		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土普通砖 2. 墙体厚度：240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	55.08		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村镇大贾村柿饼加工厂建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	19.4		
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.32		
8	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	20.71		
9	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.02		
10	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:组合钢模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	33.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村镇大贾村柿饼加工厂建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502024001	填充混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 填充部位:柱脚 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.14		
12	010502025001	散水	[项目特征] 散3 『用料及用法』 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	245.13		
13	010502027001	坡道	[项目特征] 散3 『用料及用法』 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村镇大贾村柿饼加工厂建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	46.56		
15	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	72.3		
16	010505003001	基础连系梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	184		
17	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HPB300、Φ10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.39		
18	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400、Φ18以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.758		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村镇大贾村柿饼加工厂建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010506008001	螺栓	[项目特征] 1. 规格：M27 [工作内容] 1. 螺栓制作 2. 螺栓安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.295		
	A.6	金属结构工程					
20	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：H(300-650)*230*6*10、KFZ1 H300*200*6*8 3. 耐火极限满足二级，同时构件的耐火极限均需满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	9.81		
21	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：H(500-900)*200*6*8、H(900-500)*200*6*8、H500*180*6*8、H(500-900-500)×200×6×8 3. 耐火极限满足二级，同时构件的耐火极限均需满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	12.61		
22	010605002001	钢板墙板（外墙）	1. 钢板（复合板）型号、厚度：50mm厚聚氨酯板	m2	1071.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村镇大贾村柿饼加工厂建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010605002002	钢板墙板（内墙）	1. 钢板（复合板） 型号、厚度:50mm 厚聚氨酯板	m2	1222.34		
24	010605002003	钢板墙板	1. 钢材品种、规格: 铝板压顶	m2	41.13		
25	010605003001	钢屋面板	1. 0.6厚外层压型钢板 2. 1.8厚聚氯乙烯防水卷材（PVC） 3. 80厚玻璃丝棉毡 4. 0.3厚聚乙烯膜 6. 0.5厚内层压型钢板	m2	1473.31		
26	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 详见图纸 2. 构件类型:撑杆、拉条、隅撑、支撑GXG1等 3. 耐火极限满足二级，同时构件的耐火极限均需满足设计要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	6.86		
27	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: Z180*70*20*2.0 2. 构件类型:檩条 3. 耐火极限满足二级，同时构件的耐火极限均需满足设计要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	13.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村镇大贾村柿饼加工厂建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 钢柱、钢梁、钢架之间搭接处零星钢构件 2. 耐火极限满足二级，同时构件的耐火极限均需满足设计要求 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.52		
	A. 8	门窗工程					
29	010804002001	钢木大门	1. 门洞口尺寸:1500*2200、1200*2200、门联窗门1200*2200 2. 开启方式:平开	m2	41.58		
30	010804002002	钢木大门	1. 门洞口尺寸:3000*2000 2. 开启方式:推拉	m2	18		
31	010803002001	防火卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:3000*3200 2. 门材质:钢质防火卷帘 3. 启动装置品种、规格:电动启动 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	9.6		
32	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸:1800*4000、3000*2000、3000*1000、59800*1000、24200*1000，门联窗窗户 1200*800、1640*3000 2. 窗类型:塑钢	m2	178.08		
	A. 9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村镇大贾村柿饼加工厂建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1. 构件部位:屋面 2. 构件品种、规格、尺寸:3mm厚镀锌钢板 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	162.32		
34	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:PVC110 2. 钢制溢水口: 10个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	70		
	A. 11	楼地面装饰工程					
35	011101004001	耐磨楼地面	『用料及用法』地14 1、撒布彩色耐磨硬化剂并打磨 2、50厚C25混凝土 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C15混凝土垫层 5、150厚3：7灰土 6、素土夯实	m2	1105.03		
36	011101008001	自流平找平层（内包、外包）	1、2厚自流平环氧胶泥 2、环氧稀胶料一道 3、20厚1：2.5水泥砂浆找平压实抹光 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土垫层 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实	m2	375.78		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村镇大贾村柿饼加工厂建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 水泥砂浆 2. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	220.75		
38	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 水泥砂浆 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	192.12		
	E. 2	园路、园桥工程					
39	050201012001	排水沟	做法详见陕09J09105-4	m	10		
		补充分部					
40	01B001	钢结构雨棚	做法参照图集17J925-1	m2	19.35		
41	01B002	钢爬梯		个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：曹村镇大贾村柿饼加工厂建设项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：曹村镇大贾村柿饼加工厂建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 5	电缆沟					
1	010502030001	电缆沟、地沟		m	6.81		
	C. 4	电气设备安装工程					
2	030401002002	变压器	1. 名称: 变压器 2. 容量 (kV · A) : 500KVA	台	1		
3	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: DLZ1 3. 安装方式: 落地式	台	1		
4	030402012002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: ALZ	台	1		
5	030402012003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: DL1-4	台	4		
6	030402012004	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: DLZ2 3. 安装方式: 落地式	台	1		
7	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称: 强电桥架 2. 规格: 300*150	m	166.66		
	D. 8	配线工程					
8	040803001001	电缆	1. 型号: YJV-4*240	m	6.14		
9	040803001002	电缆	1. 型号: WDZ-YJY-5*16	m	3.07		
10	040803001003	电缆	1. 型号: YJV-4*50+1*25	m	166.66		
11	040803002001	电缆保护管	1. 规格: SC150	m	6.14		
12	040803002002	电缆保护管	1. 规格: SC80	m	3.07		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。