

采购清单

采购单位		洛川县机关事务服务中心			备案函号		ZCSP-洛川县-2026-00103	
项目名称		洛川县机关事务服务中心洛川县税务局办公用房周转房及附属设施维修改造项目						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 2,966,999.69			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	税务业务用房施工	维修改造	2,966,999.69	1	项	2,966,999.69	一是洛川县税务局中心街办公区办公楼维修改造，总建筑面积1601.1平方米，拆除包含：门窗123樘、吊顶168.7平方米、地面112.42平方米、局部墙体18.3平方米、散热器458个。新更换：门窗415.87平方米、台阶19.32平方米、PVC地革190.97平方米、石膏板吊顶1105.85平方米、外墙真石漆2525.72平方米、天棚乳胶漆1144.62平方米；散热器74组、洗手盆水嘴8个、地漏8个、冷水管527.7米；购置：干粉灭火器28个；视频控制设备1组、监控摄像设备12台；更新改造电气系统8643、弱电预埋系统645.2米。二是洛川县税务局单身职工宿舍维修改造，主楼四层建筑面积2499.64平方米、附楼二层改造后建筑面积 667.8平方米；新增包含：外墙保温真石漆915.64平方米，外窗324.46平方米，暖气安装散热片34组，电气工程（配电箱181个、灯具34套、电气配管2060米、电气配线4270米），给排水114.51米，钢楼梯70.82平方米，新增卫生间：地面70.82平方米、墙面47.8平方米、铝扣板吊顶36.96平方米，洁具（洗手盆4组、大便器4套、淋浴器4套、小便器2套、拖把池2套）。党建活动室新作书柜、门房开窗、入口改造等；平改坡有保温防水金属屋面，屋面防雷接地，屋面雨水沟。新设计室外入口门头、隔离栏、监控、车挡车闸、	

							智能停车系统等。三是洛川税务局周转房装饰装修，4套房套内面积366.98 平方米。室内地面铺装423.6平方米、墙面乳胶漆665.6平方米、吊顶389.6平方米（包含石膏板吊顶及铝扣板吊顶）；电气工程改强弱电箱1项，线型灯安装212.8米、给排水改造包立管共计32.4米，地漏16个，卧室衣柜51.28平方米、厨房橱柜29.6、卫生间洁具8套、厨房配套设备20套、门套窗63.4套、窗帘盒35.6米。验收要求：1. 所有施工工程量、材料规格、施工面积严格匹配方案设计数据，材料具备合格证明；2. 依据工程清单内容逐步进行查验。
2							
3							
4							
5							