

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年略阳县兴州街道官地山村象山鳄鱼特色养殖项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:温室区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 开挖深度:1m以内 2. 基底处理方式:原土夯实	m3	521.67		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位:坑槽土方 2. 材料品种:回填素土 3. 密实度:夯填	m3	433.02		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:20km	m3	23.7		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖	m3	10.74		
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200mm	m3	14.05		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础、基础梁 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商砼	m3	8.37		
7	010501002001	楼地面垫层	1. 部位:坡道垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15商砼	m3	0.47		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:C30商砼	m3	11.07		
9	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土强度等级:C30商砼	m3	6.43		
10	010502006001	基础短柱	1. 混凝土强度等级:C30商砼	m3	0.69		
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30商砼	m3	1.34		
12	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30商砼	m3	3.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温室区-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C35微膨胀细石混凝土	m3	0.1		
14	010502024002	钢柱处混凝土包裹	1. 混凝土强度等级:C20素混凝土	m3	0.17		
15	010502025001	散水	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚素土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	49.42		
16	010502027001	坡道	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 15宽金刚砂水泥防滑条, 中距80凸出坡面3-4 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚素土垫层分两层夯实 5. 素土夯实(坡度按工程设计)	m2	4.68		
17	010502028001	台阶	1. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹, 上撒1:1水泥砂子压光, 台阶面外坡1% 2. 300厚素土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	0.9		
18	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础、基础梁、坡道垫层	m2	26.02		
19	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	23.73		
20	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式: 基础连系梁复合模板	m2	51.52		
21	010505004001	基础短柱面模板	1. 模板形式: 基础短柱复合模板	m2	5.3		
22	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 构造柱复合模板	m2	19		
23	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 圈梁复合模板	m2	30.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	2.323		
25	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 25	t	0.165		
26	010506001003	箍筋现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10	t	0.352		
27	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 10	t	0.14		
28	010506009001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.25		
	A.6	金属结构工程					
29	010603002001	钢柱	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 钢材规格：□120*120*8*8 3. 钢结构涂装要求：抛丸喷砂除锈Sa 2.5、环氧富锌底漆、环氧中间漆、肪族聚氨酯面漆，需作防火涂料的钢结构表面，可不做法漆	t	1.694		
30	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 钢材规格：□200*100*10*10 3. 钢结构涂装要求：抛丸喷砂除锈Sa 2.5、环氧富锌底漆、环氧中间漆、肪族聚氨酯面漆，需作防火涂料的钢结构表面，可不做法漆	t	5.182		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010605002001	钢板岩棉夹芯板墙板	1. 墙板材质、厚度：100厚钢板岩棉夹芯板，（外板公称厚度0.6，内板0.4厚） 2. 安装部位：门式钢架部分1.2m以上 3. 填缝及填充要求：聚氨酯（PU）发泡剂嵌缝	m2	148.11		
32	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 钢材规格：Φ89*3、M20圆钢 3. 钢结构涂装要求：抛丸喷砂除锈Sa2.5、环氧富锌底漆、环氧中间漆、肪族聚氨酯面漆，需作防火涂料的钢结构表面，可不作面漆	t	0.737		
33	010607002002	钢墙架	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 钢材规格：2.5厚40*80镀锌方钢 3. 钢结构涂装要求：抛丸喷砂除锈Sa2.5、环氧富锌底漆、环氧中间漆、肪族聚氨酯面漆，需作防火涂料的钢结构表面，可不作面漆	t	0.525		
34	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 钢材规格：矩形管80*40*2.5 3. 钢结构涂装要求：抛丸喷砂除锈Sa2.5、环氧富锌底漆、环氧中间漆、肪族聚氨酯面漆，需作防火涂料的钢结构表面，可不作面漆	t	1.908		
35	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：M16	套	102		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温室区-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	010608002002	花篮螺栓	1. 螺栓种类、规格:M20	套	8		
	A. 8	门窗工程					
37	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:900*2200 2. 门材质:成品选购	m2	1.98		
38	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:3600*2600 2. 门材质:成品定制 3. 启动装置品种、规格:电动启动	m2	9.36		
39	010807001001	彩钢窗	1. 窗洞口尺寸:2400*1500 2. 窗类型:彩钢窗单层玻璃	m2	25.2		
	A. 9	屋面及防水工程					
40	010901005001	双层压型金属板复合保温屋面	压型金属板屋面做法(选自17J925-1(屋3)) 1. ≥0.6mm厚压型金属板 2. 防水层(≥1.2mmTPO防水道卷材防水) 3. 100mm玻璃棉毡 4. 隔汽层(≥0.3mm聚乙烯膜) 5. Φ1.5不锈钢丝网	m2	434.07		
41	010903002001	外墙面涂膜防水	1. 2.0厚JS聚合物水泥基防水涂料 2. 一道防水砂浆	m2	90.68		
42	010903003001	墙面防潮	1. 20厚1:2水泥砂浆防潮层(内加3%~5%的防水剂) 2. 砖墙地面下0.060处连续的水平防潮层	m2	15.71		
43	010903003002	内墙面砂浆防水	1. 20厚1:2水泥砂浆防潮层	m2	88.85		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温室区-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	011101007001	鳄鱼养殖区	1. 30mm厚防水砂浆一层 2. 200厚C30P8抗渗混凝土 3. 防渗层, 2.0厚HDPE防渗土工膜一层 4. 300厚级配砂夹石垫层, 夯实系数不小于96% 5. 素土夯实, 夯实系数大于93% 6. 1000*1000*400, C30混凝土固定排污口	m2	160.59		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
45	011201001001	外墙一般抹灰	1. 10厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 9厚1:3专用砂浆打底扫毛 3. 3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 4. 喷湿墙面 5. 部位: 1.2m以下砌体墙	m2	90.68		
46	011201001002	内墙一般抹灰	1. 5厚1:2.5水泥砂浆抹面, 压实抹光 2. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆, 木抹子抹平 3. 8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光 4. 刷(抹)界面剂一道(先用水润湿墙面) 5. 部位: 1.2m以下砌体墙	m2	88.85		
	A. 13	天棚工程					
47	011302001001	平面吊顶天棚	1. 600*600铝制方扣板吊顶 2. Φ6钢筋吊杆 3. 上、下层暗架龙骨 4. 穿孔板孔径2.5mm, 孔距5mm, 穿孔率16%.	m2	366.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温室区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
48	011402003001	金属面油漆	1. 薄涂型防火涂料，耐火极限不低于2.5小时	m ²	28.91		
49	011402003002	金属面油漆	1. 薄涂型防火涂料，耐火极限不低于1.5小时	m ²	236.36		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 温室区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室区-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
	C. 4	电气设备安装工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 落地安装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:温室区配电 (AL1配电箱) 2. 落地安装	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:管理用房配电 (AL2配电箱) 2. 落地安装	台	1		
4	030412001001	电气配管	1. 材质:PC管 2. 规格:PC20	m	91.23		
5	030412001002	电气配管	1. 材质:PC管 2. 规格:PC50	m	1.3		
6	030412001003	电气配管	1. 材质:PC管 2. 规格:PC25	m	1.3		
7	030412003001	配线	1. 型号:BV2.5 2. 材质:铜芯 3. 配线线制:管内穿线	m	173.46		
8	030412003002	配线	1. 型号:BV4 2. 材质:铜芯 3. 配线线制:管内穿线	m	106.73		
9	030412003003	配线	1. 型号:BV10 2. 材质:铜芯 3. 配线线制:管内穿线	m	6.5		
10	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:600*600	套	6		
11	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED灯	套	1		
12	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 安装形式:距地1.3米安装	套	2		
13	030413013001	插座	1. 名称:插座 2. 安装形式:距地1米安装	套	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 温室区-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 温室区-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1	取暖设备（空气能）	套			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室区-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		热源部分					
1	031005015001	水质净化器	1. 类型: 净水设备 (超滤机)	台	1		
2	031005006001	热泵机组(地源、气源)	1. 名称: 热泵18KW 2. 含设备缓震基础 (钢结构+缓震基座)	组	1		
		热源连接部分					
3	031002001001	阀门	1. 类型: 球阀 2. 规格: D50	个	12		
4	031002001002	阀门	1. 类型: 静态平衡 阀 2. 规格: D50	个	1		
5	031002001003	阀门	1. 类型: 动态平衡 阀 2. 规格: D50	个	1		
6	031005013001	水处理器	1. 名称: 电子智能 阻垢机 2. 型号: 300L	台	1		
7	030109001001	泵	1. 名称: 全自动恒 压补水 2. 型号: 1.5KW 3. 一用一备	台	2		
8	031005023001	成品水箱	1. 类型: 缓冲水箱 2. 材质: 硅钛金内 胆 3. 容量: 500L	台	1		
9	030109001002	泵	1. 名称: 循环泵 2. 型号: D32-12 3. 自适应变频	台	1		
10	031005023002	成品水箱	1. 类型: 膨胀水箱 2. 容量: 34L	台	1		
11	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 电箱控制 柜 2. 型号: 定制 3. 强弱电控制	台	1		
		散热部分					
12	031004002001	钢制散热器	1. 名称: 33K钢制板 式散热器 2. 规格: 600/2400 3. 低温散热专用	组	19		
		散热器控制部分					

措施项目清单计价表

工程名称: 温室区-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 温室区-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 园区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		园区室外					
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 开挖部位：阀门井、投喂通道独立基础、原场地土方、铁艺大门基础、铁艺围墙基础 2. 基底处理方式：原土夯实	m3	1036.69		
2	010102009001	新增区域(夯土填充)	1. 新增区域（夯土填充） 2. 40mm厚有机种植土或砂壤土	m3	6.39		
3	010102009002	有机种植土或砂壤土（鳄鱼池旱地）	1. 40mm厚有机种植土或砂壤土 2. 素土夯实, 夯实系数>93%	m3	3.39		
4	010102009003	回填方	1. 填方部位:坑槽土方 2. 材料品种:回填素土	m3	193.08		
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:20km	m3	814.65		
	A. 4	砌筑工程					
6	010401002001	实心砖墙	1. 200mm厚1200mm高红砖隔墙	m3	18.13		
7	010401002002	阀门井	1. 具体做法详参图纸DS-01阀门井详图 2. C30钢筋混凝土底板, H=200MM, ϕ 14双层双向150 3. 120mm厚砖砌井壁 4. 成品30厚树脂塑料井盖 5. 碎石回填井四周200mm	座	1		
8	010401005001	实心砖柱	1. 300*300红砖结构柱	m3	2.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010401009001	排水沟	1. 具体做法详参图纸DS-05排水沟详图 2. 沟壁选用240厚MU20混凝土实心砖（DPM20预拌砂浆砌筑） 3. 沟壁、沟底20厚DPM20预拌砂浆, 抹压平整 4. 局部地方设置500*500*40成品C30砼盖板 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 100厚碎石垫层 7. 素土平整夯实	m	127.34		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 基础垫层 2. 厚度: 90mm 3. 混凝土种类: C20商砼	m3	1.29		
11	010501001002	基础垫层	1. 基础形式: 基础垫层 2. 厚度: 100mm 3. 混凝土种类: C15商砼	m3	7.07		
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: C30商砼	m3	5.54		
13	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类: C20商砼	m3	10.05		
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级: C30商砼	m3	2.67		
15	010502024001	二次浇灌层	1. C35微膨胀细石混凝土	m3	0.18		
16	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础	m2	94.48		
17	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	103.37		
18	010505004001	基础短柱面模板	1. 模板形式: 基础短柱复合模板	m2	20.01		
19	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 25	t	0.182		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001002	箍筋现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10	t	0.159		
21	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	0.273		
22	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 10	t	0.285		
23	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类：预埋铁件	t	0.375		
	A.6	金属结构工程					
24	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 钢材规格：立柱 120*120镀锌方钢 3. 钢结构涂装要求：抛丸喷砂除锈Sa 2.5、环氧富锌底漆、环氧中间漆、肪族聚氨酯面漆，需作防火涂料的钢结构表面，可不作面漆	t	0.141		
25	010607004001	钢平台	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 钢材规格：□120*120*8*8 3. 钢结构涂装要求：抛丸喷砂除锈Sa 2.5、环氧富锌底漆、环氧中间漆、肪族聚氨酯面漆，需作防火涂料的钢结构表面，可不作面漆	t	7.019		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010607007001	钢楼梯	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 钢材规格：□120*120*8*8 3. 钢结构涂装要求：抛丸喷砂除锈Sa 2.5、环氧富锌底漆、环氧中间漆、肪族聚氨酯面漆，需作防火涂料的钢结构表面，可不做面漆	t	0.526		
	A. 8	门窗工程					
27	010804004001	成品铁门	1. 门洞口尺寸：1000*1200 2. 门框、扇材质：成品铁门	m2	1.2		
28	010804004002	成品铁艺大门	1. 门洞口尺寸：3120*2200 2. 门框、扇材质：成品铁艺铁门（□20X2方钢、□60X40X3方钢、□60X40X3方钢） 3. 五金种类：大门门栓、成品门轴、大门地插、成品行走轮（门轴、插销及插座由厂家根据铁艺门造型选用合适的成品并配合施工方施工） 4. 所有钢构件表面酸洗除锈，热浸镀锌防锈，表面喷涂黑色氟碳漆。 5. 定制成品大门（大门最终效果根据采购样式为主） 6. 含全套手动五金+ 安装包干：综合单价暂定为700元/m2	m2	6.86		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011101007001	鳄鱼养殖区	1. 30mm厚防水砂浆一层 2. 200厚C30P8抗渗混凝土 3. 防渗层, 2.0厚HDPE防渗土工膜一层 4. 300厚砂夹石垫层, 夯实系数不小于96% 5. 素土夯实, 夯实系数大于93% 6. 1000*1000*400, C30混凝土固定排污口	m2	359		
30	011104002001	竹木平台	1. 具体做法详参图纸ZS-02详图 2. 1600X137X30厚高耐竹木栗色大波浪 3. 50X50X4厚镀锌矩形钢管龙骨	m2	45.88		
31	011106005001	竹木楼梯	1. 具体做法详参图纸ZS-02详图 2. 1600X137X30厚高耐竹木栗色大波浪 3. 50X50X4厚镀锌矩形钢管龙骨	m2	2.88		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
32	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚水泥砂浆找平层 2. 部位：红砖隔墙	m2	166.88		
33	011201004001	立面砂浆找平层	1. 原3米高挡墙加固及水泥砂浆整墙粉刷找平, 20mm厚找平面仿石块拉缝处理	m2	237.92		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
34	011402003001	金属面油漆	1. 薄涂型防火涂料, 耐火极限不低于2.5小时	m2	145.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011403001001	抹灰面油漆	1. 管理用房外墙新作外墙乳胶漆 2. 三遍外墙腻子+外墙乳胶漆底漆1次+外墙乳胶漆面漆2次	m2	100		
	A. 15	其他装饰工程					
36	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 80*80*3厚铝合金深色金属漆, 立柱 2. 50*70*3厚铝合金深色金属漆, 扶手 3. 30x30*2厚铝合金深色金属漆, 竖管	m	81.27		
37	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 600mm高成品不锈钢护栏	m	58.15		
	A. 16	室外总体工程					
38	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 200厚C30混凝土路面 2. 200厚砂夹石垫层, 夯实系数>96% 3. 素土夯实密实	m2	204.54		
	A. 17	拆除工程					
39	011701001001	猪舍拆除	1. 两栋原猪舍房需拆除, 重建鳄鱼养殖区	m2	264		
40	011701001002	垃圾外运	1. 两栋原猪舍房拆除后垃圾外运 2. 外运距离: 20km	m3	121.97		
41	011708002001	铲除涂料面	1. 管理用房外墙涂料铲除	m2	100		
	E. 3	园林景观工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	050307007001	金属网栏	1. 材料品种、规格：2m高成品金属护栏 2. 边框及立柱型钢品种、规格：80×80×1.2 立柱、45×45×1.2 横杆、25×25×0.8 竖杆 3. 护栏表面采用热镀锌处理, 加工完后采用清洗、磷化、固化、有机锌环氧涂层、喷塑干燥处理 4. 成品柱帽、成品固定构件	m	223.8		
		设备房					
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
43	010501001003	地台	1. 混凝土种类:10cm厚C30商砼地台	m ³	3.38		
44	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础	m ²	3.36		
45	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径(mm) ≤18	t	0.292		
	A. 6	金属结构工程					
46	010605002001	钢板岩棉夹芯板墙板	1. 墙板材质、厚度：50mm厚的象牙白色夹心板（0.4mm象牙白彩钢面板，50mmPU芯） 2. 填缝及填充要求：聚氨酯(PU)发泡剂嵌缝	m ²	31.14		
47	010605003001	钢屋面板	1. 墙板材质、厚度：50mm厚的象牙白色夹心板（0.4mm象牙白彩钢面板，50mmPU芯） 2. 填缝及填充要求：聚氨酯(PU)发泡剂嵌缝	m ²	18.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 8	门窗工程					
48	010802002001	夹芯板门	1. 门洞口尺寸:900*2150mm 2. 框、扇材质、规格:50mm厚的象牙白色夹心板门(成品门) 3. 其他工艺要求:0.4mm象牙白彩钢面板, 50mmPU芯,	m2	1.94		
49	010807001001	彩钢窗	1. 窗洞口尺寸:1500*1300 2. 窗类型:彩钢窗单层玻璃	m2	1.95		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 园区-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区-蓄水池、沉淀池

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 开挖部位：沉淀池、蓄水池 2. 基底处理方式：原土夯实	m3	137.61		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位：坑槽土方 2. 材料品种：回填素土	m3	68.47		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：余土 2. 运距：20km	m3	58.87		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010502031001	沉淀池	有效容积为31立方米 尺寸：长*宽*深(m) 5460*3000*2850mm 1. 具体做法详参图纸DS-05沉淀池详图 2. C30 P8钢筋混凝土底板, H=250MM 3. C30 P8防渗钢筋混凝土, H=250MM 井壁 4. 钢筋砼盖板(C30), 规格3000*550*150 5. 120mm厚红砖、内外、底板20mm厚防水砂浆抹面找平 6. 200mm厚级配沙加石垫层 7. 素土夯实, 压实度:>95% 8. 排气管DN110*2	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区-蓄水池、沉淀池

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502031002	蓄水池	1. 具体做法详参图纸DS-05蓄水池详图 2. C30 P8防渗钢筋混凝土 侧壁, H=250MM 3. C30 P8防渗钢筋混凝土 底板, H=250MM 4. 内壁、底板20mm厚防水砂浆抹面找平 5. 200mm厚级配沙加石垫层 6. 素土夯实, 压实度:>95%	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：园区-蓄水池、沉淀池

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 园区-蓄水池、沉淀池

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN250 3. 介质:污水	m	3.05		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:PPR40 3. 管道消毒冲洗 4. 介质:给水	m	800		
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN160 3. 介质:污水	m	27.49		
4	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN160	个	2		
5	010102003001	挖沟槽土方	1. 土方开挖、回填 2. 开挖深度:1.5	m3	27.49		
6	010102003002	挖沟槽土方	1. 土方开挖、回填素土、砂夹石 2. 开挖规格:600深*400宽	m3	192		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 园区-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 园区-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园区-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409001001	电力电缆	1. 型号: YLV-5*16 2. 材质: 铝芯 3. 敷设方式: 管内穿线	m	54.98		
2	030409002001	电力电缆头	1. 规格: ≤25 2. 材质、类型: 铝芯	个	2		
3	030409001002	电力电缆	1. 型号: YJV4*70+1*35 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 管内沿墙敷设	m	150		
4	030409002002	电力电缆头	1. 规格: ≤70 2. 材质、类型: 铜芯	个	2		
5	030412001001	电气配管	1. 材质: PC管 2. 规格: PC50	m	51.98		
6	030412001002	电气配管	1. 材质: PVC管 2. 规格: PVC50	m	150		
7	030412003001	配线	1. 型号: BV6 2. 材质: 铜芯 3. 配线线制: 管内穿线	m	41.55		
8	030412001003	电气配管	1. 材质: PC管 2. 规格: PC25	m	13.85		
9	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 土方开挖、回填	m3	22.67		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。