

分项报价清单

工程名称：靖边县城区主次干道巷道排水管网疏通清理及泵站清淤采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1529355.91
（大写）：壹佰伍拾贰万玖仟叁佰伍拾伍元玖角壹分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：靖边县城区主次干道巷道非水管网疏通清理及泵站清淤采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：(元)				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县城区主次干道巷道排水管网疏通清理及泵站清淤采购项目	1,529,355.91	1,241,038.30	158,539.01		44544.34	121,570.27
1.1	泵站清淤项目	433,267.50	351,148.19	45,352.95		12619.44	34,777.37
1.2	龙山路、统万路、民生路等主次干道清淤项目	676,625.93	550,188.40	69,020.18		19707.55	52,925.79
1.3	永乐巷公安局南侧、双新巷等主次干道清淤项目	419,462.48	339,701.71	44,165.88		12217.35	33,867.11
	合计	1,529,355.91	1,241,038.30	158,539.01		44544.34	121,570.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：永乐巷公安局南侧、双新巷等主
次干道清淤项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		永乐巷公安局南侧、 双新巷等主次干道清 淤项目					339701.71
1	040101005001	污水管道挖淤泥、流 砂	挖淤泥、流砂 1. 人工挖淤泥+高 压疏通车清淤 2. 双轮车运至 20 m 3. 部位：县城巷 道 4. 管道长度： 38 432.1m	m3	461.19	212.14	97836.85
2	040101005002	雨水管道挖淤泥、流 砂	挖淤泥、流砂 1. 人工挖淤泥+高 压疏通车清淤 2. 双轮车运至 20 m 3. 部位：县城巷 道 4. 管道长度： 15 724m	m3	188.69	212.14	40028.70
3	040101005003	污水检查井挖淤泥、 流砂	挖淤泥、流砂 1. 人工挖淤泥 2. 污水检查井： 1736 座	m3	868	78.10	67790.80
4	040101005004	雨水检查井挖淤泥、 流砂	挖淤泥、流砂 1. 人工挖淤泥 2. 雨水检查井： 938 座	m3	46.9	78.10	3662.89
5	040101005005	雨水算子挖淤泥、流 砂	挖淤泥、流砂 1. 人工挖淤泥 2. 雨水检查井： 1955 座	m3	97.75	78.10	7634.28
6	040103002001	淤泥弃置 1. 废弃料品种：淤泥 2. 运距：15Km		m3	1662.53	72.96	121298.19
7	04B001	管道通风		项	1	1450.00	1450.00
合 计							339701.71

