投标报价汇总表

合同段：文采村一组联网路　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	7688.08
2	200	路 基	105834.25
3	300	路 面	280252.71
4	400	桥梁、涵洞	10084.96
5	第100章至第700章合计		403860.00
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		403860.00
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		403860.00

工程量清单表

合同段：文采村一组进网路　　标表2

清单　第100章　总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1386.60	1386.60
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1	1000.00	1000.00
102-3	安全生产费	总额	1	5301.48	5301.48

清单　第100章　合计　　人民币 7688.08 元

工程量清单表

合同段：支采村一组联网路　　标表2

清单　第200章　路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-5	清理路面杂草	m2	2910.06	0.38	1105.82
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方(清理河道砂砾石)	m3	958	6.27	6006.66
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	m7.5浆砌片石	m3	295.15	334.48	98721.77

清单　第200章　合计　　人民币 105834.25　元

工程量清单表

合同段：文采村—绍联网路　　标表2

清单　第300章　路 面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m2	2910.06	95.66	278376.34
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	96.87	19.37	1876.37

清单　第300章　合计　　人民币280252.71　元

工程量清单表

合同段：文采村一组联网路　　标表2

清单　第400章　桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	12	840.41	10084.96
a	K0+265 1-1.2m钢筋混凝土圆管涵涵清理	m/座	6	40.17	241.02
b	主路 K0+425 1-1.0m钢筋混凝土圆管涵涵	m/座	6	820.33	4921.97
b-1	涵身	m/座	6	547.33	3283.98
b-2	翼墙砌体	m3	2.09	292.34	610.99
b-3	右洞口	座	1	1027.00	1027.00
c	主路 K0+534 1-1.0m钢筋混凝土圆管涵涵	m/座	6	820.33	4921.97
c-1	涵身	m/座	6	547.33	3283.98
c-2	翼墙砌体	m3	2.09	292.34	610.99
c-3	右洞口	座	1	1027.00	1027.00

清单　第400章　合计　　人民币 10084.96　　元