3.2 分项报价表

项目名称：彬州市 2026 年财政衔接资金粮食烘干储存项目　　项目编号：QZFY-ZB-2026-030

序号	名　　称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）	备注
一、烘干塔主机设备									
1	连续式烘干塔	中科爱农/5HL-120	中科爱农(山东)农业装备有限公司	1、干燥机型式：连续式。 ★2、日烘干量：120 吨。 3、提升机主材采用 80g 热镀锌板+喷塑工艺制作，接头法兰等喷塑处理。 4、机头机尾采用 4mm 厚、双面热镀锌板+喷塑工艺制作，头轮附胶，机头出料口带操作口。尾轮采用鼠笼式结构，防破碎设计。机尾配置清扫口，轴端设置密封结构，提升轴承使用寿命。 5、机头内衬不锈钢耐磨板，溜管内贴玻璃并背胶防磨损。 6、畚斗选高分子聚乙烯塑料。 7、烘干塔采用先进顺逆流烘干原理，全装配结构，采用单侧进风、两侧排湿、正压烘干工艺；引风式分段送风、多段变温干燥、风温操控性好、布风均匀，风向无死角，针对大水份玉米降水幅度快、穿透力强。 8、合理设置烘干、缓苏、冷却排布，有效降水并保证物料品质，低温大风量结构，与粮食接触温度 55℃-65℃ 。烘干后粮食生化指标不变化，烘干后的谷物符合国家标准，玉米容重高、色泽好。可烘干玉米（糯玉米）、水稻、小麦、	2	台	320000.00	640000.00	

				高粱等多种谷物。 9、烘干塔塔体全部采用 80g 热镀锌+喷塑工艺制作。 10、水稻单塔装仓量为 31-33 吨，玉米单塔装仓量 42-46 吨，小麦单塔装仓量 45- 50 吨，降水幅度 10%-15%，日处理量达 120 吨以上。 11、主塔体主体采用 8.8 级高强度镀锌螺栓栓接工艺，保证仓体强度，高压不变形、不开裂、接缝处不生锈。 12、配置 37KW 变频热风机，风量变频可调，可根据不同品种作物对风量的需求进行调节。 13、彩色模拟流程显示，可远程输出信号监控烘干系统。设置 PLC 控制模块，并设置按键操作系统，2 套控制系统均可单独操作控制整套烘干流程。 14、带多处温度监测及多项报警功能，主要电器控制元件使用国内一线品牌，配有电机电流监测，提升机测速表， 电源电压表，数字温度表，拨料频率表、风机频率表等仪表，并配有满料报警，断电报警，超温报警等声光报警功能。 15、采用国标耐高温、耐火线管，线管布局合理、安全、美观，线管走向横平竖直。 16、配置两个变频器，分别为热风机变频和拨粮变频。 17、可实现远程在线监控。 18、含烘干塔检修通道。 19、含烘干塔基础，最终依据施工图纸进行。 20、外形尺寸：2400*2400*14800mm				
2	燃油热风	中科爱农/ 130 万大卡	中科爱农(山	1、热风炉长度 4 米。 2、配置大风量调节口，热量匹配均匀。	2	套	45000.00	90000.00	

	炉		东)农业装备有限公司	3、炉膛使用不锈钢材质。 4、配置 130 万大卡环保燃油燃烧器，热源充足，满足不同作物对热量的需求。					
3	烘干塔除尘装置	中科爱农/	中科爱农(山东)农业装备有限公司	1、采用 275 克无花热镀锌板材制作排风罩。 2、三段式废气排杂孔，废气灰尘排出顺畅。 3、统一风道进除尘房。	2	套	28000.00	56000.00	
二、烘干塔、钢板仓配套设备									
1	卸粮坑	震洋陌 4.6mx4.6mx4m	衡水震洋陌机械设备有限公司	1、钢格栅（非承重过车）、钢锥斗、盖板、手动闸门等。 2、含卸粮坑基础，最终依据施工图纸进行。 3、含整个辅助设备需要的现场安装材料。	1	套	72000.00	72000.00	
2	卸粮坑提升机	震洋陌 TDTG4028	衡水震洋陌机械设备有限公司	1、输送量：30-45T/H，高度 H15 米。 2、含卸粮坑提升机固定井架及检修平台。 3、含溜管 5 个。	1	台	68000.00	68000.00	
3	圆筒初清筛	震洋陌 TYCQ180*120	衡水震洋陌机械设备有限公司	1、处理量：35-50T/H，带风选。 2、含圆筒初清筛检修平台。 3、含整个辅助设备的电气控制柜、电缆电线和桥架。	1	台	115000.00	115000.00	
4	烘干塔出粮 1#输送机	震洋陌 TDSG60	衡水震洋陌机械设备有限公司	1、输送量：≥50T/H，长度 L8 米，带防尘、防雨盖板。 2、含烘干塔进粮缓冲斗。 3、含烘干塔进粮三通溜管。 4、含烘干塔出粮缓冲斗。 5、含烘干塔出粮 1#输送机安装平台。	1	台	21000.00	21000.00	
5	烘干塔出粮 2#输送机	震洋陌 TDSG60	衡水震洋陌机械设备有	1、输送量：≥50T/H，长度 L24 米，带防尘、防雨盖板。 2、含烘干塔出粮 2#输送机安装平台。	1	台	32000.00	32000.00	

			限公司						
6	分粮小车	震洋陌 T50	衡水震洋陌机械设备有限公司	出粮 2#输送带➡钢板仓提升机/干粮入库提升机。	1	台	5500.00	5500.00	
7	干粮入库提升机	震洋陌 TDTG4028	衡水震洋陌机械设备有限公司	1、输送量：≥50T/H，高度 H12 米（烘干塔提升机同款配置）。 2、烘干塔出粮提升机固定井架及检修平台。	1	台	51000.00	51000.00	
8	入库 1#输送机	震洋陌 TDSG60	衡水震洋陌机械设备有限公司	1、输送量：≥50T/H，长度 L7 米。 2、粮库进粮输送机安装吊架。	1	台	26000.00	26000.00	
9	入库 2#输送机	震洋陌 TDSG60	衡水震洋陌机械设备有限公司	1、输送量：≥50T/H，长度 L28 米。 2、粮库进粮输送机安装吊架。	1	台	11000.00	11000.00	
10	跑粮小车	震洋陌/T50	衡水震洋陌机械设备有限公司	自重力卸粮，无抛洒。	2	台	5800.00	11600.00	
三、烘后暂存设备									
1	仓前提升机	山东鸿振 /Ls-50	山东鸿振农牧机械有限公司	1、高度 26 米，提升量≥50 吨/小时，提升机驱动轮有防滑措施，带防爆口轮面覆胶，挂胶厚度 12mm、凸度 5mm，防止皮带打滑，并配备止逆装置，防止倒转。底轮为鼠笼式防破碎结构，设置皮带张紧装置。畚斗带、畚斗采用国产提升机专用畚斗带和畚斗，畚斗带采用耐蚀、阻燃、防静电聚脂尼龙带，每层芯层的抗拉强	1	套	130000.00	130000.00	

				度不小于 200N/层•mm。管壁采用 2.0 厚钢板咬口链接，每节联接处应严密，保证无灰尘外露，镀锌。 2、含提升机塔架，高度 H27 米。					
2	全钢锥底钢板仓	山东鸿振/HZ-TC-Y-8.2	山东鸿振农牧机械有限公司	1、仓直径 7.3 米，仓高 20.99 米，仓容 691m³。支撑柱脚 H 型钢 194×150×6×9，16 根。喷钢构中灰漆。钢锥底采用装配式，用高强螺栓连接，锥底整体受力均匀，厚 δ5.0(国标下差 0.25)、厚 δ4.0(国标下差 0.25)和 δ3.0(国标下差 0.25)，喷钢构中灰漆。厂内机械化生产，现场组装,根据国标设计规范保用 25 年。筒仓波纹板连轧式一次成型,冲孔,弯弧,剪切生产线制作,精度高.仓壁板采用国产优质镀锌板制作，双面镀锌 275g。1~5 层厚 δ1.0，6~10 层厚 δ1.5，11~13 层厚 δ2.0，8.8 高强镀锌螺栓连接。仓顶板厚 δ0.75，双面镀锌 275g。仓顶带护栏，自然通风窗，人孔，仓筒仓门平台。立柱为 Z 形钢,1-5 层厚 δ3.0(国标下差 0.25)，6-9 层厚 δ4.0(国标下差 0.25)，10-11 层厚 δ5.0(国标下差 0.25)，12-13 层厚 δ6.0(国标下差 0.25)。 2、含钢板仓基础，最终依据施工图纸进行。	1	座	430000.00	430000.00	
3	耐磨流管	山东鸿振/	山东鸿振农牧机械有限公司	8 米。耐磨装置（采用内衬玻璃），镀锌。	1	套	6500.00	6500.00	
4	维护悬梯	山东鸿振/	山东鸿振农牧机械有限公司	8 米。角铁制作镀锌。	1	套	6300.00	6300.00	

5	缓冲器	山东鸿振/	山东鸿振农牧机械有限公司	缓冲粮食中心落粮，镀锌。	1	套	1500.00	1500.00	
6	料位器	山东鸿振/	山东鸿振农牧机械有限公司	仅适配 1 座 500T 全钢锥底钢板仓（仓直径 7.3 米、仓高 20.99 米、仓容 691m³），适配环境：适配粮仓储存环境，需耐受仓内轻微粉尘（粮食存储过程中产生的谷物粉尘）、常温及粮食颗粒轻微冲击，保障长期检测稳定性。	1	台	1000.00	1000.00	
7	仓底环形通风	山东鸿振/7.5KW	山东鸿振农牧机械有限公司	通风管道、网板,含风机。	1	台	18000.00	18000.00	
8	仓顶引风	山东鸿振/	山东鸿振农牧机械有限公司	每仓 2 台 0.55KW 引风机、含防雨帽(镀锌)。	2	台	6000.00	12000.00	
9	粮情检测系统	山东鸿振/	山东鸿振农牧机械有限公司	每仓 3 根测温电缆；温度传感器采用数字传感器，三芯连接数字通信，分机采集器与主机无线通讯，主机温度显示三维立体显示，与仓内温度实际相符，根据仓内粮食高度可测出仓内粮食吨数。采用椭圆形新型电缆，含数字芯片、含信号导线、含测温软件、数据传输（电脑、打印机用户根据需要自行配置）。	1	套	11000.00	11000.00	
10	仓下手电动阀门	山东鸿振/手动	山东鸿振农牧机械有限公司	外形尺寸 216mm（长度）×D=530mm（法兰外径），适配仓底 7.3m 直径布局 重量 约 80kg（碳钢阀体+电动执行器，含安装支架）法兰标准 GB/T 9115 突面法兰（RF），螺栓孔 16×Φ18mm（与仓底预埋法兰精准对接）线缆接口防水格兰头（PF1/2″），标配 5 米控制电缆（连接至存储	1	套	38500.00	38500.00	

				系统电控柜）功率匹配：0.37kW 低功耗设计，符合存储系统总功率 19.97kW 的配电规划；信号联动：无源触点信号接入存储电控柜，实现“料位满仓→关闭阀门→停止提升机”的全自动流程； 材质一致性：碳钢阀体与钢板仓（Q235B）、镀锌桥架等部件材质兼容，避免电化学腐蚀；维护便捷：阀板可通过仓下人孔拆卸（无需清空仓内粮食），维护周期 2 年（按每日出料 1 次计算）。 包含整个钢板仓所需的电控和现场安装辅助材料。					
11	跌落梯	山东鸿振/	山东鸿振农牧机械有限公司	两侧缓冲落粮，包含跌落梯三通。	1	套	42000.00	42000.00	
				四、粮食双比重精选设备					
1	粮食精选设备	宇虹 5XF-30B 型	河南宇虹农业机械有限公司	1.结构型式：一体式。 2.清选方式：比重风选。 3.喂入方式：提升。 ★4.纯工作小时生产率：≥40t/h。 5.风机电机功率：11kw。 6.清选筛型式：组合。 7.清选筛层数：2+2+2。 8.风机型号规格：离心式自制风机。 9.风机数量：3 个。 10.喂入方式：提升 11.外形尺寸：4900×2650×3100MM	1	套	89000.00	89000.00	

五、秸秆捡拾打捆机									
1	秸秆捡拾打捆机	天朗 9YFQ-2.2E	吉林天朗新能源科技有限公司	★1.捡拾宽度：2220mm。 2.配套动力：≥133kw。 3.压缩室截面积：340*430mm。 4.捡拾器结构型式：锤抓式。 5.捆扎方式：自动缠网。 6.除尘、揉丝、打包一体化。 7.捆扎方式：自动缠网。	1	台	175000.00	175000.00	
总 计（人民币元）	大写：贰佰壹拾伍万玖仟玖佰元整							¥：2159900.00	

投标人：山东联跃农业机械销售有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2026 年 9 月 3 日