临潼区体育综合训练馆改建项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 07 月 29 日

工程项目总造价表

项目名称：临潼区体育综合训练馆改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	临潼区体育综合训练馆改建项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	给排水工程						
1.3	电气设备安装工程						
1.4	消防工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:临潼区体育综合训练馆改建项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	给排水工程	
3	电气设备安装工程	
4	消防工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一层					
		拆除工程					
1	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 5mm地胶铲除 2. 25mm基层铲除	m2	1718.12		
2	011705001001	平面块料拆除	1.卫生间10mm厚地砖拆除 2.30mm厚结合层及3mm厚防水层拆除	m2	52.69		
3	011705002001	立面块料拆除	1.卫生间5mm墙砖拆除 2.4mm粘接层及2mm防水层拆除	m2	172.7		
4	01B001	卫生间地台拆除	1.100mm高砖砌地台拆除	m2	11.63		
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.卫生间铝扣板及龙骨吊顶拆除	m2	52.69		
6	011709002001	隔断隔墙拆除	1.卫生间18mm厚隔断拆除	m2	43.2		
7	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.乒乓球训练场铝扣板及龙骨吊顶拆除	m2	299.3		
8	011704002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:中心训练场地及乒乓球训练场（含二层看台处） 2.抹灰层种类:乳胶漆铲除	m2	1726.34		
9	011712001001	管道拆除	1.排水管道拆除	m	31.52		
10	011712001002	管道拆除	1.消防管道拆除（含二层）	m	313.35		
11	011712001003	管道拆除	1.给排水管道拆除	m	89.41		
12	01B002	消火栓拆除	1.室内原消火栓拆除	个	4		
13	011712002001	卫生洁具拆除	1.蹲便器拆除	件	10		
14	011712002002	卫生洁具拆除	1.小便器拆除	件	5		
15	011712002003	卫生洁具拆除	1.洗手盆拆除	件	8		
16	011713002001	玻璃拆除	1.原更衣室玻璃隔断拆除	m2	41.79		
17	011710002001	金属门窗拆除	1.门窗尺寸:2*2.3m	樘	1		
18	011710002002	金属门窗拆除	1.门窗尺寸:1.4*2.4	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011710002003	金属门窗拆除	1.门窗尺寸:2*3.15m	樘	2		
20	011710002004	金属门窗拆除	1.门窗尺寸:4*3.1m	樘	2		
21	011714003001	门套拆除	1.材质:木门套 2.宽度:240mm	m	11.8		
22	011701001001	砖砌体拆除	1.北侧外砖墙	m3	1.89		
23	011713001001	灯具拆除	1.灯拆除	件	376		
24	011713001002	灯具拆除	1.开关拆除	件	11		
25	011713001003	灯具拆除	1.插座拆除	件	16		
26	01B003	垃圾外运	1.拆除的垃圾外运 2.运距自行考虑	m3	185.67		
		新做工程					
		新砌筑					
27	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.部位:存放间及无障碍卫生间隔墙	m3	9.67		
28	01B004	卫生间地台	做法参见16J14-1 TX19 D节点 1.h高100mm 2.1/2砖砌筑，内填炉渣	m2	11.63		
		地面					
29	011101006001	平面砂浆找平层	1.水泥砂浆找平,平均厚度20mm	m2	1713.52		
30	011101005001	PVC运动塑胶地面	1.5mm水泥基自流平 2.5mm厚PVC运动地胶 3.部位：儿童训练场、中心训练场、乒乓球训练场、存放间	m2	1713.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011102003001	块料楼地面	1.做法参见陕09J01 地29 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶），撒素水泥面（洒适量清水） 3.面层材料品种、规格:300*300mm10mm厚防滑地砖 4.部位：卫生间、无障碍卫生间	m2	57.29		
32	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:成品1.2mm铝合金踢脚线	m	307.8		
33	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:防水层为为两道1.5厚非焦油聚氨酯防水涂膜 2.上翻高度:盥洗池盆防水层高出楼地面建筑完成面1.2m其他部位防水层高出楼地面建筑完成面0.3m	m2	123.84		
34	011505001001	洗漱台	1.大理石洗漱台陕09J05第54页详图1	m2	4.4		
		墙面					
35	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:防水层为为一道2.0厚非焦油聚氨酯防水涂膜	m2	81.99		
36	011205004001	墙、柱面软包	1.柱子软包20mm	m2	93.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011203003001	块料墙、柱面	做法参见图集陕09J01 内117/内119 A饰面：1.白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 5厚釉面砖300*600mm（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3 . 4厚1:2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）粘结层 5.部位：卫生间及无障碍卫生间	m2	202.59		
38	011403001001	抹灰面油漆	做法参见图集陕09J01 内32 A饰面：1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.部位：中心训练场、乒乓球训练场及存放间	m2	1125.38		
39	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:2000mm×2300mm 2.门类型:M2023 3.框、扇材质、规格:85系列断桥铝合金(Kf=3.5)6mm Low-E+12A+6mm(中透光),太阳得热系数0.36,传热系数k=2.25[W/(m2·K)]	m2	4.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1400mm×2400mm 2.门类型:M1424 3.框、扇材质、规格:85系列断桥铝合金(Kf=3.5)6mm Low-E+12A+6mm(中透光),太阳得热系数0.36,传热系数k=2.25[W/(m2·K)]	m2	3.36		
41	010802001003	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:6500mm×3150mm 2.门类型:MLC6531A 3.框、扇材质、规格:85系列断桥铝合金(Kf=3.5)6mm Low-E+12A+6mm(中透光),太阳得热系数0.36,传热系数k=2.25[W/(m2·K)]	m2	20.48		
42	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:4000mm×3100mm 2.窗类型:C4031’ 3.框、扇材质及规格:85系列断桥铝合金(Kf=3.5)6mm Low-E+12A+6mm(中透光),太阳得热系数0.36,传热系数k=2.25[W/(m2·K)] 4.其他工艺要求:窗上部增设排烟窗可开启角度不小于70°	m2	24.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010807005001	金属格栅窗	1.防护窗为包塑钢丝网防护，内芯为优质低碳钢丝，外层包覆聚乙烯（PE）塑料，丝径一般为3.0mm，网孔常见50mm×50mm 2.部位：儿童训练场	m2	49.6		
44	010808004001	成品门窗套	1.门套选用深灰色铝合金门套	m2	2.88		
45	011207003001	成品隔断	1.做法详见陕09J05第27页详图2 2.隔断高度：1.8m 3.部位：卫生间隔断	m2	43.2		
46	011207003002	成品隔断	1.所有小便器隔断做法陕09J05第23页详图 2.隔断尺寸：0.5*0.9m 3.部位：卫生间小便斗隔断	m2	1.8		
47	011503003001	扶手	1.厕位扶手12J926第J9J10	m	4.66		
48	011505003001	镜面玻璃	1.洗脸盆上部设成品梳妆镜,设镜前灯。 2.做法参见陕09J05 1/64页	m2	5		
		顶棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011302001001	平面吊顶天棚	1.做法参见陕09J01 棚70 2.吊顶部位:卫生间、存储间 3.龙骨材料种类、规格、中距:与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 4.面板材料品种、规格:铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 5.部位：卫生间、存放间	m2	62.99		
50	011302001002	平面吊顶天棚	做法参见陕09J01 棚111 1.12mm厚阻燃板吊顶 2.C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27，间距1200,用挂插件与次龙骨插接 3.C型轻钢覆面次龙骨CB60x27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 4.U型轻钢承载龙骨CS50x15(或CS60x27)，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5.8钢筋吊杆，双向中距≤12009.现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，双向中距≤1200(预制混凝土板板缝内预留吊环) 6.部位：乒乓球训练场	m2	301.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.顶棚增设 1.5厚非焦油聚氨酯防水涂膜, 2.上做20 厚 1:2.5 水泥砂浆 3.部位：卫生间、盥洗室、无障碍卫生间	m2	57.29		
		二层					
		拆除工程					
52	01B005	座椅拆除	1.座椅拆除归置	个	1560		
53	011710002005	金属门窗拆除	1.门窗尺寸:4.15*2.35	樘	4		
54	011710002006	金属门窗拆除	1.门窗尺寸:5.5*4.95	樘	2		
55	011710002007	金属门窗拆除	1.门窗尺寸:5.8*2.35	樘	2		
56	011710002008	金属门窗拆除	1.门窗尺寸:6.5*4.95	樘	3		
57	011710002009	金属门窗拆除	1.门窗尺寸:4*2.35	樘	8		
58	01B006	窗帘拆除	1.窗帘及轨道拆除	m2	612.94		
59	01B007	消火栓拆除	1.室内原消火栓拆除	个	4		
60	01B008	垃圾外运	1.拆除的垃圾外运 2.运距自行考虑	m3	73.8		
		新做工程					
61	01B009	座椅刷漆	1.现场烤漆翻新	个	1560		
62	01B010	座椅安装	1.座椅重新安装	个	1560		
63	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:85系列断桥铝合金型材，6mmLow-E+12A+6mm（中透光），太阳得热系数0.36,传热系数k=2.25[W/(m^U2^U•K)]。 2.开启方式:北侧电动开启（外开）（单列）	m2	150.98		
64	01B011	电动开启装置	1.北侧窗电动开启装置	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:85系列断桥铝合金型材，6mmLow-E+12A+6mm（中透光），太阳得热系数0.36，传热系数k=2.25[W/(mˆU2ˆU•K)]。 2.开启方式:东西侧左右推拉	m2	141.47		
66	010810001001	窗帘	1.东西侧、南北侧窗帘布，窗帘布遮光率80%	m2	612.94		
67	01B012	窗帘轨道加电机	1.南北侧窗帘电机选用参数(220V,120w)	套	10		
68	01B013	窗帘轨道	东西侧窗帘轨道	m	74.2		
69	011403001002	抹灰面油漆	做法参见图集陕09J01 内32 A饰面：1.乳胶漆两道 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.局部刮腻子找平 5.部位：训练场地上部看台	m2	800.96		
		屋面					
70	011707001001	屋面面层、保温层拆除	1.屋面100mm厚夹心板拆除	m2	2036.73		
71	01B014	屋面拆除垃圾转运	1.屋面板拆除垃圾转运至楼下集中堆放	台班	4		
72	01B015	垃圾外运	1.拆除的垃圾外运 2.运距自行考虑	m3	203.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010901002001	双层压型钢板复合保温屋盖	1.YX-475 镀锌铝钢板(0.6mm) 2.1.5mm增强型热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(产品通过135° 672h热老化测试) 3.专用固定支架,可滑移 4.100mm厚玻璃棉毡(容重24KG/m³),铝箔夹筋贴面(隔汽层,燃烧性能) 5.防冷桥支座,隔热层高50,抗压强度1.69Mpa 6.YX-475镀锌铝钢板(0.5mm) 7.屋面檩条及钢梁(详见结构图),找坡：5%	m2	2036.73		
		室外及外立面					
		拆除					
74	01B016	清洗外墙瓷片	1.东西侧外墙清洗墙面,去除浮灰、油污	m2	751.97		
75	011705002002	立面块料拆除	1.东西侧外墙将有裂纹、孔洞、松动、空鼓的瓷砖敲除	m2	83.55		
76	011705002003	立面块料拆除	1.北侧外墙瓷砖拆除	m2	796		
77	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.北侧门头铝塑板拆除含龙骨	m2	245.8		
78	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.门头铝扣板含龙骨吊顶拆除	m2	20.8		
79	011705001002	平面块料拆除	1.室外20mm台阶面层拆除 2.30mm结合层拆除	m2	65.8		
80	01B017	垃圾外运	1.拆除的垃圾外运 2.运距自行考虑	m3	6.79		
		钢筋混凝土					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
81	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.64		
82	010505013001	过梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	26.4		
83	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12-Φ25	t	0.313		
84	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6	t	0.047		
		新做					
85	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1.水泥砂浆粉刷找平 2.嵌入不锈钢镀锌网防止开裂	m2	83.55		
86	010401002002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体厚度:240mm	m3	27.09		
87	011201005001	线条抹灰	1.外墙顶EPS线脚	m	129.32		
88	011403001003	抹灰面油漆	1、瓷砖表面辊涂一遍界面剂 2、瓷砖专用腻子一道,加设一道耐碱玻璃纤维网格布(不小于140g/m2) 3、批刮两遍外墙柔性抗裂防水砂浆 4、辊涂/喷涂水性抗碱封闭底漆 5、真石漆喷涂 6.做法详见图纸工程做法表 7.部位：东西侧外墙	m2	842.1		
89	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 25mm厚水泥砂浆抹灰 2.北侧外墙	m2	383		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
90	011403001004	抹灰面油漆	1.批刮两遍外墙柔性抗裂防水砂浆 2.辊涂/喷涂水性抗碱封闭底漆 3.真石漆喷涂 4.做法详见图纸工程做法表 5.部位：北侧外墙	m2	345.13		
91	011205002001	防水防晒运动海报(PVC材质）	1.外立面运动海报为防水防晒海报(PVC材质),0.2mm厚,膨胀螺栓,具体由专业厂家制作安装	m2	60.2		
92	011205001001	橘色装饰铝板	1.骨架材料种类、型号:50X50X4热镀锌角钢 2.面层材料品种、规格、表面处理:3.0mm厚铝单板 3.具体由专业厂家深化并现场制作安装	m2	70.24		
93	011205001002	深灰色穿孔铝板	1.骨架材料种类、型号:50X50X4热镀锌角钢 2.面层材料品种、规格、表面处理:3.0mm厚铝单板 3.具体由专业厂家深化并现场制作安装	m2	133.93		
94	011205001003	银灰色装饰铝板（包柱）	1.骨架材料种类、型号:50X50X4热镀锌角钢 2.面层材料品种、规格、表面处理:3.0mm厚铝单板 3.具体由专业厂家深化并现场制作安装	m2	236.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
95	011206003001	构件式金属板幕墙（门头）	1.骨架材料种类、型号:50X50X4热镀锌角钢 2.面层材料品种、规格、表面处理:3.0mm厚铝单板 3.具体由专业厂家深化并现场制作安装	m2	245.8		
96	010807005002	门头格栅	1.100*200@100热浸镀锌格栅,壁厚5.0mm,高度6.5m,具体由专业厂家深化并现场制作安装	m2	20.8		
97	011508001001	美术字	1.800*800mm不锈钢装饰性字体 2.详专业厂家二次深化	个	5		
98	011508001002	美术字	1.平均200*150mm不锈钢装饰性字体 2.详专业厂家二次深化	个	16		
99	011302001003	平面吊顶天棚（北侧门头）	做法详见陕09J01棚70 1.龙骨材料种类、规格、中距:与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 2.面板材料品种、规格:铝合金扣板600×600与配套专用龙骨固定	m2	20.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
100	030505018001	显示设备	1.名称:门头LED显示屏 2.像素间距不大于4mm,像素密度不小于62500点/m2; 3.模组尺寸:320mm*160mm; 4.整屏平整度不大于0.08mm; 5.亮度均匀性不小于99%。 6.规格:6.35*2.15m 7.配置视频处理发送系统、数据接收系统、播控系统、配电系统、功放音响一套、控制电脑一台 8.LED显示屏安装方式,应由专业厂家结合现场实际情况,设置安装方式,满足安装及使用安全。	m2	13.65		
101	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.900高无障碍坡道不锈钢扶手 做法参陕09J09	m	30.6		
102	010502027001	坡道	做法详见陕09J01坡5 1. 20厚600*600mm浅灰色花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100（150）厚C15混凝土 6. 300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	21.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
103	011107002001	石材台阶	做法详见图集陕09J01 台5 1. 20厚600*600mm花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层	m2	20.98		
104	011107002002	石材台阶（平台面）	做法详见图集陕09J01 台5 1. 20厚600*600mm花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层	m2	42.5		
105	040205017001	警示柱	1.类型:固定式 2.材料品种:成品水泥墩 3.规格、型号:Φ450	根	15		
		给排水及消防管道土方					
106	01B018	混凝土路面切缝	拆除路面切割	m	235.4		
107	041001001001	拆除路面	1.200厚C30混凝土面层 2.200厚级配碎石	m2	164.78		
108	01B019	垃圾外运	1.拆除的垃圾外运 2.运距自行考虑	m3	86.02		
109	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.200厚C30混凝土面层	m2	164.78		
110	011601004001	道路基层	1.200厚级配碎石 2.素土夯实，压实密度≥95%	m2	164.78		
111	010102003001	挖沟槽土方	1.给排水及消防室外挖土	m3	253.47		
112	010102009001	回填方	1.材料品种:3：7灰土回填	m3	50.69		
113	010501001001	基础垫层	1.中粗砂垫层	m3	18.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
114	010102009002	回填方	1.材料品种:素土回填	m3	184.19		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	工程预留金	项			100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					100000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN15	m	9.32		
2	031001006002	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN20	m	14.59		
3	031001006003	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN25	m	15.28		
4	031001006004	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN32	m	12.47		
5	031001006005	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN40	m	24.77		
6	031001006006	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN50	m	12.98		
7	031001006007	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.介质:热水	m	8		
8	031003016001	水龙头	1.规格:DN15	个	2		
9	031002001001	阀门	1.类型:全铜闸阀 2.规格、压力等级:DN50、1.6MP	个	2		
10	031002011001	水表	1.规格:DN50	个	2		
11	031003007001	小便器	1.类型:挂墙式	组	5		
12	031003006001	大便器	1.类型:蹲便器	组	10		
13	031003006002	大便器	1.类型:坐便器	组	1		
14	031003003001	洗脸盆	1.类型:自带干电池型感应式冲水阀 2.安装方式:台下盆	组	10		
15	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:成品拖布池	组	2		
		排水					
16	031001006008	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接连接	m	26.87		
17	031001006009	塑料管(室外)	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接连接	m	6		
18	031001006010	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接连接	m	4.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031003017001	地漏	1.规格:DN50	个	5		

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:ALZ 2.规格:W×H×D=600x1700x350mm 3.安装方式:落地安装底部设100mm槽钢基础	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:AL1 2.规格:500*600*200mm 3.安装方式:底边距地1.5m明装	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1.名称:AL2 2.规格:500*600*200mm 3.安装方式:底边距地1.5m明装	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	1.名称:AL3 2.规格:500*600*200mm 3.安装方式:底边距地1.5m明装	台	1		
5	030402012005	成套配电箱	1.名称:AL4 2.规格:500*600*200mm 3.安装方式:底边距地1.5m明装	台	1		
6	030402012006	成套配电箱	1.名称:AL5 2.规格:500*600*200mm 3.安装方式:底边距地1.5m明装	台	1		
7	030402012007	成套配电箱	1.名称:APE 2.规格:400*500*200mm 3.安装方式:底边距地1.5m明装	台	1		
8	030412001001	配管	1.规格:PC16 2.配置形式:暗配	m	966.26		
9	030412001002	配管	1.规格:PC20 2.配置形式:暗配	m	91.11		
10	030412001003	配管	1.规格:PC25 2.配置形式:暗配	m	50.34		
11	030412001004	配管	1.规格:PC32 2.配置形式:暗配	m	25.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412001005	配管	1.规格:PC40 2.配置形式:暗配	m	211.52		
13	030412001006	配管	1.规格:SC40 2.配置形式:室外埋地	m	3		
14	030412001007	配管	1.规格:SC125 2.配置形式:室外埋地	m	1.5		
15	030412003001	配线	1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:管内	m	2898.78		
16	030412003002	配线	1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内	m	428.22		
17	030409001001	电力电缆	1.名称:WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:管内	m	61.98		
18	030409001002	电力电缆	1.名称:WDZ-YJY-5*6 2.敷设方式:管内	m	25.78		
19	030409001003	电力电缆	1.名称:WDZ-YJY-5*10 2.敷设方式:管内	m	117.18		
20	030409001004	电力电缆	1.名称:WDZ-YJY-5*16 2.敷设方式:管内	m	94.34		
21	030409001005	电力电缆室外	1.名称:WDZ-YJY-5*16 2.敷设方式:管内	m	3		
22	030409001006	电力电缆	1.名称:WDZ-YJY-4x120+1x70 2.敷设方式:管内	m	1.5		
23	030413001001	普通灯具	1.名称:格栅LED灯 2.规格:40W LED	套	46		
24	030413001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:11W LED	套	10		
25	030413001003	普通灯具	1.名称:场馆照明灯 2.规格:100W LED	套	132		
26	030413001004	普通灯具	1.名称:投光灯 2.规格:50W LED	套	22		
27	030413013001	插座	1.名称:暗装单相插座 2.规格:RA86Z223A10	套	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030413013002	插座	1.名称:卫生间插座(安全型) 2.规格:RA86Z223A10	套	5		
29	030413012001	开关、按钮	1.名称:暗装一位开关 2.规格:RA86K11-10	套	1		
30	030413012002	开关、按钮	1.名称:暗装双位开关 2.规格:RA86K21-10	套	8		
31	030413012003	开关、按钮	1.名称:暗装三位开关 2.规格:RA86K31-10	套	2		
32	031301001001	剔堵槽、沟	1.结构类型:砖结构 2.沟槽截面规格:70mm×40mm	m	316.02		
33	030409010001	直埋电缆开挖路面	1.路面厚度:≤180mm 2.路面材质:C25混凝土	m2	1.2		
34	030409011001	直埋电缆修复路面	1.路面厚度:≤180mm 2.路面材质:C25混凝土	m2	1.2		
35	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.室外电缆沟挖填深度:0.6米	m3	0.72		
36	030415006001	输配电装置系统		系统	1		
		应急照明					
37	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:疏散照明灯 2.规格:1x5WxLED(DC36V) 3.距地3.5m	套	40		
38	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1x1WxLED(DC36V) 3.门框上0.2m	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1x1WxLED(DC36V) 3.类型:门框上0.2m	套	4		
40	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.规格:1x1WxLED(DC36V) 3.类型:门框上0.2m	套	8		
41	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1.名称:方向标志灯(向左/向右) 2.规格:1x1WxLED(DC36V) 3.类型:距地0.5m	套	45		
42	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:1x1WxLED(DC36V) 3.类型:链吊,距地3.5m/门上方安装	套	4		
43	030907004007	智能应急灯具及标志灯	1.名称:台阶疏散照明灯 2.类型:做法参19D702-7 67页	套	62		
44	030412003003	配线	1.名称:WDZN-BYJ-4 2.配线形式:管内	m	1197.48		
45	030412001008	配管	1.名称:JDG20 2.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	598.74		
		消防					
46	030402012008	消防应急照明配电箱(A型)	1.名称:ALE-YJ 2.规格:600*350*800mm	台	2		
47	030412003004	配线	1.名称:WDZN-RYS-2X1.5 2.配线形式:管内	m	169.5		
48	030412001009	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	168		
49	030412001010	配管	1.名称:SC20 2.配置形式:室外埋地敷设-0.8m	m	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	030413012004	开关、按钮	1.名称:消火栓按钮 2.规格:JBF4123B	套	16		

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防					
1	030901002001	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.保温设计要求:保温材料为30MM厚橡塑	m	162.5		
2	030901002002	消火栓管道	1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.保温设计要求:保温材料为30MM厚橡塑	m	150.85		
3	030901002003	消火栓管道	1.安装部位:室外 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.保温设计要求:保温材料为30MM厚橡塑	m	470.8		
4	030901012001	室内消火栓	消火栓单栓采用SG24E65Z-J型(15S202/19-乙型)带灭火器箱组合式消防柜,DN65单阀单出口,箱内放两条L=25m, 单栓:1830X730X200,洞底标高:地面+85mm;消火栓箱下部灭火器箱内各放2具MF/ABC5铵酸铵盐干粉灭火器。	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901012002	室内消火栓（试验消火栓）	消火栓单栓采用SG24E65Z-J型(15S202/19-乙型)带灭火器箱组合式消防柜,DN65单阀单出口,箱内放两条L=25m, 单栓:1830X730X200,洞底标高:地面+85mm;消火栓箱下部灭火器箱内各放2具MF/ABC5铵酸铵盐干粉灭火器。	套	1		
6	030912001001	手提式灭火器	1.MF/ABC5	具	4		
7	030901013001	室外消火栓	1.室外消火栓SA100-1.0型室外消火栓	套	2		
8	030901017001	阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25	个	8		
9	030901017002	阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100	个	2		
10	03B001	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)		项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。