

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，装车 4. 含工作面	m3	3.89		
2	010102002002	挖基坑土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，不装车 4. 含工作面	m3	24.03		
3	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，装车 4. 含工作面	m3	2.23		
4	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，不装车 4. 含工作面	m3	10.68		
5	010102009001	回填方	1. 填方部位：基础基坑、基槽 2. 材料品种：利用挖出基坑土方 3. 回填方式：机械回填夯实 4. 压实系数：压实系数 ≥ 0.94	m3	34.71		
6	010103002001	土方外运	1. 土方弃运距离：5km 2. 运输机械：自卸汽车	m3	6.12		
	A. 4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 砂浆拌和料要求：预拌砂浆	m3	0.45		
8	010401002001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆强度等级:M10混合砂浆 5. 砂浆拌和料要求：预拌砂浆	m3	9.51		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:50mm 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C15	m3	0.34		
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础	m3	1.13		
11	010502005001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.38		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:矩形钢筋混凝土柱	m3	1.14		
13	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502022001	窗台压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.51		
15	010502025001	散水	1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚天然级配砂夹石垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 砂浆、混凝土拌和料要求: 预拌砂浆、商品混凝土 5. 天然级配砂夹石主材价按55元/m3	m2	37.12		
16	010502027001	坡道	1. 30mm厚1:2水泥砂浆抹面, 表面扫毛 2. 素水泥浆一道 (内掺粘胶) 3. 100mm厚C15混凝土 4. 300mm厚天然级配砂夹石垫层分两层夯实 5. 素土夯实 (坡度按工程设计) 6. 砂浆、混凝土拌和料要求: 预拌砂浆、商品混凝土 7. 天然级配砂夹石主材价按55元/m3	m2	6.36		
17	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	1.48		
18	010505002001	独立基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板形式: 复合模板	m2	3.96		
19	010505003001	基础梁	1. 模板形式: 复合模板	m2	40.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：复合模板 2. 柱截面形式：矩形柱 3. 高度：3.6m以内	m2	8.16		
21	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式：复合模板	m2	9.65		
22	010505012001	压顶模板	1. 模板形式：复合模板	m2	4.24		
23	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 12	t	0.341		
24	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 20	t	0.961		
25	010506001003	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 10以内	t	0.337		
26	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋HRB400 ϕ 10以内	t	0.086		
27	010506008001	螺栓	1. 名称：预埋地脚螺栓 2. 规格：M24 3. 螺栓埋设，调整	t	0.102		
28	010506009001	预埋铁件	1. 部位：钢柱底部钢板、加劲板 2. 规格：详见设计图纸 3. 底板钢板安装，调整	t	0.255		
29	010506010001	机械连接接头	1. 连接方式：机械连接 2. 套筒种类：直螺纹钢筋接头 3. 规格： ϕ 20	个	24		
	A. 6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：Φ50*3.5焊管、Φ16钢筋，Q235，具体详见设计图纸 2. 除锈要求：钢结构应彻底除锈，除锈等级Sa1.0 3. 油漆要求：刷中灰防锈漆两遍，安装完毕后再刷面漆一遍 4. 防火要求：5mm厚薄型防火涂料，耐火极限不小于1.5h 5. 单根质量：1.5t以内 6. 钢构按预制成品钢构件，不含油漆、防火涂料	t	0.376		
31	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Φ180*5.0焊管，Q235，具体详见设计图纸 2. 除锈要求：钢结构应彻底除锈，除锈等级Sa1.0 3. 油漆要求：刷中灰防锈漆两遍，安装完毕后再刷面漆一遍 4. 防火要求：25mm厚型防火涂料，耐火极限不小于2.5h 5. 单根质量：3t以内 6. 钢构按预制成品钢构件，不含油漆、防火涂料	t	0.777		
32	010605002001	彩钢板外墙	1. 0.5mm厚压型钢板外墙	m2	115.87		
33	010605003001	钢屋面板	1. 1.0mm厚压型钢板屋面	m2	110.39		
34	010605003002	钢屋面板雨棚	1. 1.0mm厚压型钢板屋面	m2	5.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010606003001	钢墙架	1. 钢材品种、规格：成品镀锌100*50*2.2、100*100*2.2 2. 钢构按预制成品钢构件	t	1.193		
36	010607002001	屋面及柱间钢支撑	1. 钢材品种、规格：Φ89*3.0焊管、Φ22钢筋，Q235，具体详见设计图纸 2. 除锈要求：钢结构应彻底除锈，除锈等级sa1.0 3. 油漆要求：刷中灰防锈漆两遍，安装完毕后再刷面漆一遍 4. 防火要求：5mm厚薄型防火涂料，耐火极限不小于1.5h 5. 钢构按预制成品钢构件，不含油漆、防火涂料	t	0.765		
37	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：成品镀锌100*50*2.2 2. 钢构按预制成品钢构件	t	0.87		
38	010607009001	钢板天沟	1. 2.2mm镀锌钢板天沟	m	27		
	A.8	门窗工程					
39	010803001001	电动卷帘门	1. 门洞口尺寸：2400*3500mm 2. 材质：电化铝卷帘门 3. 启动装置：电动卷帘装置安装	m2	16.8		
40	010807001001	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸：3600*3000mm 2. 窗类型：塑钢推拉窗 3. 玻璃：6mm普通单玻璃 4. 玻璃开启部位附纱	m2	15.12		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010902004001	屋面排水管	1. DN110PVC落水管 2. PVC水落斗6个 3. 直式水落口6个	m	27		
	A. 11	楼地面装饰工程					
42	011101002001	细石混凝土地面	1. 40厚C20细石混凝土，随打随抹光（石子用不含杂物的石灰石、白云石、大理石等原料） 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚天然级配砂夹石垫层 5. 素土夯实 6. 砂浆、混凝土拌和料要求：预拌砂浆、商品混凝土 7. 天然级配砂夹石主材价按55元/m3	m2	103.62		
43	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 8厚1：2.5水泥砂浆面层压实赶光 2. 10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 砂浆拌和料要求：预拌砂浆 4. 高度：120mm	m	37.44		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
44	011201001001	内墙面抹灰	1. 5mm厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2. 9mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 砂浆拌和料要求：预拌砂浆	m2	44.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011203003001	块料墙面	1. 1:1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2. 粘贴200*100*6mm厚外墙深灰色文化砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 6mm厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶） 4. 12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 5. 砂浆拌和料要求：预拌砂浆	m2	56.27		
46	011207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 隔墙材质：12mm石膏饰面板（双面） 2. 骨架：75型轻钢龙骨	m2	36.85		
	A. 13	天棚工程					
47	011302001001	平面吊顶天棚	1. 6厚塑铝板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 2. U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定	m2	103.62		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
48	011403001001	内砖墙乳胶漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆二遍 2. 满刮腻子二遍	m2	44.5		
49	011403001002	内石膏板隔墙乳胶漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆二遍 2. 满刮腻子二遍	m2	72.18		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副
产品加工中心项目-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.4	电气设备安装工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:PD应急照明配电箱 2. 型号:500*600*160	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:AL照明配电箱 2. 型号:500*600*160	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:AP动力配电箱 2. 型号:500*600*160	台	1		
4	030409001001	电力电缆	1. 电缆型号:YJV22-3*185+2*95mm2 2. 电缆敷设	m	5		
5	030409001002	电力电缆	1. 电缆型号:YJV22-5*6mm2 2. 电缆敷设	m	5		
6	030410002001	接地母线	1. 室外接地伸出基础外2.0m, 预留接人工接地极, 热镀锌扁钢-40x4, 埋深1.0m	m	49.85		
7	030410003001	引下线	1. 引下线利用构筑物金属构件引下	m	27		
8	030410005001	避雷网	1. ϕ 12热镀锌圆钢与避雷接地网连接。	m	57.5		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 接地极	根	4		
10	030412001003	配管	1. 名称:SC32 2. 配置形式:暗敷	m	5		
11	030412001004	配管	1. 名称:SC32 2. 配置形式:暗敷	m	5		
12	030412001005	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗敷	m	5		
13	030412001006	配管	1. 名称:SC15 2. 配置形式:暗敷	m	15		
14	030412001007	配管	1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗敷	m	155.6		
15	030412003001	配线	1. 电线型号:WDZN-BYJ-4mm2 2. 敷设方式:穿管敷设	m	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	030412003002	配线	1. 电线型号:BV-2.5mm2 2. 敷设方式:穿管敷设	m	466.8		
17	030412003003	配线	1. 电线型号:NH-RVS-2*2.5mm2 2. 敷设方式:穿管敷设	m	15		
18	030413005001	工厂灯	1. 名称:工厂灯 2. 型号:250W 3. 安装位置:距地4.5m	套	4		
19	030413012001	开关、按钮	1. 名称:暗装双极开关 2. 型号:250V, 10A, 安全型 3. 安装位置:底边距地1.3m安装	套	2		
20	030413013001	插座	1. 名称:单相五孔暗装插座 2. 型号:250V, 10A, 安全型 3. 安装位置:底边距地0.3m安装	套	8		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副
产品加工中心项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.10	给排水、采暖、空调水、燃气工程					
1	031001001001	镀锌钢管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接方式:丝接	m	17		
2	031001001002	镀锌钢管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20 3. 连接方式:丝接	m	12.4		
3	031001006001	塑料管	1. 材质:HDPE雨水管 2. 规格:DN100 3. 连接方式:热熔连接	m	30		
4	031001006002	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN75 3. 连接方式:粘接	m	15		
5	031001006003	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN50 3. 连接方式:粘接	m	11		
6	031002001001	阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25	个	2		
7	031002001002	阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20	个	2		
8	031002001003	阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN65	个	6		
9	031002001004	阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100	个	11		
10	031002001005	阀门	1. 名称:压力表 2. 规格:DN20	个	1		
11	031002001006	阀门	1. 名称:排气阀 2. 规格:DN20	个	2		
12	031002001007	阀门	1. 名称:信号阀 2. 规格:DN20	个	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副
产品加工中心项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-其他工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地磅					
1	01B001	地磅	1. 规格：3*16m 2. 称重量：60t 3. 暂按综合单价30000元/台	台	1		
		智能兰炭烘干房及附属设备					
2	01B002	智能兰炭烘干房及附属设备	1. 智能兰炭烘干房及附属设备安装 2. 暂按综合单价130000元/项	项	1		
		围墙、铁艺大门					
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3. 砂浆拌和料要求：预拌砂浆	m3	5.7		
4	010401002001	实心砖围墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240 4. 砂浆强度等级：M10混合砂浆 5. 砂浆拌和料要求：预拌砂浆	m3	36		
5	011201001001	围墙墙面抹灰	1. 15mm厚1：3水泥砂浆抹面，压实赶光 2. 砂浆拌和料要求：预拌砂浆	m2	300		
6	010609002001	铁艺大门	1. 成品铁艺大门安装	m2	15		
		挡墙					
7	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，装车 4. 不含工作面	m3	81.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-其他工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010103002001	土方外运	1. 土方弃运距离：5km 2. 运输机械：自卸汽车	m3	81.65		
9	010403004001	片石挡土墙	1. MU20片石M10水泥砂浆砌筑挡墙墙身和基础 2. 墙身1：2.5水泥砂浆勾凸缝 3. 安装Φ50mmPVC泄水孔 4. 挡土墙沿长方向每20m设置一道伸缩缝，缝宽50，伸缩缝用1:1:2木锯沫水泥砂浆填 5. 砂浆和料要求：预拌砂浆 6. 片石主材价按60元/m3	m	71		
		砂夹石回填					
10	010102009001	回填方	1. 材料品种：天然级配砂夹石 2. 回填方式：机械回填夯实 3. 压实系数：压实系数≥0.94 4. 天然级配砂夹石主材价按55元/m3	m3	2464		
		场地硬化					
11	011601002001	场地硬化	1. 180mm厚C30水泥混凝土面层 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土	m2	480.64		
		混凝土排水渠					
12	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械开挖，不装车 4. 含工作面	m3	10.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副产品加工中心项目-其他工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	010102003003	挖沟槽土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖, 装车 4. 含工作面	m3	4.63		
14	010102009002	回填方	1. 填方部位:基础基坑、基槽 2. 材料品种:利用挖出基坑土方 3. 回填方式: 机械回填夯实 4. 压实系数:压实系数 ≥ 0.94	m3	10.5		
15	010103002002	土方外运	1. 土方弃运距离:5km 2. 运输机械: 自卸汽车	m3	4.63		
16	010501001001	混凝土排水渠垫层	1. 基础形式:混凝土排水渠 2. 厚度:100mm 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C10	m3	1.25		
17	010502030001	混凝土排水渠	1. 渠道净尺寸:200*300mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 300*500*50mm预制成品混凝土雨水箅子安装	m	25		
18	010505001001	混凝土排水渠垫层模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	5		
19	010505019001	混凝土排水渠模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	35		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2025年洋县茅坪镇长坝村农副
产品加工中心项目-其他工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。