白水县龙山乡仓保护维修工程

最高投标限价

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：白水县龙山乡仓保护维修工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：4212781.19

（大写）：肆佰贰拾壹万贰仟柒佰捌拾壹元壹角玖分

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:白水县龙山乡仓保护维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	白水县龙山乡仓保护维修工程	4212781.19
合　　计		4212781.19

工程项目清单费用汇总表

工程名称:白水县龙山乡仓保护维修工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	夯土墙体维修	1438741.47
2	窑洞粮仓(1号建筑)	1069838.73
3	办公室(2号建筑)	930439.81
4	大粮仓(3号建筑)	773761.18
合　　计		4212781.19

单位工程清单费用汇总表

工程名称:夯土墙体维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1227230.9
1.1	其中:建筑工人社保费用	41890.11
2	措施项目费	92715.4
2.1	专业措施项目费	25945.51
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	1966.51
2.2	通用措施费	66769.89
2.2.1	安全文明施工措施费	54183.39
2.2.2	冬雨季施工增加费	5525.78
2.2.3	夜间施工增加费	2210.31
2.2.4	二次搬运费	2916.39
2.2.5	测量放线定位复测费	1934.02
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1319946.3
5	增值税	118795.17
6	单位工程造价	1438741.47
合　　计		1438741.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夯土墙体维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		现场试验					7000
1	01B001	夯筑补砌加固试验	按设计要求现场试验	组	3	1000.00	3000.00
2	01B002	夯筑材料配比试验	按设计要求现场试验	组	2	1000.00	2000.00
3	01B003	灌浆材料配比试验	按设计要求现场试验	组	2	1000.00	2000.00
	A.1	残损土体加固					954962.91
4	010103001001	平整场地	1.土的类别:一、二类土	m2	1146.48	7.40	8483.95
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别:腐植土 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	1398.71	76.17	106539.74
6	010401002001	土坯砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:土坯砖规格详图示 2.墙体类型:直形墙 3.墙体厚度:详图示 4.砂浆强度等级:泥浆	m3	486	1728.27	839939.22
		裂缝加固					4536.26
7	040501013001	土体注浆加固	1.地层类别:夯土墙 2.加固填充材料:改性泥浆 3.加固方式:裂缝注浆 4.加固深度:详图示	m3	4.24	339.27	1438.50
8	011201003001	墙、柱面勾缝	1.勾缝类型:凸缝 2.勾缝材料种类:石灰砂浆 3.勾缝基层部位、材质:虎皮石墙	m2	60.8	35.95	2185.76
9	01B004	表面协调处理	墙体表面协调处理	m2	60.8	15.00	912.00
		孔洞修补					23126.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夯土墙体维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010401002002	土坯砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:土坯砖规格详图示 2.墙体类型:直形墙孔洞修复 3.墙体厚度:详图示 4.砂浆强度等级:泥浆	m3	12.53	1728.27	21655.22
11	010101003001	单独土方回填	1.材料品种:素土 2.密实度:夯填	m3	2	73.61	147.22
12	040201021001	土工合成材料	铺筑土工格栅	m2	4	14.83	59.32
13	010505017001	挡土墙模板	1.模板形式:木挡土板 2.高度:详图示	m2	2	59.87	119.74
14	01B005	人工现场倒运土方	1.现场人工倒运土方，运距300m	m3	2.44	55.44	135.27
15	010103003001	土方外购	1.土的类别:黄土	m3	2.44	40.00	97.60
16	01B006	表面协调处理	墙体表面协调处理	m2	60.8	15.00	912.00
		植被清理					62369.69
17	050101002001	植被清理	1、清除草皮、地被 2、砍挖灌木、树根 3、运距：5KM	m2	791.8	19.61	15527.20
18	010103002002	垃圾外运	1.土石类别:腐植土 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	277.13	76.17	21108.99
19	01B007	表面协调处理	1.协调场地表面环境	m2	791.8	32.50	25733.50
		仓门加固					47200.57
20	040501013002	土体注浆加固	1.基层类别:夯土墙 2.加固填充材料:改性泥浆 3.加固方式:裂缝注浆 4.加固深度:详图示	m3	0.41	339.27	139.10
21	011201003002	墙、柱面勾缝	1.勾缝类型:凸缝 2.勾缝材料种类:石灰砂浆 3.勾缝基层部位、材质:虎皮石墙	m2	5.34	35.95	191.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夯土墙体维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	01B008	墙面剔补砖	1.墙面酥碱砖剔补	块	450	99.71	44869.50
23	01B009	裂隙监测	1.布设监测点 2.检测裂隙	点	4	500.00	2000.00
		冲沟整治					1722.67
24	010103001002	平整场地	1.土的类别:一、二类土	m2	21.6	7.40	159.84
25	010103002003	余方弃置	1.土石类别:腐植土 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	6.48	76.17	493.58
26	010101003002	单独土方回填	1.材料品种:素土 2.密实度:夯填	m3	13.2	73.61	971.65
27	010103003002	土方外购	1.土的类别:黄土	m3	2.44	40.00	97.60
		墙基排水					16856.62
28	010103001003	平整场地	1.土的类别:一、二类土	m2	171	7.40	1265.40
29	010103002004	垃圾外运	1.土石类别:腐植土 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	34.2	76.17	2605.01
30	010101003003	单独土方回填	1.材料品种:3:7灰土 2.密实度:夯填	m3	34.2	345.55	11817.81
31	010103003003	土方外购	1.土的类别:黄土	m3	29.21	40.00	1168.40
		墙顶排水					305.53
32	010103001004	平整场地	1.土的类别:一、二类土	m2	10	7.40	74.00
33	010103002005	垃圾外运	1.土石类别:腐植土 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	1.22	76.17	92.93
34	010101003004	单独土方回填	1.材料品种:素土 2.密实度:夯填	m3	1.22	73.61	89.80
35	010103003004	土方外购	1.土的类别:黄土	m3	1.22	40.00	48.80
		辅助措施					32093.32
36	01B010	遗址标识牌		个	4	5000.00	20000.00
37	01B011	安全警示牌		个	3	3000.00	9000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：夯土墙体维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	01B012	坍塌墙体标识	1.干铺砾石垫层厚400mm 2.厚度300mm块石基础	m3	7.8	396.58	3093.32
		临时性保护棚					77056.96
39	01B013	临时性保护棚	1.钢管架彩钢顶	m2	904	85.24	77056.96
合　　计							1227230.90

措施项目清单计价表

工程名称：夯土墙体维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					66769.89
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	54183.39	54183.39
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	5525.78	5525.78
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	2210.31	2210.31
4	011801002001	二次搬运费		项	1	2916.39	2916.39
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1934.02	1934.02
二		专业措施					25945.51
1	011802001001	土坯砌筑脚手架		项	1	22452.86	22452.86
2	011802001002	裂缝加固脚手架		项	1	1995.79	1995.79
3	011802001003	孔洞修复脚手架		项	1	110.88	110.88
4	011802001004	仓门加固脚手架		项	1	1385.98	1385.98
合　　计							92715.4

其他项目清单计价表

工程名称：夯土墙体维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：夯土墙体维修　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	040901004	黏土		m3	40	
2	040905012	熟石灰		kg	0.427	
3	041327004@1	土坯转	240×115×53	千块	2500	
4	2010710	钢管6m以下		根	30.59	
5	2050700	石灰		kg	0.48	
6	2050760	黄土		m3	56.94	
7	2170880	脚手板		m3	1436.08	
8	2171230	苇席		片	4.99	
9	350203002	扣件		个	6.3	
10	350303001	脚手架钢管		kg	4.55	
11	5000740	小停泥砖	288×144×64	块	5	
12	BCCLF11	灌浆材料配比试验		组	1000	
13	BCCLF13	表面协调处理		m2	15	
14	BCCLF15	土方外购		m3	40	
15	BCCLF18	裂隙监测		点	500	
16	BCCLF22	遗址标识牌		个	5000	
17	BCCLF26	安全警示牌		个	3000	
18	BCCLF3	夯筑补砌加固试验		组	1000	
19	BCCLF7@1	夯筑材料配比试验		组	1000	
20	800605004@1	泥浆	DM M10	m3	477.88	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:窑洞粮仓(1号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	874498.3
1.1	其中:建筑工人社保费用	51647.23
2	措施项目费	107005.12
2.1	专业措施项目费	30698.88
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	2326.79
2.2	通用措施费	76306.24
2.2.1	安全文明施工措施费	61922.07
2.2.2	冬雨季施工增加费	6315
2.2.3	夜间施工增加费	2526
2.2.4	二次搬运费	3332.92
2.2.5	测量放线定位复测费	2210.25
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	981503.42
5	增值税	88335.31
6	单位工程造价	1069838.73
合　　计		1069838.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：窑洞粮仓(1号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地面工程					112089.67
1	011705001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:砼垫层、三合土垫层 2.饰面材料种类:方砖地面	m2	61.8	197.01	12175.22
2	010101001001	挖单独土方	1.土的类别:一、二类土	m3	10.3	41.08	423.12
3	010103002001	垃圾外运	1.土石类别:垃圾 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	83.43	76.17	6354.86
4	020701002001	细墁城墙砖	1.原土夯实，夯实系数不小于0.93； 2.3：7灰土，厚度150mm； 3.100厚灰泥垫底； 4.330*135*60青砖十字缝细墁。	m2	61.8	1468.63	90761.33
5	020201002001	踏跺	1.粘结层材料种类、厚度、砂浆强度等级:白灰奖 2.石料种类、构件规格:青石规格详图示	m2	0.98	2423.61	2375.14
		墙体					318002.84
6	020102002001	小停泥砖丝缝墙面拆砌	小停泥砖丝缝墙面拆砌	m2	141.44	1225.44	173326.23
7	020102002002	丝缝墙 小停泥砖	1.用砖品种、规格、强度等级:小停泥砖 2.砂浆种类、强度等级及配合比:白灰奖	m2	12.74	1775.36	22618.09
8	011701001001	墙体拆除	1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:青砖 3.拆除高度:详图示 4.拆除砌体的截面尺寸:详图示	m3	3.31	156.94	519.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：窑洞粮仓(1号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	020204004001	拆挑檐石	1.石材种类、构件规格:详图示 2.石表面加工要求及等级:详图示 3.石料形状:详图示 4.砂浆强度等级:白灰奖	m3	1.92	1686.05	3237.22
10	020501001001	木柱拆除	1.构件名称、类别:木柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:详图示	根	5	15.46	77.30
11	020206011001	石沟嘴子	1.石材种类、构件规格:详图示 2.石表面加工要求及等级:详图示	m	8.4	2368.80	19897.92
12	020102002003	丝缝墙 大停泥砖	1.用砖品种、规格、强度等级:大停泥砖 2.砂浆种类、强度等级及配合比:白灰奖	m2	11.59	1858.25	21537.12
13	011201003001	墙、柱面勾缝	1.勾缝类型:平缝 2.勾缝材料种类:石灰砂浆 3.勾缝基层部位、材质:虎皮石墙	m2	477.48	12.61	6021.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：窑洞粮仓(1号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	020801001001	墙面仿古抹灰	1.铲除残损部位抹灰，墙面扫净，用水泼湿。 2.基层清理好后在墙面抹10毫米左右厚的麦草灰泥粘接层，分两道施工，然后抹平、压实，待粘结层干至六、七成时开始抹灰。 3.墙面抹灰采用白灰抹面，小麻刀灰100：4，厚度5毫米左右，分两道施工，然后抹平、压实、赶光。 4.生石灰块的块末比应至少为1：1，泼灰宜在1－2天使用，最迟不超过四天，灰泼好后应过筛，筛孔不超过5毫米。所用黄土要选用当地优质粘土，过筛去杂。	m2	975	63.07	61493.25
15	010103002002	垃圾外运	1.土石类别:垃圾 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	121.77	76.17	9275.22
		屋面维修					250558.34
16	011707001001	屋面拆除	1.面层种类:仰瓦屋面 2.望砖拆除厚度:25mm 3.防水层灰土拆除厚度500mm	m2	272.96	332.12	90655.48
17	010103002003	垃圾外运	1.类别:拆除垃圾 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	188.86	76.17	14385.47
18	010101003001	单独土方回填	1.材料品种:3:7灰土 2.密实度:夯填	m3	161.57	345.55	55830.51
19	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20	m3	26.93	487.36	13124.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：窑洞粮仓(1号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	050303004001	瓦屋面	1.基层材料品种、规格:3；7灰土 2.瓦材质、规格:小青瓦 3.瓦搭接要求:压六露四	m2	132.48	575.99	76307.16
21	020508018001	瓦口板制安	1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	18.46	13.82	255.12
		门窗					42734.54
22	011710001001	整樘门拆除	整樘门拆除	樘	5	56.20	281.00
23	011710001002	整樘窗拆除	整樘窗拆除	樘	5	53.39	266.95
24	020509001001	槅扇门	1.窗芯类型、式样:详图示 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.摇梗、楹子做法:详图示 5.雕刻类型:无 6.槛框类制安：21.04m 7.油漆：调和漆三道	m2	13.49	2264.72	30551.07
25	020509002001	槛窗	1.窗芯类型、式样:详图示 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.摇梗、楹子做法:详图示 5.雕刻类型:无 6.槛框类制安：12.46m 7.油漆：调和漆三道	m2	5.06	2299.51	11635.52
		排水设施					151112.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：窑洞粮仓(1号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010401008001	砖散水、地坪	1.青砖一层，混合砂浆灌封(其外侧立石挡墙(120*300青石)，表面与平铺取平) 2.20厚砂垫层 3.300厚3:7灰土(比面层宽出300) 4.素土夯实(比面层宽出300)	m2	64.6	1073.73	69362.96
27	050201012001	排水沟	1）开挖排水沟,底部素土夯实； 2）沟底150厚3：7灰土1步,压实系数不小于0.95； 3）青砖砌筑矩形排水沟（墙高650；沟底铺设100厚混凝土垫层，排水沟内宽450）； 4）10厚1:3防水水泥砂浆沿排水沟内立面抹面； 5）3厚高聚合物改性沥青防水卷材一道; 6）20厚1:3防水水泥砂浆沿排水沟内立面抹面； 7）铸铁雨水篦子	m	81.49	1003.19	81749.95
合　　计							874498.30

措施项目清单计价表

工程名称：窑洞粮仓(1号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					76306.24
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	61922.07	61922.07
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	6315.00	6315.00
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	2526.00	2526.00
4	011801002001	二次搬运费		项	1	3332.92	3332.92
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	2210.25	2210.25
二		专业措施					30698.88
1	011802001001	墙体维修脚手架		项	1	27026.59	27026.59
2	011802001002	屋面维修脚手架		项	1	3672.29	3672.29
合　　计							107005.12

其他项目清单计价表

工程名称：窑洞粮仓(1号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：窑洞粮仓(1号建筑)　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	040901004	黏土		m3	40	
2	040905012	熟石灰		kg	0.427	
3	041327004	混凝土实心砖	240×115×53	千块	708	
4	133303001	SBS改性沥青防水卷材		m2	29.43	
5	201241-1	素白灰浆		m3	345.13	
6	201251-1	掺灰泥	4:6	m3	300	
7	2030710	规格料		m3	4100	
8	2171120	青白石		m3	2900.3	
9	350303001	脚手架钢管		kg	4.55	
10	5000592	2号板瓦	190×150cm	块	1.5	
11	5000652@1	二样城砖	330*150*60	块	7.5	
12	5000658-1	尺二方砖		块	18	
13	5000739	大停泥砖	416×208×80	块	9.84	
14	5000740	小停泥砖	288×144×64	块	5	
15	5000949	青白石	综合	m3	2900.3	
16	C01460	铸铁雨水井箅（平箅）		套	172.97	
17	P2307	拆除垃圾		m3	100	
18	802101010	预拌混凝土	C15	m3	400	
19	802101012	预拌混凝土	C20	m3	400	
20	800605004	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	477.88	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:办公室(2号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	694951.12
1.1	其中:建筑工人社保费用	56403.01
2	措施项目费	158663.38
2.1	专业措施项目费	73319.54
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	6175.95
2.2	通用措施费	85343.84
2.2.1	安全文明施工措施费	69256.03
2.2.2	冬雨季施工增加费	7062.94
2.2.3	夜间施工增加费	2825.18
2.2.4	二次搬运费	3727.66
2.2.5	测量放线定位复测费	2472.03
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	853614.5
5	增值税	76825.31
6	单位工程造价	930439.81
合　　计		930439.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室(2号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地面工程					101627.8
1	011705001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:砼垫层、三合土垫层 2.饰面材料种类:方砖地面	m2	44.17	197.01	8701.93
2	020701002001	细墁城墙砖	1.原土夯实，夯实系数不小于0.93； 2.3：7灰土，厚度150mm； 3.100厚灰泥垫底； 4.一顺两丁256*135*65条砖细墁。	m2	44.17	1973.62	87174.80
3	010101001001	挖单独土方	1.土的类别:一、二类土	m3	29.45	41.08	1209.81
4	010103002001	垃圾外运	1.土石类别:垃圾 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	59.62	76.17	4541.26
		木构架					58412.68
5	011603001001	梁类木构件拆除	1.构件名称:梁类构件 2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:详图示	m3	5.01	661.50	3314.12
6	011603001002	瓜柱木构件拆除	1.构件名称:瓜柱类构件 2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:详图示	m3	0.18	2795.15	503.13
7	011603001003	檩类木构件拆除	1.构件名称:檩类构件 2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:详图示	m3	3.37	802.13	2703.18
8	011603001004	桁檩垫板木构件拆除	1.构件名称:桁檩垫板 2.拆除构件的厚度,或规格尺寸:详图示	m3	0.28	292.59	81.93
9	010103002004	垃圾外运	1.土石类别:垃圾 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	8.84	76.17	673.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室(2号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	020502002001	三架梁	1.构件名称、类别:三架梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:详图示 4.刨光要求:刨光	m3	0.81	5916.84	4792.64
11	020502002002	五架梁	1.构件名称、类别:五架梁 2.木材品种:松木 3.构件规格:详图示 4.刨光要求:刨光	m3	3.97	3891.58	15449.57
12	020501004001	童（瓜）柱	1.构件名称、类别:金瓜柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:详图示 4.刨光要求:刨光	m3	0.1	15740.38	1574.04
13	020501004002	童（瓜）柱	1.构件名称、类别:脊瓜柱 2.木材品种:松木 3.构件规格:详图示 4.刨光要求:刨光	m3	0.08	14813.06	1185.04
14	020503001001	圆桁（檩）	1.构件名称、类别:檩 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	2.93	9224.47	27027.70
15	020508022001	桁檩垫板	1.构件名称、类别:桁檩垫板 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m3	0.28	3957.10	1107.99
		墙体					182997.36
16	011701001001	墙体拆除	前檐④轴、⑤轴、⑥轴檐柱部位，五架梁下方墙体均有开裂现象，故开柱门检查墙内木柱受力情况 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:青砖 3.拆除高度:详图示 4.拆除砌体的截面尺寸:详图示	m3	3.48	210.61	732.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室(2号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	020102002002	丝缝墙 小停泥砖	后檐补砌北稍间及明间墙体的孔洞 1.用砖品种、规格、强度等级:小停泥砖 2.砂浆种类、强度等级及配合比:白灰奖	m2	25.93	2066.06	53572.94
18	020101004001	糙砖空斗墙	按照原空斗墙做法，补砌室内2轴墙体孔洞 1.砌墙厚度:300 2.砌筑方式:空斗墙 3.用砖品种规格:详图示 4.灰浆品种及配合比:白灰浆	m3	2.71	589.05	1596.33
19	011704002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:内墙体 2.抹灰层种类:白灰砂浆	m2	337.84	20.65	6976.40
20	011704002002	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:外墙体 2.抹灰层种类:白灰砂浆	m2	219	20.65	4522.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室(2号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.采用掺灰泥将墙面脱落灰缝堵严填平； 2.找平层：掺灰泥打底，泼灰与黄土搅匀后加水，或生石灰加水，取浆与黄土拌和，闷8小时后即可使用灰比黄土3：7（体积比），每100公斤白灰掺入6—7公斤麦秸，麦秸节长4—5cm，粗泥层加 30%细沙； 3.在墙面抹10毫米左右厚的麻刀泥面层，分两道施工，然后抹平、压实赶光。沙黄土过细筛，加水调匀后加入麻刀。沙黄土：白灰=6：4，白灰：麻刀=100：5。	m2	149.66	75.93	11363.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室(2号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011201001002	墙、柱面一般抹灰	铲除残损部位抹灰，墙面扫净，用水泼湿。基层清理好后 在墙面抹10毫米左右厚的麦草灰泥粘接层，分两道施工， 然后抹平、压实，待粘结层干至六、七成时开始抹灰。墙 面抹灰采用白灰抹面，加适量棉花，厚度5毫米左右，分两 道施工，然后抹平、压实、赶光。生石灰块的块末比应至 少为1：1，泼灰宜在1－2天使用，最迟不超过四天，灰泼 3990 好后应过筛，筛孔不超过5毫米。所用黄土要选用当地优质 粘土，过筛去杂。	m2	337.84	75.93	25652.19
23	01B001	剔补砖	墙面酥碱砖剔补	块	600	99.71	59826.00
24	01B002	清理墙面后刷涂料，恢复青砖墙面	1.清理涂料 2.刷将大点	m2	69.34	229.74	15930.17
25	010103002002	垃圾外运	1.土石类别:垃圾 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	37.08	76.17	2824.38
		屋面维修					148509.45
26	011707001001	屋面拆除	1.面层种类:仰瓦屋面 2.望砖拆除厚度:25mm 3.防水层灰土拆除厚度500mm	m2	168.88	58.54	9886.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室(2号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010103002003	垃圾外运	1.类别:拆除垃圾 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	45.6	76.17	3473.35
28	050303004001	瓦屋面	1.基层材料品种、规格:3；7灰土 2.瓦材质、规格:小青瓦 3.瓦搭接要求:压六露四	m2	168.88	604.62	102108.23
29	020602002001	屋面窑制正脊	1.脊类型、位置:正脊 2.脊件类型、规格尺寸:详图示 3.高度:详图示 4.铁件种类、规格:详图示 5.坐浆配合比及强度等级:白灰浆	m	21.25	1254.62	26660.68
30	020602009001	檐头（口）附件	1.窑制瓦件类型:2号瓦	m	42.5	150.14	6380.95
		屋面木基层					62437.78
31	020508025001	望板拆除	1.望板种类:木望板厚3.5cm以内 2.垃圾外运：运距10km	m2	168.88	12.62	2131.27
32	020505001001	直椽、飞椽、翘飞椽、罗锅椽拆除	1.构件截面尺寸:Φ120 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	根	424	2.60	1102.40
33	020508016001	大连檐拆除	1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	42.22	4.69	198.01
34	020505001002	圆直椽制安	1.构件截面尺寸:Φ120 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	848	48.98	41535.04
35	020508016002	大连檐(里口木)	1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	42.22	34.26	1446.46
36	020508018001	瓦口板	1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	42.22	21.31	899.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室(2号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	020508025002	清水望板	1.板宽厚度:厚25mm 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m2	168.88	89.56	15124.89
		门窗					77346.82
38	011710001001	整樘门拆除	整樘门拆除	樘	7	56.20	393.40
39	011710001002	整樘窗拆除	整樘窗拆除	樘	6	53.39	320.34
40	020509001001	槅扇门	1.窗芯类型、式样:详图示 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.摇梗、楹子做法:详图示 5.雕刻类型:无 6.槛框类制安：52.05m 7.油漆：调和漆三道	m2	20.23	2370.64	47958.05
41	020509002001	槛窗	1.窗芯类型、式样:详图示 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.摇梗、楹子做法:详图示 5.雕刻类型:无 6.槛框类制安：34.32m 7.油漆：调和漆三道	m2	12.28	2335.10	28675.03
		排水设施					63619.23
42	010401008001	砖散水、地坪	1.青砖一层，混合砂浆灌封(其外侧立石挡墙(120*300青石)，表面与平铺取平) 2.20厚砂垫层 3.300厚3:7灰土(比面层宽出300) 4.素土夯实(比面层宽出300)	m2	29.18	1340.69	39121.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公室(2号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	050201012001	排水沟	1）开挖排水沟,底部素土夯实； 2）沟底150厚3：7灰土1步,压实系数不小于0.95； 3）青砖砌筑矩形排水沟（墙高650；沟底铺设100厚混凝土垫层，排水沟内宽450）； 4）10厚1:3防水水泥砂浆沿排水沟内立面抹面； 5）3厚高聚合物改性沥青防水卷材一道; 6）20厚1:3防水水泥砂浆沿排水沟内立面抹面； 7）铸铁雨水篦子	m	24.42	1003.19	24497.90
合　　计							694951.12

措施项目清单计价表

工程名称：办公室(2号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					85343.84
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	69256.03	69256.03
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	7062.94	7062.94
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	2825.18	2825.18
4	011801002001	二次搬运费		项	1	3727.66	3727.66
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	2472.03	2472.03
二		专业措施					73319.54
1	011802001001	墙体维修脚手架		项	1	27026.59	27026.59
2	011802001002	屋面维修脚手架		项	1	3672.29	3672.29
3	011802001003	木构架安装起重架		项	1	27185.30	27185.30
4	011802001004	墙体维修脚手架		项	1	15435.36	15435.36
合　　计							158663.38

其他项目清单计价表

工程名称：办公室(2号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：办公室(2号建筑)　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	040905012	熟石灰		kg	0.427	
2	041327004	混凝土实心砖	240×115×53	千块	708	
3	201251-1	掺灰泥	4:6	m3	300	
4	2030170	锯材		m3	2750	
5	2030710	规格料		m3	4100	
6	2080790	灰油		kg	37.49	
7	350203002	扣件		个	6.3	
8	350303001	脚手架钢管		kg	4.55	
9	4000166-1	锯成材		m3	1242.62	
10	4000166-1@1	锯成材		m3	1242.62	
11	4000168	原木		m3	1958.72	
12	5000592	2号板瓦	190×150cm	块	1.5	
13	5000652@1	二样城砖	330*150*60	块	7.5	
14	5000658-1	尺二方砖		块	18	
15	5000740	小停泥砖	288×144×64	块	5	
16	5000746	篮四丁砖	240×115×53	块	2.6	
17	5000949	青白石	综合	m3	2900.3	
18	5001137	深月白大麻刀灰		m3	268.8	
19	C01460	铸铁雨水井箅（平箅）		套	172.97	
20	802101010	预拌混凝土	C15	m3	400	

单位工程清单费用汇总表

工程名称:大粮仓(3号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	613504.81
1.1	其中:建筑工人社保费用	51671.46
2	措施项目费	96367.83
2.1	专业措施项目费	23342.64
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	1769.23
2.2	通用措施费	73025.19
2.2.1	安全文明施工措施费	59259.52
2.2.2	冬雨季施工增加费	6043.46
2.2.3	夜间施工增加费	2417.39
2.2.4	二次搬运费	3189.61
2.2.5	测量放线定位复测费	2115.21
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	709872.64
5	增值税	63888.54
6	单位工程造价	773761.18
合　　计		773761.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大粮仓(3号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地面工程					183285.06
1	011705001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:砼垫层、三合土垫层 2.饰面材料种类:方砖地面	m2	79.66	197.01	15693.82
2	020701002001	细墁城墙砖	1.原土夯实，夯实系数不小于0.93； 2.3：7灰土，厚度150mm； 3.100厚灰泥垫底； 4.一顺两丁256*135*65条砖细墁。	m2	79.66	1973.62	157218.57
3	010101001001	挖单独土方	1.土的类别:一、二类土	m3	53.1	41.08	2181.35
4	010103002001	垃圾外运	1.土石类别:垃圾 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	107.54	76.17	8191.32
		墙体					171559.73
5	011701001001	墙体拆除	前檐④轴、⑤轴、⑥轴檐柱部位，五架梁下方墙体均有开裂现象，故开柱门检查墙内木柱受力情况 1.砌体名称:砖墙 2.砌体材质:青砖 3.拆除高度:详图示 4.拆除砌体的截面尺寸:详图示	m3	9.05	210.61	1906.02
6	020102002002	丝缝墙 小停泥砖	后檐补砌北稍间及明间墙体的孔洞 1.用砖品种、规格、强度等级:小停泥砖 2.砂浆种类、强度等级及配合比:白灰奖	m2	16.45	2605.96	42868.04
7	01B001	剔补砖	墙面酥碱砖剔补	块	580	99.71	57831.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大粮仓(3号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011201003001	墙、柱面勾缝	1.勾缝类型:平缝 2.勾缝材料种类:石灰砂浆 3.勾缝基层部位、材质:虎皮石墙	m2	602.1	12.61	7592.48
9	011704002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:内墙体 2.抹灰层种类:白灰砂浆	m2	602.1	20.65	12433.37
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.采用掺灰泥将墙面脱落灰缝堵严填平； 2.找平层：掺灰泥打底，泼灰与黄土搅匀后加水，或生石灰加水，取浆与黄土拌和，闷8小时后即可使用灰比黄土3：7（体积比），每100公斤白灰掺入6—7公斤麦秸，麦秸节长4—5cm，粗泥层加 30%细沙； 3.在墙面抹10毫米左右厚的麻刀泥面层，分两道施工，然后抹平、压实赶光。沙黄土过细筛，加水调匀后加入麻刀。沙黄土：白灰=6：4，白灰：麻刀=100：5。	m2	602.1	75.93	45717.45
11	010103002002	垃圾外运	1.土石类别:垃圾 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	42.15	76.17	3210.57
		木构架					794.02
12	01B002	木条嵌补西侧五架梁底裂缝，改性环氧树脂腻子粘接，端头施8厚铁箍两道	1.木条嵌补西侧五架梁底裂缝，改性环氧树脂腻子粘接，端头施8厚铁箍两道	kg	17.25	46.03	794.02
		屋面维修					183373.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大粮仓(3号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011707001001	屋面拆除	1.面层种类:仰瓦屋面 2.望砖拆除厚度:25mm 3.屋脊拆除：18.71米	m2	241.66	61.87	14951.50
14	010103002003	垃圾外运	1.类别:拆除垃圾 2.现场人工倒运运距300m 3.外运运距：5KM	m3	78.31	76.17	5964.87
15	050303004001	瓦屋面	1.基层材料品种、规格:3；7灰土 2.瓦材质、规格:小青瓦 3.瓦搭接要求:压六露四	m2	223.74	604.62	135277.68
16	020602002001	屋面窑制正脊	1.脊类型、位置:正脊 2.脊件类型、规格尺寸:详图示 3.高度:详图示 4.铁件种类、规格:详图示 5.坐浆配合比及强度等级:白灰浆	m	17.48	1254.62	21930.76
17	020602009001	檐头（口）附件	1.窑制瓦件类型:2号瓦	m	34.96	150.14	5248.89
		屋面木基层					47269.06
18	020508025001	望板拆除	1.望板种类:木望板厚3.5cm以内 2.垃圾外运：运距10km	m2	223.74	12.62	2823.60
19	020505001001	直椽、飞椽、翘飞椽、罗锅椽拆除	1.构件截面尺寸:Φ120 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	根	352	2.60	915.20
20	020508016001	大连檐拆除	1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	36	4.69	168.84
21	020505001002	圆直椽制安	1.构件截面尺寸:Φ90 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	563.2	37.86	21322.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大粮仓(3号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	020508016002	大连檐(里口木)	1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	36	34.26	1233.36
23	020508018001	瓦口板	1.断面尺寸:详图示 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m	36	21.31	767.16
24	020508025002	清水望板	1.板宽厚度:厚25mm 2.木材品种:松木 3.刨光要求:刨光	m2	223.74	89.56	20038.15
		门窗					27223.24
25	011710001001	整樘门拆除	整樘门拆除	樘	2	56.20	112.40
26	011710001002	整樘窗拆除	整樘窗拆除	樘	6	53.39	320.34
27	020509001001	槅扇门	1.窗芯类型、式样:详图示 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.摇梗、楹子做法:详图示 5.雕刻类型:无 6.槛框类制安：16.86m 7.油漆：调和漆三道	m2	7.62	2332.97	17777.23
28	020509002001	槛窗	1.窗芯类型、式样:详图示 2.框边挺、装芯截面尺寸:详图示 3.木材品种:松木 4.摇梗、楹子做法:详图示 5.雕刻类型:无 6.槛框类制安：18.24m 7.油漆：调和漆三道	m2	3.48	2590.02	9013.27
合　　计							613504.81

措施项目清单计价表

工程名称：大粮仓(3号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					73025.19
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	59259.52	59259.52
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	6043.46	6043.46
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	2417.39	2417.39
4	011801002001	二次搬运费		项	1	3189.61	3189.61
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	2115.21	2115.21
二		专业措施					23342.64
1	011802001001	墙体维修脚手架		项	1	16689.94	16689.94
2	011802001002	屋面维修脚手架		项	1	6652.70	6652.70
合　　计							96367.83

其他项目清单计价表

工程名称：大粮仓(3号建筑)　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：大粮仓(3号建筑)　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	040905012	熟石灰		kg	0.427	
2	2001252	护板灰		m3	580	
3	201249@1	掺灰泥	3:7	m3	210	
4	201251-1	掺灰泥	4:6	m3	300	
5	201258	浅月白小麻刀灰		m3	159.87	
6	2030170	锯材		m3	2750	
7	2030710	规格料		m3	4100	
8	350203002	扣件		个	6.3	
9	350303001	脚手架钢管		kg	4.55	
10	4000166-1	锯成材		m3	1242.62	
11	4000166-1@1	锯成材		m3	1242.62	
12	5000592	2号板瓦	190×150cm	块	1.5	
13	5000652@1	二样城砖	330*150*60	块	7.5	
14	5000740	小停泥砖	288×144×64	块	5	
15	5000745	地趴砖	384×192×96	块	9.73	
16	5000746	篮四丁砖	240×115×53	块	2.6	
17	5000876	生桐油		kg	35.4	
18	5001137	深月白大麻刀灰		m3	268.8	
19	P2307	拆除垃圾		m3	100	
20	802101010	预拌混凝土	C15	m3	400	