蓝田县2026年传统村落保护利用项目(沟口村)　　工程

工程量清单

招　标　人：　　蓝田县灞源镇人民政府　　（盖章）

年　月　日

工程名称：蓝田县2026年传统村落保护利用项目(沟口村)

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：蓝田县灞源镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：马冰（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蓝田县2026年传统村落保护利用项目(沟口村)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	蓝田县2026年传统村落保护利用项目(沟口村)	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：蓝田县2026年传统村落保护利用项目(沟口村)　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	蓝田县2026年传统村落保护利用项目(沟口村)						
1.1	市政工程						
1.2	园林绿化工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		村口主标识1					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:850mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	0.64		
2	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	0.53		
3	040103001001	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.11		
4	040901009001	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.154		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040205003001	村口主标识1	[项目特征] 1.标识牌外形尺寸:高8000mm，宽3100mm，厚500mm 2.骨架:热镀锌方管钢结构焊接+氟碳漆、铝格栅 3.定制立体中式纹样、定制波浪图案 4.定制立体logo、定制立体字 5.具体样式见施工图 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	1		
		村口主标识2					
6	040101001013	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:1450mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	4.57		
7	010102009001	水泥土垫层	[项目特征] 1.材料品种:1:7水泥土垫层 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	1.42		
8	010502002002	条形基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.3		
10	031207007001	防潮层	[项目特征] 1.材料:60mm厚防潮层(配筋砂浆带)，1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 [工作内容] 1.安装	m2	1.13		
11	040901001001	钢筋	[项目特征] 1.钢筋规格:3Φ8，Φ6@200 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.007		
12	040205003006	村口主标识2	[项目特征] 1.标识牌外形尺寸:高5425mm，宽3150mm，厚600mm 2.骨架:热镀锌方管钢结构+仿古青砖，镶嵌布瓦 3.成品陶土屋脊及筒瓦 4.定制立体字 5.具体样式见施工图 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	1		
		红色主题导视立牌					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:850mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	0.64		
14	040303002002	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	0.53		
15	040103001002	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.11		
16	040901009002	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.143		
17	040205003002	红色主体导视立牌	[项目特征] 1.外形尺寸:高3000mm，宽800mm，厚200mm 2.骨架:镀锌钢板+氟碳烤漆 3.导视字样 4.具体样式见图纸 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		环线路线规划全域导览图					
18	040101001003	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:850mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	0.43		
19	040303002003	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	0.35		
20	040103001003	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.08		
21	040901009003	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.057		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040205003003	环线路线规划全域导览图	[项目特征] 1.外形尺寸:高2400mm，宽3000mm，厚160mm 2.骨架:镀锌钢基材+氟碳烤漆 3.定制内容转印铝板 4.200mm高深灰色黄岗岩柱墩 5.具体样式见图纸 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	1		
		文化解说牌					
23	040101001004	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:850mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1.7		
24	040303002004	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	1.4		
25	040103001004	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040901009004	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.229		
27	040205003004	文化解说牌	[项目特征] 1.外形尺寸:高2400mm，宽2000mm，厚160mm 2.骨架:镀锌钢基材+氟碳烤漆 3.定制内容转印铝板 4.200mm高深灰色黄岗岩柱墩 5.具体样式见图纸 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	4		
		导览方位指示牌					
28	040101001011	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:850mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1.28		
29	040303002011	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	1.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	040103001011	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.23		
31	040901009011	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.172		
32	04B026	导览方位指示牌	[项目特征] 1.高:3200mm，宽：1360mm，主杆：160×160mm 2.热镀锌钢板 3.具体样式详见图纸	个	6		
		村巷方位指示牌					
33	040101001005	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:850mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1.91		
34	040303002005	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	1.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 9 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	040103001005	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.34		
36	040901009005	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.258		
37	040205003005	村巷方位指示牌	[项目特征] 1.外形尺寸:高3000mm，宽1560mm，厚160mm 2.骨架:热镀锌钢管+热镀锌钢板 3.定制中式纹样 4.具体样式见图纸 [工作内容] 1.现场组装、与标志杆连接、拼装成型、调整	块	9		
		红色主题空间场地1					
38	04B019	“红色革命文化”宣传墙	[项目特征] 1.长14500mm，高8000mm 2.“红色革命文化”“传续红色血脉，继承红色基因”定制立体字牌、定制立体字样、定制立体图案，无机涂料打底 3.具体样式详见图纸	m2	116		
		红色主题空间场地2					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	040101001014	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:1450mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	14.5		
40	010102009002	水泥土垫层	[项目特征] 1.材料品种:1:7水泥土垫层 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	4.5		
41	010502002003	条形基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.74		
42	010505002002	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20		
43	031207007002	防潮层	[项目特征] 1.材料:60mm厚防潮层(配筋砂浆带)，1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂 [工作内容] 1.安装	m2	3.6		
44	040901001002	钢筋	[项目特征] 1.钢筋规格:3Φ8，Φ6@200 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.023		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	04B020	“传承”景墙	[项目特征] 1.长10m，高2.7m 2.青砖砌筑，Φ500磨盘周边镶嵌小石头，磨盘上“传承”字样；青砖墙两侧镶嵌木头片 3.顶部斜坡流水，布瓦 4.底部200*200成品瓦 5.定制红色文化内容 6.具体做法样式详见图纸	项	1		
		红色乡韵活动场地					
		铺装					
46	050201003003	碎拼青石板铺地	[项目特征] 1.面层采用不规则青石板碎拼，石板厚度 30~50mm，自由错缝排布，缝隙宽 30~80mm 2.缝隙用 M10水泥砂浆勾缝，可做成凹缝；园路设置≥1.5% 纵坡，满足排水 3.原土夯实，铺 100mm厚级配碎C20混凝土垫层，30厚M7.5水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.路面铺设 2.路面养护	m2	233.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011503004001	热镀锌方管栏杆	[项目特征] 1.栏杆扶手高度≥1100mm 2.横杆40*80*4mm，竖杆35*40*4mm，竖杆净距≤110mm，立柱120*120*4mm 3.热镀锌方管焊接栏杆 4.预埋钢板锚固金属栏杆 5.环氧富锌底漆 2遍，户外红色耐候面漆2 遍 [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料	m	9.9		
48	050301007001	青砖台阶	[项目特征] 1.清除坡面浮土，基底夯实，铺100mm厚C20混凝土垫层 2.M7.5水泥砂浆实心砖砌筑台阶，踏面设1%排水坡 3.台阶两侧砖砌挡肩，每10m设沉降缝，沥青麻丝嵌缝 [工作内容] 1.台阶砌筑	m2	16.32		
		农耕晒谷架					
49	04B005	农耕晒谷架	[项目特征] 1.长2800mm，高2350mm 2.定制成品仿竹钢管构架，防腐防锈处理 3.悬挂玉米、辣椒；仿竹编晾晒席(晾晒辣椒、谷物)	套	2		
		定制凉亭					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	040101001009	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:1000mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	0.25		
51	040303002009	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	0.25		
52	040103001009	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.04		
53	040205012001	景观茅草亭	[项目特征] 1.规格:高3400mm，宽3000mm 2.Φ1000mm防腐木圆桌，Φ400石质坐墩（4个） 3.立柱:Φ200防腐木 4.仿真茅草顶(麦黄色)，预留茅草垂边 5.具体详见图纸 [工作内容] 1.安装	座	1		
		红色家书精神堡垒					
54	040101001012	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 2.挖土深度:850mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	040303002012	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	1.23		
56	040103001013	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.26		
57	040901009012	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:50*50*4镀锌方管、40*40*4镀锌方管 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.201		
58	04B030	红色家书精神堡垒	[项目特征] 1.长7500mm，高3900mm，厚1170mm 2.仿旧黄泥土墙 3.定制铝板 4.底部侧壁灰色浆砌片景观池	座	1		
		挡墙					
59	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:360mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	20.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	040303001001	混凝土垫层	[项目特征] 1.100mm厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	5.76		
61	040103001014	沟槽回填方	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:一、二类土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	7.85		
62	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格:MU10砖砌体 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	7.11		
63	040305004002	石砌挡墙	[项目特征] 1.材料品种:MU10砖砌体，墙厚240mm [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.沉降缝	m3	8.3		
64	011203001002	仿卵石贴面	[项目特征] 1.面层材料品种:30厚仿卵石贴面 2.20厚1：2水泥砂浆抹面 3.工程部位:石砌挡墙表面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	53.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	040305004003	水泥混凝土挡墙	[项目特征] 1.材料品种:标砖砌筑，厚240mm墙 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.沉降缝	m3	0.84		
66	011201001002	水泥混凝土挡墙抹灰	[项目特征] 1.20厚1：2水泥砂浆抹面 2.工程部位:水泥混凝土挡墙 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	5.38		
		农耕文化展示场地1					
		铺装					
67	050201003004	碎拼青石板铺地	[项目特征] 1.面层采用不规则青石板碎拼，石板厚度 30~50mm，自由错缝排布，缝隙宽 30~80mm 2.缝隙用 M10水泥砂浆勾缝，可做成凹缝；园路设置≥1.5% 纵坡，满足排水 3.原土夯实，铺 100mm厚C20混凝土垫层，上做30mm厚M5水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.路面铺设 2.路面养护	m2	29.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	050201011001	预制混凝土道牙石	[项目特征] 1.500*120*300mm预制混凝土道牙石，外漏高度150mm，埋入地下150mm 2.C15 素混凝土垫层，厚 100mm；M10 水泥砂浆坐浆 3.M10 水泥砂浆接缝 [工作内容] 1.基层清理 2.侧（平、缘）石铺设	m	7.63		
		景观茅草亭					
69	040101001010	挖一般土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	0.85		
70	040303002010	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	0.7		
71	040103001010	覆土层	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:综合土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	0.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	040901001003	钢筋	[项目特征] 1.基础底部:单侧双向Φ12@120 HRB400 2.短柱主筋4Φ14 HRB400 3.箍筋Φ8@150 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.033		
73	040901009010	预埋铁件	[项目特征] 1.材料规格:300X300X10热镀锌预埋钢板 2.4Φ12热镀锌锚筋 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.028		
74	04B015	景观茅草亭	[项目特征] 1.底座尺寸3400*3400mm，檐口高度2450mm 2.立柱:120*120*4mm热镀锌钢管，防腐木饰面，刷2道木蜡油 3.顶部:仿真茅草顶（麦黄色），预留茅草垂边 4.防腐木座椅 5.具体详见图纸	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	040204001003	青砖地面铺设	[项目特征] 1.青砖面层,工字铺,缝宽3～5mm,干拌水泥砂浆扫缝 2.150mm厚C25混凝土基层 3.素土夯实，压实系数>0.93 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	11.56		
76	040305004006	青砖挡墙	[项目特征] 1.材料品种:青砖砌筑，墙厚240mm [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.沉降缝	m3	0.91		
		展示墙装饰					
77	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.涂料品种:喷涂外墙专用涂料(肌理）（米黄色） [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	81.14		
78	04B006	仿真茅草压顶	[项目特征] 1.仿真茅草压顶（麦黄色），预留茅草垂边	m	21		
79	04B007	农具	[项目特征] 1.农具器具展示	套	12		
80	04B008	仿木纹铝板	[项目特征] 1.仿木纹铝板定制宣传板 （定制文字内容）	m2	8.64		
		农耕文化展示场地2					
81	04B024	原建农房，农具造景		项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	04B027	农耕晒谷架	[项目特征] 1.长2800mm，高2350mm 2.定制成品仿竹钢管构架，防腐防锈处理 3.悬挂玉米、辣椒；仿竹编晾晒席(晾晒辣椒、谷物)	套	2		
		农耕文化展示场地3					
		铺装					
83	041001002001	拆除混凝土透水砖	[项目特征] 1.保护性拆除原有混凝土透水砖 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	270		
84	040204001002	混凝土透水砖	[项目特征] 1.块料品种、规格:混凝土透水砖利旧(工字铺贴)，30mm厚水泥砂浆粘结层 2.100mm厚C25混凝土垫层 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	270		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	011102001002	石材楼地面	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:600*300*30芝麻白石材，20厚1：2水泥砂浆 2.100厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	67.83		
86	040103002003	一般回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土回填压实 2.工程部位:芝麻白石材铺装底部 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	21.13		
87	040305004004	青砖墙	[项目特征] 1.材料品种:MU10青砖墙（水泥勾缝） 2.墙厚370mm [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.泄水孔制作、安装 5.滤层铺设 6.沉降缝	m3	4.51		
		树池					
88	040101002007	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:360mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	8.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	040303001005	混凝土垫层	[项目特征] 1.100mm厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	2.46		
90	010401001002	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格:MU10砖砌体 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	3.04		
91	040305004005	砖砌体	[项目特征] 1.材料品种:MU10砖砌体，墙厚240mm [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.沉降缝	m3	5.21		
92	011203001003	仿卵石贴面	[项目特征] 1.面层材料品种:30厚仿卵石贴面 2.20厚1：2水泥砂浆抹面 3.工程部位:挡墙表面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	27.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	011102001001	花岗岩压顶	[项目特征] 1.600*400*60mm光面芝麻灰石材压顶 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设、磨边 3.勾缝 4.刷防护材料 5.酸洗、打蜡、结晶	m2	14.46		
		现状原有凉亭翻新					
94	04B018	现状凉亭翻新	[项目特征] 1.长1500mm，宽3000mm 2.现状凉亭面层重新刷漆翻新处理 3.高压水冲洗除霉，充分晾干；80#+180#砂纸顺木纹打磨，清除老化风化层 4.缺陷用木粉腻子修补；涂刷户外耐候木蜡油，薄涂两遍，深棕色调	座	1		
		背景墙、护栏					
95	04B028	背景墙	[项目特征] 1.长11.84m，高3.6m 2.“沟口新村”字样 3.定制立体字 4.方管骨架 5.具体详见图纸	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	040303018002	水泥护栏	[项目特征] 1.水泥护栏，外刷灰色涂料 2.地上高度970mm，地下埋深350mm 3.立柱150*150*1320mm 4.栏板1350*750*70mm，中间扇形造型 5.具体详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	m	15.2		
		谷仓					
97	04B031	谷仓	[项目特征] 1.高1800mm，顶部直径2000mm 2.具体做法详见图纸	座	2		
		秦腔“同顺班”自乐班活动场地					
98	010403009001	戏乐平台	[项目特征] 1.石料种类:大块乱石，清理石间浮土 [工作内容] 1.石料加工 2.砂浆制作 3.砌石 4.石表面加工 5.勾缝	m2	93.31		
99	010403008001	石台阶	[项目特征] 1.石料种类、规格:利用现有原有石块，砌筑台阶，水泥砂浆填缝 [工作内容] 1.铺设垫层 2.石料加工 3.砂浆制作 4.砌石 5.石表面加工 6.勾缝	m2	21.94		
		沟口村道路					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	040203007002	水泥混凝土路面修补工程	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土路面 2.基层:30cm级配碎石 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	600		
101	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	300		
102	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.混凝土强度等级:180厚C30水泥混凝土路面 2.基层:原土路面 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝	m2	152.1		
		水毁道路修复挡土墙M7.5浆砌石挡墙					
103	040101002004	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:200mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	21.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	040305003006	浆砌石挡墙	[项目特征] 1.材料品种、规格:M7.5浆砌石挡墙，M7.5水泥砂浆抹面、勾缝 2.泄水孔采用Φ10cm的PVC排水管 3.挡土墙每10~15m设一道伸缩(沉降)缝，缝宽2cm,沥青麻絮填塞紧密 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.泄水孔制作、安装 5.滤层铺设 6.沉降缝	m3	345.92		
105	040602045001	砂砾反滤层	[项目特征] 1.种类:30cm厚砂砾反滤层 2.工程部位:挡墙墙背 [工作内容] 1.铺设	m3	92.48		
106	011002003001	胶泥隔水层	[项目特征] 1.胶泥种类:30cm厚胶泥隔水层 [工作内容] 1.清理基层 2.胶泥调制、摊铺	m2	10.08		
		街巷空间绿化整治					
		青石板+雨花石填缝					
107	050201003005	青石板+雨花石填缝	[项目特征] 1.面层材料:30mm青石板+雨花石填缝 2.30厚1：2水泥砂浆粘结层 3.100厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1.路面铺设 2.路面养护	m2	273		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	040103002002	一般回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.碾压	m3	68.25		
		花岗岩路缘石					
109	040101002006	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	27.92		
110	040204004002	花岗岩路缘石	[项目特征] 1.材料品种、规格:700*300*100芝麻白花岗岩路缘石 2.100厚C15靠背石 3.100厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1.开槽 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	607		
		水泥护栏					
111	011503004002	水泥栏杆	[项目特征] 1.成品水泥护栏，地上高1250mm 2.立柱:Φ150mm，地下埋深200mm [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有）	m	285		
112	010502002001	水泥栏杆基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30混凝土基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		合金仿竹篱笆					
113	04B032	合金仿竹篱笆	[项目特征] 1.合金仿竹篱笆H:400mm 2.立柱基坑尺寸:150*150*150mm;坑底素土夯实;C20混凝土现浇独立基础	m	1412		
		石砌挡墙					
114	041001007001	拆除现状乱石挡墙	[项目特征] 1.结构形式:拆除现状乱石挡墙 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m3	192.96		
115	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:乱石 2.运距自行考虑 [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	192.96		
116	040101002005	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:360mm 3.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	98.75		
117	040303001004	混凝土垫层	[项目特征] 1.100mm厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	27.43		
118	010401001003	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格:MU10砖砌体 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	33.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
119	040103001015	沟槽回填方	[项目特征] 1.填方来源:现场土 2.材料品种、规格:一、二类土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	37.43		
120	040305004001	石砌挡墙	[项目特征] 1.材料品种:MU10砖砌体，厚240mm墙 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 3.砌体抹面 4.泄水孔制作、安装 5.滤层铺设 6.沉降缝	m3	67.74		
121	011203001001	仿卵石贴面	[项目特征] 1.面层材料品种:30厚仿卵石贴面 2.20厚1：2水泥砂浆抹面 3.工程部位:挡墙表面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	213.07		
		沟口村（传统面积及院落修缮）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层清理，坑洼用土墙专用修补砂浆填实修补；铲除空鼓、起皮、粉化旧涂层；完好、牢固的旧涂料面，用砂纸整体打磨拉毛 2.界面加固、抗裂找平；专用聚合物改性抗裂砂浆找平；压入耐碱玻纤网格布 3.墙面统一辊涂透气型外墙抗碱封闭底漆1遍 4.第一遍稻草漆薄批打底，第二遍批刮，总厚度控制3~5mm，统一做夯土肌理造型 5.干透后轻打磨修整接茬、浮纤维，彻底清尘 6.辊涂外墙专用耐候透明罩面漆2 遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	2750.25		
123	04B033	合金仿竹篱笆	[项目特征] 1.合金仿竹篱笆H:400 2.立柱基坑尺寸:150*150*150mm;坑底素土夯实;C20混凝土现浇独立基础	m	264.79		
		路灯					
124	040101002008	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.自行考虑运土 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	040303002013	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理	m3	3		
126	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:太阳能路灯 2.灯杆材质、高度:锥形杆、2.0厚度;高度6m,上口60-132mm下口 3.光源:≥60W LED灯珠 4.附件配置要求:电池≥80AH;100W单晶硅太阳能板670*530mm;灯杆,灯臂,Q235镀锌钢材; 5.路灯基础 6.满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1.挖基 2.垫层铺筑 3.基础制作、安装 4.立灯杆 5.灯架安装 6.灯具附件安装 7.焊、压接线端子 8.接线 9.补刷（喷）油漆 10.灯杆编号 11.接地 12.试灯	套	15		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		节点处					
1	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1.就地挖填厚度≤30cm、耙细、平整、找坡、清理 [工作内容] 1.排地表水 2.就地挖填 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡 5.废弃物运输	m2	94.19		
2	050103016001	种植麦冬	[项目特征] 1.种类:种植麦冬 2.种植密度:64株/㎡ 3.养护期1年 [工作内容] 1.基层处理 2.坡地细整 3.喷播或洒播 4.覆盖 5.施工期养护	m2	94.19		
		街巷空间绿化整治					
3	050101005002	整理绿化用地	[项目特征] 1.就地挖填厚度≤30cm、耙细、平整、找坡、清理 [工作内容] 1.排地表水 2.就地挖填 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡 5.废弃物运输	m2	245		
4	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:红叶李 2.胸径:5cm 3.养护期1年 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1.草皮种类:混播草皮 [工作内容] 1.铺底砂(土) 2.栽植 3.施工期养护	m2	245		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。