

岳坝镇女儿坝村林麝养殖基地扩
建项目

工程

工程量清单

招 标 人：

佛坪县岳坝镇人民政府

（盖章）

2026 年 10 月 09 日

工程名称：岳坝镇女儿坝村林麝养殖基地扩
建项目

工程量清单

编制人：



(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：



(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：



(盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

编制时间：

2026 年 10 月 09 日

招标人：

佛坪县岳坝镇人民政府

(盖章)

法定代表人或其授权人：

高寒

(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:岳坝镇女儿坝村林麝养殖基地扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

序号	工程名称	金额	其中：（元）			
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税
1	岳坝镇女儿坝村林麝养殖基地扩建项目					安全文明施工费
1.1	三期养殖场-房屋建筑与装饰工程					
1.2	三期养殖场-电气设备安装工程					
1.3	临时用房-房屋建筑与装饰工程					
1.4	临时用房-电气设备安装工程					
1.5	养殖附属用房-房屋建筑与装饰工程					
1.6	养殖附属用房-电气设备安装工程					
1.7	养殖附属用房-给排水工程					
1.8	草料间-房屋建筑与装饰工程					
1.9	草料间-电气设备安装工程					
合计						

工程项目清单费用汇总表

工程名称:岳坝镇女儿坝村林麝养殖基地扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三期养殖场-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		养殖场室外工程					
1	010103001001	平整场地	1、场地清理, 土地平整 2、机械加人工各占一半	m2	5000		
2	010103002001	余方弃置	1、场地清理, 垃圾外运5Km	m3	180		
3	010609003003	散养区外围双重安全防护网2.5m	1、C48钢管, 壁厚0.25 2、外网2m高, 镀锌电焊铁丝网, 丝径1.8mm(网孔大小5x5cm) 3、300X300X600mmC30混凝土基础	m	700		
4	010609003004	散养区内防护围网3.5m	1、C48钢管, 壁厚0.25 2、外网3.5m高, 镀锌电焊铁丝网, 丝径1.8mm(网孔大小5x5cm) 3、300X300X600mmC30混凝土基础	m	790		
5	010609003005	散养区外围防护围网3.5m	1、围网埋深200mm 2、土方开挖回填	m	790		
6	010502029006	新砌护坡	1、50厚C20混凝土抹面 2、M7.5浆砌石挡墙 3、砂砾反滤层 4、C150mmPVC排水管道间距3000mm, 管道坡度4% 5、砖砌水沟, 水泥砂浆抹面	m3	70.42		
7	040201022003	排水沟	1、砖砌水沟, 水泥砂浆抹面 2、100厚砂夹石垫层	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三期养殖场-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011601002001	水泥混凝土道路面层	1、120mm厚C25混凝土面层分块捣制，随打随平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2、200厚山渣垫层 3、素土夯实	m2	988		
9	040504009001	化粪池	1、60立方米化粪池	座	1		
10	01B003	成品玻璃钢化粪池	1. 成品玻璃钢化粪池5立方米	座	1		
		三期场地挡墙					
11	010502029003	挡土墙一	1、50厚C20混凝土压顶 2、M7.5浆砌石挡墙 3、砂砾反滤层 4、C150mmPVC排水管道间距3000mm，管道坡度4%	m3	174.3		
12	010502029005	挡土墙二	1、50厚C20混凝土压顶 2、M7.5浆砌石挡墙 3、砂砾反滤层 4、C150mmPVC排水管道间距3000mm，管道坡度4%	m3	12.61		
13	010502029004	挡土墙三	1、50厚C20混凝土压顶 2、M7.5浆砌石挡墙 3、砂砾反滤层 4、C150mmPVC排水管道间距3000mm，管道坡度4%	m3	186.5		
		三期给水、排水、雨污排水					
14	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：三类土 2. 开挖深度：560mm	m3	708.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 三期养殖场-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010102009001	回填方	1. 填方部位: 给排水管 2. 材料品种: 就地取土	m3	424.82		
16	040201022001	排水沟	1、10mm厚防水水泥砂浆抹面 2、M7.5砖砌水沟 3、60mm厚级配碎石垫层 4、素土夯实, 密实度大于等于95%	m	326.3		
17	040201022002	雨水篦子	1. 盖板材质、规格: 500x600x50mm成品钢筋混凝土雨水篦子	m	326.3		
18	040501005003	塑料管	1. 材质及规格: PE给水管DN32 2. 连接形式: 电熔连接 3. 铺设深度: 1m 4. 管道检验及试验要求: 冲洗消毒	m	103		
19	040501005004	塑料管	1. 材质及规格: PE给水管DN32 2. 连接形式: 电熔连接 3. 铺设深度: 0.4m 4. 管道检验及试验要求: 冲洗消毒	m	207		
20	01B004	水龙头	1. DN20水接龙头	个	59		
21	040501005005	塑料管	1. 材质及规格: UPVC管DN110 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 0.4m	m	440		
22	040501005006	塑料管	1. 材质及规格: UPVC管DN110 2. 连接形式: 电熔连接	m	50		
23	040501005007	HDPE双壁波纹管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度: 砂垫层、100mm厚 2. 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN200 3. 连接形式: 胶圈接口	m	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三期养殖场-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格: 砖砌圆形检查井D1200	座	5		
25	040504001002	三期强弱电缆检查井	1、50mm厚复合树脂电力盖板井盖底座 2、C20混凝土 3、内外壁20mm厚1:2防水水泥砂浆掺入3%-5%防水剂 4、电缆穿线管 5、C10砂浆砌体 6、C20混凝土垫层 7、直径50排水管接入雨水井	座	4		
		三期圈舍围网					
26	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 180x120x400mm水泥空心砖外墙 2. 墙体类型: 直形墙 3. 墙体厚度: 200 4. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆	m3	255.66		
27	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 180x120x400mm水泥空心砖内墙 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆	m3	81.34		
28	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	7.96		
29	010502023002	过梁模版		m2	79.56		
30	010502025001	散水	1、120mm高水泥散水台	m2	245.8		
31	010604001001	防护网横梁	1. 钢材品种、规格: 30*30*2mm防护网横梁	t	1.149		
32	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 3mm厚40x40mm钢管立柱	t	0.944		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三期养殖场-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：40x60x3mm钢管	t	2.935		
34	010605003001	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格：75mm厚钢制屋面防火材料夹芯板	m2	876		
35	030416004001	金属围网、金属网门	1. 名称：镀锌电焊铁丝网，丝径1.8mm（网孔大小5x5cm）	m2	1657		
36	030416004002	金属围网、金属网门	1. 名称：镀锌电焊铁丝网丝径1.8mm（网孔大小2.5*2.5cm）	m2	704		
37	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：安装落水管及雨水斗PVC110落水管	m	126		
38	010902009001	屋面天沟、檐沟防水	1. 防水材料品种、规格：210*100mm铁皮天沟	m	227.08		
39	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、120厚C25混凝土面层，分块捣制，随打随平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2、200mm厚渣土碾实 3、素土夯实	m2	1932		
40	011201001001	砖墙压顶	1. 50mm厚水泥砂浆抹面	m2	141.2		
41	010905003001	80X50水泥拦水隔断	1、80X50水泥拦水隔断	m	211		
42	010802001001	金属门	1、定制圈舍门500*800mm	樘	55		
43	010802001002	金属门	1、定制圈舍门680*1800mm	樘	138		
44	010802001003	金属门	1、定制圈舍门1400*2000mm	樘	7		
45	01B001	1000x600木制床板	1. 1000x600木制床板 2. 砖砌床墩	套	100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三期养殖场-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 三期养殖场-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：三期养殖场-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：三期养殖场-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 三期养殖场-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	C. 4	电气设备安装工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 规格:箱体尺寸:300宽X200高X120深 3. 安装方式:距地1.5米暗装	台	2		
2	030412001001	配管	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20	m	447.48		
3	030412001003	配管	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC32	m	390		
4	030412003001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 规格:WDZ-BYJ-(3X2.5)	m	495.33		
5	030412003002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:埋地 3. 规格:BYJ-3X16	m	390		
6	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED灯泡 2. 规格:光源50W	套	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：三期养殖场-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：三期养殖场-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 三期养殖场-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 临时用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 三类土 2. 开挖深度: 1.31	m3	7.28		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基础	m3	4.37		
3	010103001002	平整场地	1. 土的类别: 综合土	m2	89.28		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 综合土 2. 外运3Km	m3	2.91		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401002001	实心砖墙	(一) 墙体砌筑做法: 1、砌体采用水泥预制砖(380×180×200mm), M5.0水泥混合砂浆砌筑; 2、外墙体200mm厚。	m3	17.73		
6	010401002002	实心砖墙	(一) 墙体砌筑做法: 1、砌体采用水泥预制砖(380×180×200mm), M5.0水泥混合砂浆砌筑; 2、内墙体200mm厚。	m3	8.57		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C15砼	m3	1.46		
8	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25砼	m3	2.18		
9	010502022002	圈梁	1、圈梁模版	m2	21.84		
10	010502025001	散水	1、水泥抹面 2、60厚C15混凝土垫层 3、200厚碎石基层 4、素土夯实	m2	31.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 临时用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础垫层、条形基础垫层	m ²	7.28		
12	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300、 ϕ 8	t	0.042		
13	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400、 ϕ 12、HRB400、 ϕ 14、HRB400、 ϕ 18	t	0.127		
	A. 6	金属结构工程					
14	010605003001	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格: 75mm 厚钢制屋面防火材料夹芯板	m ²	95.42		
15	010607003001	钢檩条	1、60x40x3.5mm 镀锌方钢间距700mm 2、预埋50x50x6mm 角铁	t	0.738		
	A. 8	门窗工程					
16	010802004001	成品防盗门套装门	1. 门洞口尺寸: 900*2100mm	樘	4		
17	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 1000*1200mm 2. 窗类型: 塑钢推拉窗, 单层5mm厚无色平板玻璃带纱扇、五金	樘	8		
	A. 9	屋面及防水工程					
18	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 安装落水管及雨水斗PVC110落水管	m	5.6		
19	010902009001	屋面天沟、檐沟防水	1. 防水材料品种、规格: 210*100mm 铁皮天沟	m	29.2		
	A. 11	楼地面装饰工程					
20	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、2-4厚水泥地坪 2、120厚C25混凝土 3、150厚山渣 4、房心回填土夯实, 相对密实度Dr>0.95	m ²	63.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临时用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 13	天棚工程					
21	011302001001	平面吊顶天棚	室内吊顶：吊顶高度3m 石膏板吊顶采用轻钢龙骨体系：主龙骨 UC38@≤1000mm，覆面副龙骨 UC50@400mm；吊杆采用 Φ6 全牙吊杆，吊杆间距≤1000mm；四周设置 L50 边龙骨；吊顶面板采用 12mm 厚纸面石膏板；潮湿区域改用耐水石膏板，副龙骨加密至 @300mm；板缝做嵌缝带防开裂处理；嵌缝、贴玻纤接缝带，腻子打磨；刷干粉漆面层；	m2	63.24		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
22	011403001001	抹灰面油漆	(二) 外墙做法：+0.500m以上 1、腻子两遍、打磨；（灰色） 2、8mm厚1:2.5水泥砂浆 3、12mm厚1:3水泥砂浆抹面 4、砖墙面清理干净	m2	74.26		
23	011403001002	抹灰面油漆	(一) 墙面内墙做法： 1、腻子两遍、打磨；干粉漆罩面 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆 3、10mm厚1:3水泥砂浆 4、砖墙面清理干净；	m2	172.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临时用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：临时用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 临时用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 临时用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临时用房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C. 4	电气设备安装工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号:成套配电箱 2. 规格:400*600*230底据地1.6米明装 室外防雨型	台	1		
2	030405013001	小电器	1. 型号:普通单联5孔插座10A	个	8		
3	030405013004	小电器	1. 型号:单联单控板暗开关	个	4		
4	030409003002	控制电缆	1. 名称:控制电缆敷设 2. 规格:YJV22-3X25+1X16	m	50		
5	030412001001	配管	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20	m	124.3		
6	030412003001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 规格:BV-450/750V-2x2.5	m	54.9		
7	030412003002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 规格:BV-450/750V-2x4	m	36.6		
8	030412003003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 规格:BV-450/750V-3x4	m	12.7		
9	030413001001	普通灯具	1. 名称、型号:LED防爆灯 2. 规格:光源50W(拉杆节能灯)	套	4		
10	030415027001	接地装置		系统	1		
11	030415006001	输配电装置系统		系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：临时用房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 临时用房-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖附属用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 三类土 2. 开挖深度: 1.31	m3	96.51		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基础	m3	57.91		
3	010103001001	平整场地	1. 土的类别: 综合土	m2	89.49		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 综合土 2. 外运3Km	m3	38.6		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌体采用水泥预制砖(380×180×200mm) 2. 砂浆强度等级: M10水泥混合砂浆砌筑	m3	19.38		
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌体采用水泥预制砖(380×180×200mm) 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M10水泥混合砂浆砌筑	m3	36.96		
7	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌体采用混凝土实心砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M10水泥混合砂浆砌筑	m3	23.49		
8	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 砌体采用空心砖墙体 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M10水泥混合砂浆砌筑	m3	3.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖附属用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15砼	m3	6.86		
10	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型: 条形基础	m3	14.35		
11	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 板形式:100厚C25现浇钢筋混凝土板	m3	10.57		
12	010502013002	实心楼板模版	1、实心楼板模版	m2	105.72		
13	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.16		
14	010502021002	构造柱模版	1、构造柱模版	m2	74.98		
15	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.89		
16	010502022002	圈梁	1、圈梁模版	m2	47.94		
17	010502025003	散水	1、水泥散水台	m2	26.43		
18	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础垫层、条形基础垫层	m2	9.8		
19	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	24.51		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300、 Φ 8	t	3.242		
21	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400、 Φ 12、HRB400、 Φ 14、HRB400、 Φ 18	t	0.714		
	A. 6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖附属用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010605003001	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格:75mm厚钢制屋面防火材料夹芯板	m ²	146.17		
23	010607002001	钢支撑、钢拉条	1、M20膨胀螺栓，长200mm. 固定于侧边柱体及墙 2、120*80*4mm厚镀锌方管焊接三角形框架焊接固定，对框架进行加强稳固拉结	t	0.162		
24	010607003002	钢檩条	1、60x40x3.5mm镀锌方钢间距700mm 2、预埋50x50x6mm角铁	t	0.943		
	A.8	门窗工程					
25	010802004001	防盗门	1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 框、扇材质、规格:防盗门	樘	7		
26	010802004002	防盗门	1. 门洞口尺寸:800*2100mm 2. 框、扇材质、规格:成品铝合金玻璃门(套装门)	樘	3		
27	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:1000*1200mm 2. 框、扇材质及规格:塑钢推拉窗,单层5mm厚无色平板玻璃带纱扇、五金	樘	7		
28	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:900*600mm 2. 框、扇材质及规格:塑钢推拉窗,单层5mm厚无色平板玻璃带纱扇、五金	樘	3		
	A.9	屋面及防水工程					
29	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:安装落水管及雨水斗PVC110落水管	m	13.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖附属用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010902009001	屋面天沟、檐沟防水	1. 防水材料品种、规格:210*100mm 铁皮天沟	m	21.72		
	A. 11	楼地面装饰工程					
31	011102003001	块料楼地面	(一)地面做法:室内地面 1、2-4厚水泥地坪 2、120厚C25混凝土 3、150厚山渣 4、房心回填土夯实, 相对密实度Dr>0.95。	m2	54.88		
32	011102003002	块料楼地面	(二)地面做法:卫生间 1、300x300mm防滑地砖铺设 2、10mm厚1:3粘结层 3、丙纶防水层, 至墙高2.6m处 4、混凝土地面	m2	18.6		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
33	011203003001	块料墙、柱面	(一)淋浴间、卫生间墙面内墙做法: 1、300x600mm墙砖铺设 2、10mm厚1:3粘结层 3、丙纶防水至墙高2.6m 4、砖墙面清理干净;	m2	106.29		
	A. 13	天棚工程					
34	011302001001	平面吊顶天棚	1、卫生间室内顶棚: 2、铝扣板吊顶, 高度2.6m	m2	25.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖附属用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011302001002	平面吊顶天棚	室内吊顶：吊顶高度3m 石膏板吊顶采用轻钢龙骨体系：主龙骨 UC38@≤1000mm，覆面副龙骨 UC50@400mm；吊杆采用 Φ6 全牙吊杆，吊杆间距≤1000mm；四周设置 L50 边龙骨；吊顶面板采用 12mm 厚纸面石膏板；潮湿区域改用耐水石膏板，副龙骨加密至 @300mm；板缝做嵌缝带防开裂处理；嵌缝、贴玻纤接缝带，腻子打磨；刷干粉漆面层；	m2	95.52		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
36	011403001004	抹灰面油漆	(一) 墙面内墙做法： 1、腻子两遍、打磨；干粉漆罩面 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆 3、10mm厚1:3水泥砂浆 4、砖墙面清理干净；	m2	306.88		
37	011403001005	抹灰面油漆	(一) 外墙做法：+0.500m以下 1、灰色外墙腻子两遍、打磨； 2、8mm厚1:2.5水泥砂浆 3、12mm厚1:3水泥砂浆抹面 4、砖墙面清理干净	m2	16.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖附属用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 养殖附属用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：养殖附属用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：养殖附属用房-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 养殖附属用房-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	C. 4	电气设备安装工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号:成套配电箱 2. 规格:600宽X800高X320深	台	1		
2	030413001002	普通灯具	1. 名称、型号:48W圆形LED吸顶灯	套	15		
3	030413001001	普通灯具	1. 名称、型号:18W防水LED平板灯	套	6		
4	030405013001	小电器	1. 型号:普通单联5孔插座10A	个	33		
5	030405013002	小电器	1. 型号:安全型三孔空调插座16A	个	8		
6	030405013003	小电器	1. 型号:普通单联防水5孔插座10A	个	3		
7	030405013004	小电器	1. 型号:单联单控开关	个	7		
8	030412001001	配管	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20	m	248.6		
9	030412003001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 规格:WDZ-BYJ-(3X2.5)	m	110.5		
10	030412003003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 规格:WDZ-BYJ-(3X4)	m	143.01		
11	030415027001	接地装置		系统	1		
12	030415006001	输配电装置系统		系统	1		
		补充分部					
13	03B002	网络插座	1. 网络插座	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 养殖附属用房-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：养殖附属用房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：养殖附属用房-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：养殖附属用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 养殖附属用房-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补充分部					
1	01B001	原林麝圈舍围墙拆除	1. 原林麝圈舍围墙拆除恢复200砖墙高1米, 总计7处	处	7		
2	01B002	原彩钢瓦建筑拆除	1. 原彩钢瓦建筑拆除	m2	30		
3	01B003	不锈钢风帽	1. 直径600mm无动力涡轮旋转不锈钢风帽	组	5		
4	01B004	树脂瓦天窗	1. 斜撑扁钢 30×3mm 304不锈钢, 8根, 树脂瓦屋面	组	5		
5	01B005	原混凝土地面破除恢复(C30混凝土)	1. 原混凝土地面破除恢复(C30混凝土) 1.45*0.6*0.5	处	7		
	A. 1	土石方工程					
6	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 三类土 2. 开挖深度: 1.9	m3	29.04		
7	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基础	m3	17.42		
8	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 综合土 2. 外运3Km	m3	11.62		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C15砼	m3	3.21		
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7		
11	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 条形基础	m3	17.95		
12	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.58		
13	010502022002	圈梁	1、圈梁模版	m2	13.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 草料间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	010502025003	散水	1、10mm厚1:3水泥砂浆抹平 2、100厚C25砼垫层 3、50厚山渣垫层 4、原地面破除拉毛	m2	13.2		
15	010502027001	坡道	1、1:3水泥砂浆防滑坡道 2、100厚C25砼垫层 3、50厚山渣垫层	m2	6		
16	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 独立基础垫层、条形基础垫层	m2	7.76		
17	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	52.8		
18	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	28		
19	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300、 Φ 8	t	0.096		
20	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400、 Φ 12、HRB400、 Φ 14、HRB400、 Φ 16	t	0.603		
	A.6	金属结构工程					
21	010602003001	钢架梁	1. 钢材品种、规格: 80*40*3.5方钢、60*40*3.5方钢	t	0.672		
22	010603001001	钢柱	1. 钢材品种、规格: 120*80*5方钢、200*200*8方钢	t	2.161		
23	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格: 160*88*6工字钢、HN400*200*8*13	t	6.691		
24	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: YX76-344-688开口楼承板, 厚度1.2mm, 板缝搭接 $\geq$ 75mm	m2	176		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 草料间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010605002001	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、规格:75mm厚钢制屋面防火材料夹芯板	m2	219.36		
26	010605003001	钢屋面板	1. 复合板夹芯材料种类、规格:75mm厚钢制屋面防火材料夹芯板	m2	215.76		
27	010607003001	钢檩条	1、60*40*3.5mm方钢檩条	t	1.349		
	A.8	门窗工程					
28	010802004004	钢质卷帘门	1. 门洞口尺寸:2700*3200mm 2. 防火等级:甲级 3. 框、扇材质、规格:钢制甲级卷帘门	樘	1		
	A.9	屋面及防水工程					
29	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:安装落水管及雨水斗PVC110落水管	m	13.65		
30	010902009002	屋面天沟、檐沟防水	1. 防水材料品种、规格:210*100mm铁皮天沟	m	44		
	A.11	楼地面装饰工程					
31	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、2-4厚水泥地坪 2、150厚C30现浇钢筋混凝土板	m2	176		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 草料间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 草料间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 草料间-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	C. 4	电气设备安装工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号:成套配电箱 2. 规格:600x800x180	台	1		
2	030413001002	普通灯具	1. 名称、型号:300*1200LED吸顶灯	套	10		
3	030405013005	小电器	1. 型号:三联单控开关	个	1		
4	030412001001	配管	1. 名称:塑料管敷设 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20	m	52.2		
5	030412003002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:砖混结构 3. 规格:BV-450/750V-2x4	m	52.21		
6	030415006001	输配电装置系统		系统	1		
		补充分部					
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：草料间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。