工程项目清单费用汇总表

工程名称:潼关县公安局侦查中心及档案室建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	潼关县公安局侦查中心及档案室建设项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:潼关县公安局侦查中心及档案室建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除及垃圾清运					
1	01B021	砖墙拆除	1.人工拆除	m3	38.88		
2	011706003001	顶面拆除	1.拆除的基层类型:吊顶人工拆除	m2	225		
3	011710001001	木门拆除	1.人工拆除	樘	4		
4	01B001	垃圾清运	1.人工倒运下楼后，装车外运5公里	项	1		
		新建隔墙					
5	011207001001	轻质隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格:双面18厚木工板加50mm厚隔音棉	m2	141		
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2.面层材料品种、规格:18厚欧松板找平	m2	282		
		网安办公室					
7	011302001001	造型悬浮吊顶（带灯槽）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:纸面石膏板	m2	29.6		
8	011101008001	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:自流平3mm	m2	29.6		
9	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:定制	m	7.1		
10	010810001001	窗帘	1.窗帘材质:柔纱帘	m2	8.2		
11	010801001001	实木复合门	1.门洞口尺寸:900*2100	樘	1		
12	011103001001	防静电地板革	1.面层材料品种、规格:3mm防静电地板革	m2	29.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011403001001	顶面乳胶漆	1.刮腻子遍数:专用阴、阳角条固定安装，批刮专用耐潮腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	29.6		
14	011205001002	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:ENF无铅共挤板	m2	58		
15	011105006001	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格:5cm高黑色不锈钢金属地脚线	m	22.8		
		队长办公室					
16	011302001002	造型悬浮吊顶（带灯槽）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:纸面石膏板	m2	18.3		
17	011101008002	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:自流平3mm	m2	18.3		
18	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:定制	m	4.3		
19	010810001002	窗帘	1.窗帘材质:柔纱帘	m2	4.1		
20	010801001002	实木复合门	1.门洞口尺寸:900*2100	樘	1		
21	011403001002	顶面乳胶漆	1.刮腻子遍数:专用阴、阳角条固定安装，批刮专用耐潮腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	18.3		
22	011103001002	防静电地板革	1.面层材料品种、规格:3mm防静电地板革	m2	18.3		
23	011205001011	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:ENF无铅共挤板	m2	41		
24	011105006002	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格:5cm高黑色不锈钢金属地脚线	m	17.2		
		涉密研判室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011302001003	造型悬浮吊顶（带灯槽）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:纸面石膏板	m2	14		
26	011101008003	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:自流平3mm	m2	14		
27	010810002003	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:定制	m	3.4		
28	010810001003	窗帘	1.窗帘材质:柔纱帘	m2	6		
29	010805004001	钢化玻璃门	1.玻璃品种、厚度:900*2400钢化玻璃门1.2厚	樘	1		
30	011103001003	防静电地板革	1.面层材料品种、规格:3mm防静电地板革	m2	14		
31	011403001003	顶面乳胶漆	1.刮腻子遍数:专用阴、阳角条固定安装，批刮专用耐潮腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	14		
32	011205001012	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:ENF无铅共挤板	m2	37.9		
33	011105006003	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格:5cm高黑色不锈钢金属地脚线	m	15.2		
34	010807001001	金属窗	1.窗洞口尺寸:1400*1350 2.框、扇材质及规格:不锈钢窗框，单层8mm钢化玻璃	m2	1.89		
		反诈中心					
35	011302001004	造型悬浮吊顶（带灯槽）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:纸面石膏板	m2	16		
36	011101008004	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:自流平3mm	m2	16		
37	010810002004	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:定制	m	3.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010810001004	窗帘	1.窗帘材质:柔纱帘	m2	6		
39	010805004002	钢化玻璃门	1.玻璃品种、厚度:900*2400钢化玻璃门1.2厚	樘	1		
40	011103001004	防静电地板革	1.面层材料品种、规格:3mm防静电地板革	m2	16		
41	011403001004	顶面乳胶漆	1.刮腻子遍数:专用阴、阳角条固定安装，批刮专用耐潮腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	16		
42	011205001013	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:ENF无铅共挤板	m2	40		
43	011105006004	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格:5cm高黑色不锈钢金属地脚线	m	16		
44	010807001005	金属窗	1.窗洞口尺寸:1400*1350 2.框、扇材质及规格:不锈钢窗框，单层8mm钢化玻璃	m2	1.89		
		数智智能室					
45	011302001005	造型悬浮吊顶（带灯槽）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:纸面石膏板	m2	16.4		
46	011101008005	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:自流平3mm	m2	16.4		
47	010810002005	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:定制	m	4		
48	010810001005	窗帘	1.窗帘材质:柔纱帘	m2	6		
49	010805004003	钢化玻璃门	1.玻璃品种、厚度:900*2400钢化玻璃门1.2厚	樘	1		
50	011103001005	防静电地板革	1.面层材料品种、规格:3mm防静电地板革	m2	16.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011403001005	顶面乳胶漆	1.刮腻子遍数:专用阴、阳角条固定安装，批刮专用耐潮腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	16.4		
52	011205001014	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:ENF无铅共挤板	m2	40.5		
53	011105006005	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格:5cm高黑色不锈钢金属地脚线	m	16		
54	010807001006	金属窗	1.窗洞口尺寸:1400*1350 2.框、扇材质及规格:不锈钢窗框，单层8mm钢化玻璃	m2	1.89		
		备用办公室					
55	011302001009	造型悬浮吊顶（带灯槽）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:纸面石膏板	m2	12.7		
56	011101008009	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:自流平3mm	m2	12.7		
57	010810002008	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:定制	m	3.1		
58	010810001007	窗帘	1.窗帘材质:柔纱帘	m2	4.1		
59	011103001009	防静电地板革	1.面层材料品种、规格:3mm防静电地板革	m2	12.7		
60	011403001010	顶面乳胶漆	1.刮腻子遍数:专用阴、阳角条固定安装，批刮专用耐潮腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	12.7		
61	011205001015	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:ENF无铅共挤板	m2	36		
62	011105006007	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格:5cm高黑色不锈钢金属地脚线	m	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	010805004005	钢化玻璃门	1.玻璃品种、厚度:900*2400钢化玻璃门1.2厚	樘	1		
		综合办公区					
64	011302001006	造型悬浮吊顶（带灯槽）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:纸面石膏板	m2	85		
65	011101008006	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:自流平3mm	m2	85		
66	010810002006	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:定制	m	13		
67	010810001006	窗帘	1.窗帘材质:柔纱帘	m2	16.5		
68	010805004004	电动钢化玻璃门	1.玻璃品种、厚度:1880*2420钢化玻璃门1.2厚	樘	1		
69	010801001005	隐形门	1.门洞口尺寸:850*2400	樘	1		
70	011103001006	防静电地板革	1.面层材料品种、规格:3mm防静电地板革	m2	85		
71	011403001006	顶面乳胶漆	1.刮腻子遍数:专用阴、阳角条固定安装，批刮专用耐潮腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	85		
72	011205001016	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:ENF无铅共挤板	m2	100		
73	011105006006	金属踢脚线	1.面层材料品种、规格:5cm高黑色不锈钢金属地脚线	m	40		
74	011205001008	形象墙	1.定制 2.规格:2.3m*3m 3.基层材料种类、规格:水泥砂浆找平，木工板打底上封铝塑板，装饰字体	项	1		
		机房					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
75	011302001007	造型悬浮吊顶（带灯槽）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:纸面石膏板	m2	6.3		
76	011101008007	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:自流平3mm	m2	6.3		
77	010801001006	实木复合门	1.门洞口尺寸:900*2100	樘	1		
78	010802003001	密码门	1.门洞口尺寸:900*2400	樘	1		
79	011103001007	防静电地板革	1.面层材料品种、规格:3mm防静电地板革	m2	6.3		
80	011403001007	顶面乳胶漆	1.刮腻子遍数:专用阴、阳角条固定安装，批刮专用耐潮腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	38		
		过道					
81	011302001008	造型悬浮吊顶（带灯槽）	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:纸面石膏板	m2	13.5		
82	011101008008	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:自流平3mm	m2	13.5		
83	011103001008	防静电地板革	1.面层材料品种、规格:3mm防静电地板革	m2	13.5		
84	011205001017	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:ENF无铅共挤板	m2	25		
85	010801001007	隐形门	1.门洞口尺寸:850*2400	樘	2		
86	011403001008	顶面乳胶漆	1.刮腻子遍数:专用阴、阳角条固定安装，批刮专用耐潮腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	13.5		
		办公家具购置					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
87	01B010	双人办公桌	1.2400*800（（定做加厚板如图面子腿子5cm）带两个活动柜	套	12		
88	01B011	三人位操作台	1.3000*800(定做加厚板如图面子腿子5cm）不含活动柜	套	1		
89	01B012	定做会议桌	1.定制3200*1400*750	套	1		
90	01B014	2米班台	1.规格:2000*1800	套	1		
91	01B015	班椅	1.灰色或黑色真皮	把	1		
92	01B016	班前椅	1.网面	把	2		
93	01B017	双人办公桌	1.1800*800(定做加厚板如图面子腿子5cm）不含活动柜	套	6		
94	01B018	文件柜	1.规格:850*400*1850	个	8		
95	01B019	文件柜	1.规格:四门1600*400*2000	组	1		
96	01B020	转椅	1.高档网面	套	47		
		其他					
97	01B002	工装沙发1+1茶几1	1.定制	套	2		
98	01B003	茶吧机	1.定制	个	7		
99	01B004	空调改造	1.定制	项	1		
100	01B005	换气系统	1.定制	套	1		
101	01B006	保洁	1.专业保洁	m2	265		
102	01B007	视屏会议系统	1.定制	套	1		
		档案室改造					
103	01B008	砖墙拆除	1.人工拆除	m3	13.44		
104	01B009	地面维修	1.定制（42m*0.6m），（找平，开槽，下轨道）	项	1		
105	011710001002	木门拆除	1.人工拆除	樘	4		
106	01B013	垃圾清运	1.部位:档案室 2.人工倒运下楼后，装车外运5公里	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
107	010810002007	窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:定制	m	19		
108	011403001009	顶面乳胶漆	1.刮腻子遍数:专用阴、阳角条固定安装，批刮专用耐潮腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	80		
109	010802003002	防盗门	1.定制防盗门	樘	2		
110	010807005001	防盗网	1.定制防盗网	个	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		网安办公室					
1	030413002001	线性灯	1.色温:3700k暖白	m	18.5		
2	030413002002	软膜天花灯	1.光源:白光	m2	8.2		
3	030413002003	筒灯	1.功率:12瓦 2.色温:3700K	套	13		
4	030413012001	开关	1.规格:办公商用款双开	套	1		
5	030413013001	地插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	16		
6	030413013002	墙插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	7		
7	030413013003	地插网络模块	1.规格:国标办公商用款	套	32		
		队长办公室					
8	030413003001	平板灯	1.规格:600*600 2.光源:白光	套	1		
9	030413012002	开关	1.规格:办公商用款双开	套	1		
10	030413013004	地插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	2		
11	030413013005	墙插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	3		
12	030413013006	地插网络模块	1.规格:国标办公商用款	套	3		
		涉密研判室					
13	030413002021	线性灯	1.色温:3700k暖白	m	11		
14	030413002023	筒灯	1.功率:12瓦 2.色温:3700K	套	8		
15	030413002005	软膜天花灯	1.型号:白光	m2	3.2		
16	030413012003	开关	1.规格:办公商用款双开	套	1		
17	030413013007	地插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	8		
18	030413013008	墙插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	3		
19	030413013009	地插网络模块	1.规格:国标办公商用款	套	16		
		反诈中心					
20	030413002024	线性灯	1.色温:3700k暖白	m	12		
21	030413002025	软膜天花灯	1.光源:白光	m2	4.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413002026	筒灯	1.功率:12瓦 2.色温:3700K	套	8		
23	030413012004	开关	1.规格:办公商用款双开	套	1		
24	030413013010	地插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	8		
25	030413013011	墙插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	3		
26	030413013012	地插网络模块	1.规格:国标办公商用款	套	16		
		数智智能室					
27	030413002027	线性灯	1.色温:3700k暖白	m	12		
28	030413002028	软膜天花灯	1.光源:白光	m2	4.1		
29	030413002029	筒灯	1.功率:12瓦 2.色温:3700K	套	8		
30	030413012005	开关	1.规格:办公商用款双开	套	1		
31	030413013013	地插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	8		
32	030413013014	墙插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	3		
33	030413013015	地插网络模块	1.规格:国标办公商用款	套	16		
		备用办公室					
34	030413002030	线性灯	1.色温:3700k暖白	m	10		
35	030413002031	软膜天花灯	1.光源:白光	m2	2.6		
36	030413002032	筒灯	1.功率:12瓦 2.色温:3700K	套	8		
37	030413012006	开关	1.规格:办公商用款双开	套	1		
38	030413013016	地插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	8		
39	030413013017	墙插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	3		
40	030413013018	地插网络模块	1.规格:国标办公商用款	套	16		
		综合办公区					
41	030413002033	线性灯	1.色温:3700k暖白	m	37.2		
42	030413002034	软膜天花灯	1.光源:白光	m2	20		
43	030413002035	筒灯	1.功率:12瓦 2.色温:3700K	套	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	030413012007	开关	1.规格:办公商用款三开	套	1		
45	030413013019	地插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	33		
46	030413013020	墙插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	9		
47	030413013021	地插网络模块	1.规格:国标办公商用款	套	31		
		机房					
48	030413002038	筒灯	1.功率:12瓦 2.色温:3700K	套	4		
49	030413012008	开关	1.规格:办公商用款单开	套	2		
50	030413013022	墙插五孔	1.规格:国标办公商用款	套	5		
		过道					
51	030413002041	筒灯	1.功率:12瓦 2.色温:3700K	套	5		
52	030413012009	开关	1.规格:办公商用款单开	套	1		
		强电路改造					
53	03B001	电路改造	1.前期暗装线路安装 2.恢复其它办公区线缆	m2	265		
54	03B002	配电箱改造	1.配电箱、总保护器、分路控开、电路整改、老旧电箱拆除	项	1		
55	030412001001	配管	1.规格:SC20	m	800		
56	030409016001	桥架安装	1.规格:100*50	m	50		
		弱电改造					
57	03B003	42服务器机柜	1.国标	个	2		
58	03B004	主扩功放		台	1		
59	03B005	吸顶音响		个	4		
60	03B006	调音台		台	1		
61	03B007	专业自动反馈抑制器		台	1		
62	03B008	数字音频处理器		台	1		
63	03B009	手持无线话筒		套	1		
64	03B010	双通道专业数字功放		台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	03B011	电源时序器		台	1		
66	030501015001	24口千兆交换机		台	12		
67	030501015002	24口千兆POE交换机		台	1		
68	03B012	机柜专用PDU	1.国标	台	2		
69	030412003001	配线	1.名称:超六类网线	m	6600		
70	030501015003	接入8口交换机		台	15		
71	030412001002	配管	1.材质:PVC穿线管 2.规格:PC20	m	1000		
72	030502008001	24口网络配线架		架	13		
73	03B013	国密人脸门禁一体机		台	2		
74	03B014	单门磁力锁		个	1		
75	03B015	智能指纹密码锁		个	2		
76	03B016	门禁电源		个	2		
77	030412003002	配线	1.规格:BV2.5	m	380		
78	03B017	视频解码器		台	1		
79	03B040	视频矩阵	1.八入八出	台	1		
80	040205019001	400万POE半球摄像机	1.类型:最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 2.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 3.支持人形检测 4.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，智能补光 5.支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m，1个内置麦克风符合IP67防尘防水设计，可靠性高，支持人形检测	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
81	03B044	8路录像机	1.支持8路1080P解码 2.支持6MP高清网络视频的预览、存储与回放 3.支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出 4.支持1个SATA接口，最大支持8T硬盘 5.支持后智能分析能力，支持智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性 6.针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置 7.支持通过GB28181协议接入平台	台	1		
82	030501004001	存储设备	型号、规格:标称容量：4TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：5400RPM 缓存：256MB	台	1		
83	03B041	光模块（多模）	千兆多模	对	10		
84	03B042	光模块（单模）	2.5G 单模光模块，波长 1310nm，最大传输距离 10km	对	6		
		全彩LED显示屏					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
85	030505018001	LED显示屏	1.室内P1.53全彩（320*160）	张	168		
86	03B018	磁铁	1.定制	套	168		
87	03B019	视频处理器	1. 具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI 2. 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置 3.最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点 4.支持视频源任意切换，缩放和裁剪 5.支持画面偏移、支持亮度和色温调节、支持低亮高灰、支持HDCP 1.1、支持音频输入、支持LC-R01-H320、LC-R01-H75接收卡 6. 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
88	03B020	接收卡	1.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正、支持所有常规芯片、PWM芯片、士兰芯片和灯饰芯片、支持静态到64扫之间的任意扫描类型、支持任意抽点，支持数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏、支持任意抽行抽列、支持超大带载面积、支持DC 3.8V～5.5V超宽工作电压 2. 全新灰度引擎，低灰度表现更佳 3. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 4. 单卡支持16组RGB信号输出	张	24		
89	030412003003	配线	1.名称:超六类网线	m	50		
90	03B021	长排线	1.定制	根	168		
91	03B022	接收卡供电线	1.定制	对	24		
92	030505006001	电源	1.规格:200W	台	26		
93	03B023	电源线	1.定制	根	26		
94	040801004001	配电柜	1.规格:10KW	台	1		
95	030412003004	配线	1.名称:超六类网线	m	150		
96	030505018002	LED显示屏（备用）	1.室内P1.53全彩（320*160）	张	2		
97	03B024	显示屏钢结构	1.定制	m2	8.6		
98	03B025	安装调试培训费		项	1		
99	03B026	包边改造	1.定制	项	1		
		档案室改造					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
100	01B001	消防拆改	1.定制	项	1		
101	01B002	空调拆除	1.人工拆除	项	1		
102	01B003	强电电路改造	1.前期暗装线路安装、电线材料、配电箱及空气开关	项	1		
103	03B027	弱电施工	1.定制	项	1		
104	03B043	恒湿净化一体机	1.调节范围（%RH）：10~99、运行噪音：40db~62db 2.加水模式：手动/自动、排水模式为自动 3.加湿量（Kg/h）为6~8、除湿量（L/24h）为120、风量（m³/h）为0~1500且支持三档调速 4.支持导出历史数据、更换滤芯提醒、溢水保护、漏水保护、缺水保护等多项功能	台	1		
105	030701004001	挂机空调	1.规格:1.5匹	台	1		
106	03B028	红外线防盗报警器	1.电池供电 2.选择角度:上下360°、左右360° 3.探测角度:宽度110°、高度60° 4.探测距离:≥8米 5.报警音量:≥125dB 6.报警时长:≥2分钟 7.可学习遥控数量:≥20个 8.遥控可同时控制多个红外	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
107	03B029	嵌入式智能网关	1、采用国产处理器，嵌入式Linux.操作系统，可支持国产操作系统访问操作。 2、双路AC220V输入，2路高速CAN接口，4路AI接口，支持模拟量0-12V信号输入，标配1.8寸(可定制),显示主机IP。 3、支持大屏展示。 4、主机支持同时对接≥5个平台。 5、具备来电自启动、脱网离线独立运行、数据预处理、数据过滤、设备自检、免维护等功能。 6、支持远程运维管理，支持远程集中监控网关运 行状态，确保第一时间发现故障，解决故障	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	03B030	驱鼠器	1.覆盖范围≥300m 2.喇叭数量≥2个 3.功率:≥5W；供电方式:220V 4.超声波频率:22kHz~55kHz；超声波功率级别:低频、中频及高频 5.动物仿生学:猫叫 6.喇叭类型:超声波式喇叭及仿生学喇叭 7.加密方式:AES加密 8.发射功率:≥22dBm 9.信道:≥116信道 10.开门方式:免钥匙安全锁扣 11.设备需支持通信秘钥功能、电源逆接保护、过接保护、天线浪涌保护及Lora扩频调制，并需内置看门狗； 12.设备需支持支持一键开关机、检测传感器通讯状态及参数密码保护功能	台	2		
109	03B031	防霉驱杀虫药	1.档案室馆 图书专用防虫剂 天然文档驱虫药 防霉驱虫药	箱	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
110	03B032	智能漏水测控器	1.反应时间:≤2S 2.检测距离:500米 3.存储温度:-20℃至 60℃ 4.工作温度:-10℃至 50℃ 5.湿度:5%到 95% RH（无冷凝） 6.供电:220V/50HZ 7.通信接口:RS485 8.须支持实时监测档案库房漏水情况； 9.须支持远程报警及远程设备的控制； 10.通过GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》测试合格（需提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告，检验报告需在“国家认证认可监督管理委员会”官网可查并提供查询截图）	台	2		
111	03B033	漏水检测线	1.2芯线 2.线缆颜色:黄色 3.漏水感应线，实时监测、判断漏水异常情况	m	30		
112	03B034	烟雾感应器	1.供电电压:DC12V 2.报警方式:声光报警 3.声音响度:≥60分贝 4.监测面积:≥50平方米 5.探测报警:闪灯3-5秒发出报警 6.安装方式:吸顶安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	03B035	密集架	1.轨道采用18*18mm 实心方钢，实心方钢置于≥2 .0mm钢板上，轨道板一次成形，轨道外形尺寸22mm*125mm±1mm，底部压双筋，筋宽12mm*高5mm±1mm，双筋中心间距80mm±1mm 2.底盘底架为分段组合式，设有防倾倒装置，用材厚度为≥2 .5mm 冷轧钢板，正面辊压2条通长加强筋，加强筋之间的距离为92mm 底盘成型宽度为≥120mm,宽立边高≥49mm，窄立边高≥25mm 3.立柱采用优质≥50*38*1.2mm 冷轧钢板，加强筋之间的距离为28mm、20mm，立柱中心辊压11mm 4.层板采用优质≥0 .8mm 冷轧钢板，成型高度25mm 5.挂板采用优质≥0 .8mm 冷轧钢板，成型高度137mm	组	91		
114	03B036	高拍仪	1.2200万像素	台	1		
115	03B037	中控操作台	1.尺寸≥宽1800*深950*高750mm; 2.柜体深度≥600mm;	套	2		
116	03B038	打印机	1.激光打印机	台	1		
117	03B039	安装调测		项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。