

渭南高新区龙背街道办全民健身
中心建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：渭南高新区龙背街道办事处（盖章）

2026 年 09 月 01 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室内运动场-建筑装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		土方					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 三类土 2. 开挖深度: 1.5m 内 3. 清单含工作面 4. 放坡根据实际情况考虑	m3	148.08		
2	010102009001	回填方	1. 密实度: 按照回填要求回填 2. 部位及材质: 基础素土回填	m3	130.64		
		砌筑					
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: A5.0 蒸压加气混凝土砌块 2. 砌筑砂浆等级综合考虑 3. 墙体厚度: 200mm	m3	44.81		
4	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙做法详《内隔墙-轻质条板》(24J113), 由厂家二次深化设计。	m2	111.09		
		混凝土及钢筋					
5	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100厚 2. 材料品种、强度要求、配比: 预拌混凝土C20	m3	2.8		
6	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层模板 2. 模板类型: 复合模板	m2	6.8		
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: c30	m3	9.74		
8	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板 2. 模板类型: 复合模板	m2	24		
9	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: c30	m3	1.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室内运动场-建筑装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱模板 2. 模板类型: 复合模板	m2	5.85		
11	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: c30	m3	7.13		
12	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 梁模板 2. 模板类型: 复合模板	m2	70.86		
13	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: c20	m3	1.64		
14	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 圈梁模板 2. 模板类型: 复合模板	m2	16.44		
15	010502022001	压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: c30	m3	1.64		
16	010505020001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 压顶模板 2. 模板类型: 复合模板	m2	16.44		
17	010506001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢直径为12	t	0.312		
18	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢直径为14	t	0.281		
19	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢直径为16	t	0.409		
20	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件螺纹钢直径为18	t	0.334		
21	010506001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢箍筋直径为6	t	0.007		
22	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢箍筋直径为6	t	0.052		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内运动场-建筑装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010506001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢箍筋直径为8	t	0.279		
24	010506001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢直径为6	t	0.252		
25	010501002001	坡道	1. 部位：坡道 2. 30厚DSM20砂浆（1：2水泥砂浆）面层，抹深锯齿形 3. 界面剂1道 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 6. 压实填土，压实系数>93% 7. 做法参见23J909坡3	m2	7.6		
26	010501002002	散水	1. 部位：散水 2. 20厚DS M20砂浆面层压实赶光 3. 界面剂一道 4. 80厚C20混凝土 5. 150厚3：7灰土夯实，宽出面层100 6. 填土压实，压实系数≥93% 7. 做法参见23J909散3	m2	53.82		
		门窗					
27	010804003001	全钢板大门	1. 门洞口尺寸：钢门2400*3100mm	m2	7.44		
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 开启方式：平开塑钢窗C1022 2. 规格：1000*2200mm 3. 玻璃材质：中空玻璃（6mm透明+12mm空气+6mm透明）	m2	26.4		
29	010801002001	木质门带套	1. 门类型：成品单扇套装门 2. 规格尺寸：1000*2100mm	樘	3		
		钢结构					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内运动场-建筑装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：钢支撑制作安装 2. 含刷漆、除锈、防火涂料等	t	0.471		
31	010607002002	钢系杆	1. 钢材品种、规格：钢系杆制作安装 2. 含刷漆、除锈、防火涂料等	t	0.627		
32	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：钢檩条制作安装 2. 含刷漆、除锈、防火涂料等	t	2.563		
33	010607002003	钢拉条	1. 钢材品种、规格：钢拉条制作安装 2. 含刷漆、除锈、防火涂料等	t	0.136		
34	010607002004	钢撑杆	1. 钢材品种、规格：钢撑杆制作安装 2. 含刷漆、除锈、防火涂料等	t	0.217		
35	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：钢柱制作安装 2. 含刷漆、除锈、防火涂料等	t	2.301		
36	010604001001	钢梁	1. 梁类型：钢梁制作安装 2. 含刷漆、除锈、防火涂料等	t	1.163		
37	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：零星钢构件制作安装 2. 含刷漆、除锈、防火涂料等	t	1.837		
38	010506008001	螺栓	1. 螺栓种类：高强螺栓20	套	64		
		屋面、保温					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内运动场-建筑装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1. 面层材料品种、规格、表面处理：轻钢玻璃雨棚 2. 材质：8+1.14+6钢化夹胶玻璃，型钢采用Q355B。（连接件厂家二次深化）	m2	7.6		
40	010605003001	钢屋面板（暂定材料价）	1. 钢板（复合板）型号、厚度：白色纳米屋面板（需厂家二次深化）	m2	244.72		
41	011001003001	保温隔热墙面	1. 50厚挤塑聚苯板，B1级 2. 抗裂砂浆抹面层分三次抹（中间压入两道耐碱玻纤网格布）	m2	78.12		
		地面					
42	010501001004	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：80厚c20混凝土	m3	14.69		
43	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚c25细石混凝土基层	m2	183.62		
44	011101008001	自流平找平层	1. 界面剂材料种类、遍数：1厚环氧树脂涂层面层（面涂3-4道），厚度含底涂、中涂、面涂 2. 环氧树脂腻子超细找平层 3. 环氧树脂中涂1~2道 4. 环氧树脂底涂1~2道	m2	183.62		
45	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：10厚DP M15砂浆 2. 底层厚度、砂浆种类及强度等级：8-10厚DPM5砂浆 3. 高度：150mm	m	102.2		
		墙面					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内运动场-建筑装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:3厚耐水腻子 2. 涂料品种、喷刷遍数:面层涂料2遍	m2	104.34		
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DP M5砂浆	m2	104.34		
48	011403001001	真石漆涂料外墙面(有保温)	1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料(透明) 3. 涂饰面层涂料(透明) 4. 喷主层涂料 5. 喷底层涂料(有色) 6. 填补缝隙、两边腻子找平、抹光、打磨	m2	78.12		

分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 罩面涂料一遍（单列） 2. 涂饰第二遍面层涂料(透明)（单列） 3. 涂饰面层涂料(透明)（单列） 4. 喷主层涂料（单列） 5. 喷底层涂料(有色)（单列） 6. 填补缝隙、两边腻子找平、抹光、打磨（单列） 7. 抗裂砂浆抹面层分三次抹(中间压入两道耐碱玻纤网格布)（单列） 8. 50厚挤塑聚苯板,B1级（单列） 9. 胶粘剂一道, 粘贴面积不小于50%(锚栓) 10. 4厚界面砂浆一道 11. 10厚1:3水泥砂浆抹面压实抹光 12. 基层处理 13. 做法参见图纸设计	m2	78.12		
		其他部分					
50	01B001	室内运动场地运动器材（暂定综合单价）	1. (智能动感单车、45kg哑铃套组、蝴蝶扩胸、坐姿划船训练器、强动力跑步机、多功能综合力量训练架、卧推凳)各一组	项	1		
51	011507001001	PVC水晶版面(体育宣传)（暂定综合单价）	1. 室内50平方米(安装位置甲方现场确定)	m2	50		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室内运动场-建筑装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 28 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 10 页 共 28 页

工程名称：室内运动场-建筑装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 28 页

工程名称：室内运动场-安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL1 2. 尺寸: 500*600*140 3. 安装方式: 距地1.5m明装	台	1		
2	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 PAK-A02-136DZ 2. 安装方式: 吊装距地2.8m	套	13		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单位单极开关 A86K11Y10BN 2. 安装方式: 暗装距地1.3m	套	5		
4	030412001001	配管	1. 名称:JDG管 2. 规格:DN20	m	40		
5	030412001002	配管（暂定量）	1. 名称:SC40 2. 配置形式:暗敷设 3. 配电箱电源进线配管	m	80		
6	030409001001	电力电缆（暂定量）	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE-4X10 3. 配电箱电源进线电缆	m	80		
7	030412003001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-3*2.5mm ²	m	120		
		防雷接地					
8	030410005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿折板支架敷设	m	93		
9	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 具体详见图纸要求	m	18		
10	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 暗装, 距地0.5m	台	1		
11	030415027001	接地装置	1. 系统测试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内运动场-安装工程

专业/标段：通用安装工程

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 室内运动场-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 28 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 14 页 共 28 页

工程名称: 室内运动场-安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 28 页

工程名称: 室外景观一体化

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		人行道					
1	010102001002	挖一般土方	1. 土类别:现场土 2. 挖土深度:2m内	m3	334.64		
2	010102009006	回填方	1. 填方来源:素土换填	m3	334.64		
3	010103002006	余方弃置	1. 弃料品种:现场挖土弃运 2. 运距: 运距5km	m3	334.64		
4	010501001008	基础垫层	1. 厚度:150厚3:7灰土	m3	25.1		
5	010501001009	基础垫层	1. 混凝土强度等级:100厚c15混凝土	m3	16.73		
6	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖100*200*60厚 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:20厚1:2水泥砂浆粘接层	m2	167.32		
		球场					
7	010102001001	挖一般土方	1. 土类别:现场土 2. 挖土深度:2m内	m3	3546.56		
8	010102009005	回填方	1. 填方来源:素土换填	m3	3546.56		
9	010103002005	余方弃置	1. 弃料品种:现场挖土弃运 2. 运距: 运距5km	m3	3546.56		
10	010501001006	基础垫层	1. 厚度:300厚3:7灰土	m3	544.38		
11	010501001007	基础垫层	1. 混凝土强度等级:150厚c30混凝土	m3	272.19		
12	011101008001	球场涂料	1. 面层:8mm硅PU球场涂料	m2	1814.59		
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	1814.59		
		道牙					

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 28 页

工程名称: 室外景观一体化

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100宽300*900混凝土预制道牙 2. 部位: 与旧路交界处	m	94.56		
15	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:600*300*50混凝土道牙 2. 其余: 树池一周	m	72		
16	040305001003	垫层	1. 厚度:c15混凝土靠背	m3	0.36		
		排水沟					
17	010102002004	挖基坑土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:1m内	m3	60.57		
18	010102009004	回填方	1. 密实度:按照回填要求回填 2. 部位: 排水沟人工回填	m3	0.87		
19	010103002004	余方弃置	1. 弃料品种:余土运距5km	m3	59.57		
20	010501001004	基础垫层	1. 厚度:100厚3:7灰土	m3	12.56		
21	010501001005	基础垫层	1. 厚度:100厚C20混凝土垫层	m3	8.86		
22	010505001003	垫层模板	1. 基础类型: 垫层模板 2. 模板类型: 复合模板	m2	8.72		
23	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	36.93		
24	010502030001	电缆沟、地沟	1. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:M7.5水泥砂浆砌Mu10实心砖 2. 尺寸:300*290mm	m	184.67		
25	040402017001	沟道盖板	1. 块料品种、规格:地沟石材盖板宽度300mm 2. 材质: 40mm厚芝麻灰花岗岩 3. 具体样式参照图纸要求	m	184.67		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 28 页

工程名称: 室外景观一体化

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	031001006001	塑料管	1. 材质及规格:HDP E双壁波纹管De200 2. 位置: 连接排水 沟与相邻路网排水 管网	m	6		
		网围栏					
27	010102002003	挖基坑土方	1. 土类别:三类土 2. 挖土深度:1m内	m3	69.29		
28	010102009003	回填方	1. 密实度:按照回 填要求回填 2. 部位: 围栏基础 人工回填	m3	40.14		
29	010103002003	余方弃置	1. 弃料品种:运距5 km	m3	23.13		
30	010501001003	基础垫层	1. 厚度:150厚3:7 灰土	m3	6.66		
31	010502001006	独立基础	1. 混凝土种类:预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :c20	m3	14.38		
32	010505002007	基础模板	1. 基础类型:基础 模板 2. 模板材质: 复合 模板	m2	76.96		
33	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预 拌混凝土 2. 混凝土强度等级 :c30	m3	5.47		
34	010505004001	柱面模板	1. 柱模板 2. 模板材质: 复合 模板	m2	52.08		
35	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :三级钢 2. 直径: 直径10以 内	t	0.457		
36	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :三级钢 2. 直径: 直径10以 外	t	0.217		
37	010603003001	围网钢管架	1. 钢材品种、规格 :φ80*5镀锌钢管 2. 钢刷除锈	t	7.58		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 28 页

工程名称: 室外景观一体化

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 零星钢构件制作安装 2. 钢刷除锈	t	0.929		
39	010601001001	钢网架	1. 围栏高度: 4.15m 2. 围栏材料种类、规格: $\phi 3.8$, 网孔 50*50 优质低碳钢丝网成品, 外包天蓝色 PE	m ²	766.38		
		庭院灯					
40	010102009002	回填方	1. 密实度: 按照回填要求回填 2. 部位: 庭院灯基础人工回填	m ³	1.35		
41	010501001002	基础垫层	1. 厚度: 150 厚 3:7 灰土	m ³	0.59		
42	010502001005	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	1.2		
43	010505002006	基础模板	1. 基础类型: 基础模板 2. 模板材质: 复合模板	m ²	9.6		
44	010607010002	零星钢构件	1. 构件名称: 零星钢构件制作安装 2. 包含防锈、刷漆、防火涂料等	t	0.132		
		球场灯					
45	010102009001	回填方	1. 密实度: 按照回填要求回填 2. 部位: 球场路灯基础人工回填	m ³	0.72		
46	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100 厚 C20 混凝土垫层	m ³	0.14		
47	010505001002	垫层模板	1. 基础类型: 垫层模板	m ²	0.96		
48	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.58		
49	010505002005	基础模板	1. 基础类型: 基础模板 2. 模板材质: 复合模板	m ²	5.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观一体化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	010607010003	零星钢构件	1. 构件名称:零星钢构件制作安装 2. 包含防锈、刷漆、防火涂料等	t	0.023		
		小品					
51	050307018001	垃圾箱	1. 垃圾箱材质:仿古铜色不锈钢,规格0.8*0.35*0.7m	个	4		
52	030413009001	园区路灯（暂定材料价）	1. 灯杆材质、高度:篮球场户外照明,中杆灯（具体样式甲定）	套	4		
53	030413009002	园区路灯	1. 灯杆材质、高度:造型庭院灯,LED 50W 高度4m	套	8		
54	01B001	健身器材	1. 健身器材:双人漫步机	组	1		
55	01B002	健身器材	1. 健身器材:腰背按摩器	组	1		
56	01B003	健身器材	1. 健身器材:压腿器	组	1		
57	01B004	健身器材	1. 健身器材:高低单杠	组	1		
58	01B005	健身器材	1. 健身器材:划船器	组	1		
59	01B006	健身器材	1. 健身器材:健骑机	组	1		
60	01B007	健身器材	1. 健身器材:三位扭腰器	组	1		
61	01B008	健身器材	1. 健身器材:上肢牵引	组	1		
62	01B009	健身器材	1. 健身器材:双杠	组	1		
63	01B010	健身器材	1. 健身器材:单杠	组	1		
64	01B011	户外座椅（暂定综合单价）	1. 成品户外座椅甲定	组	4		
65	01B012	篮球架（暂定综合单价）	1. 成品篮球架甲定	组	1		
66	01B013	羽毛球架（暂定综合单价）	1. 成品羽毛球架甲定	组	1		
67	01B014	乒乓球桌（暂定综合单价）	1. 成品乒乓球桌甲定	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 28 页

工程名称：室外景观一体化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：室外景观一体化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 28 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 22 页 共 28 页

工程名称：室外景观一体化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类:日本晚樱 2. 胸径:12-14cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:300-350cm, 冠幅饱满, 造型优美 5. 养护期一年	株	9		
2	050103001002	栽植乔木	1. 种类:造型亮晶女贞 2. 胸径:10-12cm 3. 株高:250-300cm 4. 冠径:200-250cm, 冠幅饱满, 造型优美 5. 养护期一年	株	9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 24 页 共 28 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 25 页 共 28 页

工程名称: 绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

第 26 页 共 28 页

工程名称：新增零星工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010901006001	膜结构棚（暂定综合单价）	1. 膜结构棚（含钢结构） 2. 需厂家二次深化	m2	180		
2	011507001001	篮球场围网增加健身知识宣传版面（暂定综合单价）	1. 材质：PVC水晶片	m2	20		
3	01B001	健身广场主标识牌（暂定综合单价）	1. 规格：3m高*1.2m宽（镀锌板烤漆）（成品采购甲定）	个	1		
4	030701004001	空调器	1. 名称：室内空调器 2. 型号：3P柜机	台	1		
5	030701004002	空调器	1. 名称：室内空调器 2. 型号：2P挂机	台	2		
6	01B002	铁皮更衣柜	1. 定制铁皮更衣柜	套	4		
7	01B003	成品沙发（3+1+2）+茶几	1. 成品沙发（3+1+2）+茶几	套	1		
8	030505018001	室内85寸LED显示器（暂定综合单价）	1. 室内85寸LED显示器	台	1		
9	01B004	1.6m咨询台	1. 1.6m咨询台	套	1		
10	01B005	办公电脑	1. 办公电脑	台	1		
11	01B006	大型儿童滑梯（暂定综合单价）	1. 规格：6750*2990*3280mm	套	1		
12	01B007	儿童户外悬吊秋千训练器（暂定综合单价）	1. 儿童户外悬吊秋千训练器（成品采购甲定）	套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：新增零星工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 27 页 共 28 页

[illegible]

其他项目清单计价表

第 28 页 共 28 页

工程名称：新增零星工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。