

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年勉县同沟寺镇金丰村中药材种苗繁育智慧大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：2026年勉县同沟寺镇金丰村中药材种苗繁育智慧大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	152x52棚（1#）						
1.1	152x52棚（1#）						
1.2	1#连栋薄膜温室--电气工程						
2	32x64棚（2#）						
2.1	32x64棚（2#）						
2.2	2#连栋薄膜温室--电气工程						
3	104x108棚（3#）						
3.1	104x108棚（3#）						
3.2	设备及室外管网工程						
3.3	3#连栋薄膜温室--电气工程						
3.4	3#连栋薄膜温室-给水系统						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 152x52棚 (1#)

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土的类别: 一、二类土	m2	7904		
2	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 0.6m	m3	113.29		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土回填 3. 密实度: 夯填	m3	81.54		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 普通独立基础	m3	31.48		
5	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	279.72		
	A. 6	金属结构工程					
6	040901009001	预埋件	1. 材料种类: 型钢 Q235B	t	0.7		
7	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 50*100*2.5mm 立柱 Q235B (热镀锌) 2. 钢板焊接: 200*200*10mm (另计)	t	3.807		
8	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 30*50*2.0mm 立柱 Q235B (热镀锌)	t	1.68		
9	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 30*50*2.0mm 立柱 Q235B (热镀锌)	t	1.031		
10	010604001001	拱杆及副拱架	1. 梁类型: 拱杆 2. 钢材品种、规格: 32*2.0mm Q235B (热镀锌)	t	7.432		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 152x52棚 (1#)

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010604001002	围梁	1. 梁类型: 围梁 2. 钢材品种、规格: 30*50*2.0 Q235 B (热镀锌)	t	2.024		
12	010604001003	外遮阳横杆	1. 梁类型: 外遮阳横杆 2. 钢材品种、规格: 50*50*2.0 Q235 B热镀锌	t	4.967		
13	010604001005	外遮阳纵杆	1. 梁类型: 外遮阳纵杆 2. 钢材品种、规格: 30*50*2.0 Q235 B热镀锌	t	1.785		
14	010604001004	水平横梁	1. 梁类型: 水平横梁 2. 钢材品种、规格: 30*50*2.0 Q235 B (热镀锌)	t	3.932		
15	010607002001	斜撑及外遮阳斜撑	1. 外遮阳斜撑Φ32*1.5mm Q235B 2. 斜撑Φ25*1.5mm Q235B (热镀锌)	t	2.617		
16	010607002002	顶部纵拉杆	1. 钢材品种、规格: Φ25*1.5mm Q235B热镀锌 2. 构件类型: 斜撑	t	1.95		
17	010607002003	平八撑及棚内剪刀撑	1. 平八撑Φ32*2mm Q235B (热镀锌) 2. 棚内剪刀撑Φ10圆钢	t	0.806		
18	010607009001	水槽	1. 2mm镀锌钢板水槽	m	808		
19	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格: M14	套	896		
	A. 8	门窗工程					
20	010805006001	温室大棚专用推拉门	1. 温室大棚专用推拉门 2. 尺寸: 2400mm*2600mm	m2	12.48		
	A. 9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 152x52棚 (1#)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010902004001	屋面排水管	1. PVC DN110 排水管 2. 排水漏斗	m	120		
		补充分部					
22	01B001	15SP0膜	1. 温室顶部及四周立面采用15SP0膜覆盖 2. 含零星材料及安装费用	m2	7991.52		
23	01B002	外遮阳幕布	1. 外遮阳幕布采用75%遮阳率黑色圆丝遮阳网 2. 含零星材料及安装费用	m2	6322		
24	01B003	防虫网	1. 规格：40目 2. 部位：顶面及侧面 3. 含零星材料及安装费用	m2	2344		
25	01B004	电动卷膜器	1. 电动卷膜器 2. 0.1KW	套	54		
26	01B005	外遮阳电机	1. 外遮阳拉幕电机，0.75KW	套	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 152x52棚 (1#)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 152x52棚 (1#)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#连栋薄膜温室--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:AC配电箱(1#) 2. 规格:根据设计现场确定 3. 安装方式:落地明装,箱体抬高200mm 4. 无端子外部接线	台	1		
2	030416001001	基础槽钢、角钢	1. 基础槽钢制作安装	m	3		
3	030412001001	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	2.89		
4	030412001002	配管	1. 材质:塑料 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明装	m	191.72		
5	030412001003	配管	1. 材质:塑料 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明装	m	3850.93		
6	030412005001	接线盒	1. 材质:塑料 2. 安装形式:明装	个	57		
7	030412003001	配线	1. 材质:铜芯线 2. 规格:RVV-6*1.0mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	198.02		
8	030412003002	配线	1. 材质:铜芯线 2. 规格:RVV-2*2.5mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	3963.33		
9	030415006001	输配电装置系统	1. 输配电系统调试 交流供电(KV) ≤1	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#连栋薄膜温室--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1#连栋薄膜温室--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 32x64棚 (2#)

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土的类别: 一、二类土	m2	1984		
2	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 0.6m	m3	39.95		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土回填 3. 密实度: 夯填	m3	28.75		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 普通独立基础	m3	11.2		
5	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	99.54		
	A. 6	金属结构工程					
6	040901009001	预埋件	1. 材料种类: 型钢 Q235B	t	0.248		
7	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 50*100*2.5mm 立柱 Q235B (热镀锌) 2. 钢板焊接: 200*200*10mm (另计)	t	1.349		
8	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 50*50*2.0mm 外遮阳立柱 Q235B 热镀锌	t	0.595		
9	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 30*50*2.0mm 副立柱 Q235B (热镀锌)	t	0.387		
10	010604001001	拱杆及副拱架	1. 梁类型: 拱杆及副拱架 2. 钢材品种、规格: $\Phi 32 \times 1.5$ Q235B (热镀锌)	t	2.396		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：32x64棚（2#）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010604001002	围梁	1. 梁类型:围梁 2. 钢材品种、规格:30*50*2.0 Q235B（热镀锌）	t	0.916		
12	010604001003	外遮阳横杆	1. 梁类型:外遮阳横杆 2. 钢材品种、规格:50*50*2.0 Q235B热镀锌	t	1.495		
13	010604001005	外遮阳纵杆	1. 梁类型:外遮阳纵杆 2. 钢材品种、规格:30*50*2.0 Q235B热镀锌	t	0.725		
14	010604001004	水平横梁	1. 梁类型:水平横梁 2. 钢材品种、规格:30*50*2.0 Q235B（热镀锌）	t	1.184		
15	010607002001	斜撑及外遮阳斜撑	1. 外遮阳斜撑Φ32*1.5mm 2. 斜撑Φ25*1.5mm Q235B（热镀锌）	t	0.606		
16	010607002002	顶部纵拉杆	1. 钢材品种、规格:Φ25*1.5mm Q235B镀锌 2. 构件类型:顶部纵拉杆	t	0.605		
17	010607002003	平八撑及棚内剪刀撑	1. 平八撑Φ32*2mm Q235B（热镀锌） 2. 棚内剪刀撑Φ10圆钢	t	0.155		
18	010607009001	水槽	1. 2mm镀锌钢板水槽	m	296		
19	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格:M14	套	316		
	A. 8	门窗工程					
20	010805006001	温室大棚专用推拉门	1. 温室大棚专用推拉门 2. 尺寸: 2400mm*2600mm	m2	18.72		
	A. 9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 32x64棚 (2#)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010902004001	屋面排水管	1. PVC DN110 排水 管 2. 排水漏斗	m	30		
		补充分部					
22	01B001	15SP0膜	1. 温室顶部及四周 立面采用15SP0膜 覆盖 2. 含零星材料及安 装费用	m2	2645.28		
23	01B002	外遮阳幕布	1. 外遮阳幕布采用 75%遮阳率黑色圆 丝遮阳网 2. 含零星材料及安 装费用	m	2480		
24	01B003	防虫网	1. 规格：40目 2. 部位：顶面及侧 面 3. 含零星材料及安 装费用	m2	1312		
25	01B004	电动卷膜器	1. 电动卷膜器	套	15		
26	01B005	外遮阳电机	1. 外遮阳拉幕电机 , 0.75KW	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 32x64棚 (2#)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 32x64棚 (2#)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#连栋薄膜温室--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:AC配电箱(2#) 2. 规格:根据设计现场确定 3. 安装方式:落地明装,箱体抬高200mm 4. 无端子外部接线	台	1		
2	030416001001	基础槽钢、角钢	1. 基础槽钢制作安装	m	3		
3	030412001001	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	2.89		
4	030412001002	配管	1. 材质:塑料 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明装	m	23.5		
5	030412001003	配管	1. 材质:塑料 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明装	m	800.53		
6	030412005001	接线盒	1. 材质:塑料 2. 安装形式:明装	个	16		
7	030412003001	配线	1. 材质:铜芯线 2. 规格:RVV-6*1.0mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	25.52		
8	030412003002	配线	1. 材质:铜芯线 2. 规格:RVV-2*2.5mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	832.03		
9	030415006001	输配电装置系统	1. 输配电系统调试 交流供电(KV) ≤1	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#连栋薄膜温室--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 104x108棚 (3#)

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土的类别: 一、二类土	m2	11232		
2	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 0.6m	m3	171.96		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土回填 3. 密实度: 夯填	m3	123.77		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 普通独立基础	m3	48.21		
5	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	428.4		
	A. 6	金属结构工程					
6	040901009001	预埋件	1. 材料种类: 型钢 Q235B	t	0.754		
7	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 50*100*2.5mm 立柱 Q235B (热镀锌) 2. 钢板焊接: 200*200*10mm (另计)	t	5.805		
8	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 50*50*2.0mm 外遮阳立柱 Q235B 热镀锌	t	2.562		
9	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 50*100*3.0mm 立柱 Q235B (热镀锌)	t	0.945		
10	010604001001	拱杆及副拱架	1. 梁类型: 拱杆 2. 钢材品种、规格: 32*2.0 Q235B (热镀锌)	t	12.193		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 104x108棚 (3#)

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010604001002	围梁	1. 梁类型: 围梁 2. 钢材品种、规格: 30*50*2.0 Q235 B (热镀锌)	t	2.023		
12	010604001003	外遮阳横杆	1. 梁类型: 外遮阳横杆 2. 钢材品种、规格: 50*50*2.0 Q235 B热镀锌	t	7.475		
13	010604001005	外遮阳纵杆	1. 梁类型: 外遮阳纵杆 2. 钢材品种、规格: 30*50*2.0 Q235 B热镀锌	t	3.111		
14	010604001004	水平横梁	1. 梁类型: 水平横梁 2. 钢材品种、规格: 30*50*2.0 Q235 B (热镀锌)	t	5.917		
15	010607002001	斜撑及外遮阳斜撑	1. 外遮阳斜撑Φ32*1.5mm Q235B (热镀锌) 2. 斜撑Φ25*1.5m m Q235B	t	3.868		
16	010607002002	顶部纵拉杆	1. 钢材品种、规格: 3.2*1.5mm Q235 B (热镀锌) 2. 构件类型: 斜撑	t	2.826		
17	010607002003	平八撑及棚内剪刀撑	1. 平八撑Φ32*2mm Q235B (热镀锌) 2. 棚内剪刀撑Φ10圆钢	t	0.545		
18	010607009001	水槽	1. 2mm镀锌钢板水槽	m	1312		
19	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格: M14	套	1360		
	A. 8	门窗工程					
20	010805006001	温室大棚专用推拉门	1. 温室大棚专用推拉门 2. 尺寸: 2400mm*2600mm	m2	18.72		
	A. 9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 104x108棚 (3#)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010902004001	屋面排水管	1. PVC DN110 排水管 2. 排水漏斗	m	84		
		补充分部					
22	01B001	15SP0膜	1. 温室顶部及四周立面采用15SP0膜覆盖 2. 含零星材料及安装费用	m2	12065.28		
23	01B002	外遮阳幕布	1. 外遮阳幕布采用75%遮阳率黑色圆丝遮阳网 2. 含零星材料及安装费用	m	11504		
24	01B003	防虫网	1. 规格: 40目 2. 部位: 顶面及侧面 3. 含零星材料及安装费用	m2	3248		
25	01B004	电动卷膜器	1. 电动卷膜器	套	69		
26	01B005	外遮阳电机	1. 外遮阳拉幕电机, 0.75KW	套	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 104x108棚 (3#)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 104x108棚 (3#)

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备及室外管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外管网					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:De110 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:灌溉水 6. 管道及管件安装	m	400		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:灌溉水 6. 管道及管件安装	m	450		
3	031002009001	法兰	1. 材质:PE法兰盘 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接	副	2		
4	010102003001	挖沟槽土方	1. 小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	m3	408		
5	010102009001	回填方	1. 回填及其他 打夯机填土夯实 槽坑	m3	408		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备及室外管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				120000
2.1	物联网设备	项			30000
2.2	水肥一体化设备	项			90000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					120000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#连栋薄膜温室--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:AC配电箱(3#) 2. 规格:根据设计现场确定 3. 安装方式:落地明装,箱体抬高200mm 4. 无端子外部接线	台	1		
2	030416001001	基础槽钢、角钢	1. 基础槽钢制作安装	m	3		
3	030412001001	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	2.89		
4	030412001002	配管	1. 材质:塑料 2. 规格:PC25 3. 配置形式:明装	m	198.06		
5	030412001003	配管	1. 材质:塑料 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明装	m	6153.71		
6	030412005001	接线盒	1. 材质:塑料 2. 安装形式:明装	个	72		
7	030412003001	配线	1. 材质:铜芯线 2. 规格:RVV-6*1.0mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	203.36		
8	030412003002	配线	1. 材质:铜芯线 2. 规格:RVV-2*2.5mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	6298.6		
9	030415006001	输配电装置系统	1. 输配电系统调试 交流供电(KV) ≤1	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 3#连栋薄膜温室--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#连栋薄膜温室-给水系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质：塑料滴管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：粘接 4. 含管件及安装费用	m	11304		
2	03B001	滴管头	1. 塑料滴管头 2. 规格：DN20 3. 含管件及安装费用	个	11303		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 3#连栋薄膜温室-给水系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。