项目合同书

合同编号：AKCL-2026-218

安康市中心医院北院区
导视系统设计制作安装服务项目合同

甲　方：　　安康市中心医院

乙　方：安康超岚广告传媒有限公司

二〇二六年十月

导视系统设计制作安装服务合同

甲　方：　安康市中心医院

乙　方：安康超岚广告传媒有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方安康市中心医院北院区导视系统设计制作安装服务采购项目的事宜达成一致，特签订本合同，以资共同遵守。

一、项目名称：安康市中心医院北院区导视系统设计制作安装服务采购项目

项目地点：安康市中心医院北院区

二、承包方式：　全费用包干承包

三、合同金额及付款方式（附报价明细）：

1.合同金额总计 890500.00 元（大写：　捌拾玖万零伍佰元整　），乙方为甲方开具等额合法有效的增值税普通发票。

2.付款方式（银行转账）：

①合同签订后，乙方设计制作产品出厂前、甲方来厂验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的　/　%即￥　/　，　大写　/　元整。

②乙方安装完成且经双方验收合格后的 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 97% 即￥863785.00元，大写：捌拾陆万叁仟柒佰捌拾伍元整。

③质保期满 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 3% 即￥26715.00元，大写：贰万陆仟柒佰壹拾伍元整。

甲方付款前，乙方应按照甲方要求开具合法有效等额的　普通　增值税（专用/普通）发票。

3.施工日期：

本合同签订后自乙方收到甲方书面的设计图纸确认单次日起开始生产或施工，合同工期为 90 天。

四、双方权利及义务

1.甲方的权利及义务

①甲方自合同签订日起至合同履行期届满，无正当理由不得将本合同的工作范围所涉及工作内容交给其他公司或个人代理。

②甲方应指派专职人员或负责人配合乙方在工作中必要的协调。

③若乙方未能按甲方指定的时间内完成制作，甲方有权追究乙方因此为甲方带来的损失。

④甲方应按本合同约定，按期如数向乙方支付合同费用。

⑤甲方应负责乙方在现场施工产生的水电及其他费用。

⑥涉及发光标识安装部分，甲方需将电源线连接至标识安装位置 2m 内。

2.乙方的权利及义务

①乙方必须按本合同的约定在规定的时间内保质保量完成所有合同约定工作量。

②乙方提供的产品材料须符合国家标准，不得提供劣质材料。

③乙方对其制作的产品质量质保期为 24 个月， 自验收合格之日起算。质保期内，乙方接到甲方报修后应于 1 小时内响应， 24 小时内完成免费维修，如需免费更换的最长不得超过 72 小时完成。

④乙方承担产品质量及安装安全，因产品质量、安装问题导致的人身、财产损害由乙方承担。

⑤乙方需安全文明施工，因乙方施工过程中导致的安全事故责任由乙方承担

⑥乙方设计制作、安装人员费用及安全责任由乙方承担。

五、违约责任

①甲方应按约定的时间和金额向乙方支付合同款项，逾期不付的，乙方可向甲方主张应付款项，并自甲方付款期限届满的次日起，按照贷款市场报价利率向甲方收取资金占用费。

②本合同生效后，甲方无正当理由要求终止或解除合同的，甲方应向乙方支付本合同报价金额的 5%作为违约金。乙方擅自终止或解除合同，应向甲方支付本合同报价金额的 5%作为违约金，并赔偿甲方损失（包括但不限于配合乙方设计制作安装的全部费用以及重新组织采购活动的费用）。如若必须终止合同，任何一方均以书面形式提出，双方协商同意，方可终止。

③违约方承担的违约责任，除按照合同约定承担违约责任外，还应承担包括

但不限于守约方为追究违约责任而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费等合理支出。

六、顺延工期：

①施工中甲方未经乙方同意私自更改施工项目导致效果不佳、质量问题，由甲方自行承担相应责任，如需乙方进行修改，工期顺延；

②施工过程中如甲方修改图纸或调整细节、参数变更（包括但不限于尺寸、颜色、安装方式、安装位置、图案及文字内容等）未及时向乙方提供确认文件，工期顺延；

③乙方在施工过程中包含国家法定节假日，出现天气状况不佳等自然因素导致无法正常施工，工期顺延；

④乙方遭遇雾霾严重等情形，政府及环保局等相关部门限制油漆作业，工期顺延。

七、安装验收：

①乙方制作正式产品前，需先向甲方提供产品小样，甲方确认小样后乙方再开始制作产品。

②甲方应在出厂前验收产品外观及质量，确认后乙方进行安装，甲方应在安装完成后十五个工作日内组织验收，在规定期限内不能组织验收，须通知乙方另定验收日期，但甲方应承认原竣工日期。甲方不组织验收情况下自行使用，视为甲方验收合格。

八、解决争议的办法

凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，任何一方可向双方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他：

①本合同双方应按约定时间出货，若因甲方原因无法正常出货乙方代为保存，免费保存期为3个月，超出保存期乙方有权处置，处置权归乙方所有。免费保存期结束仍未出货视为乙方已履行完毕本合同对应产品的制作及安装义务，甲方应向乙方支付后续全部合同费用，甲方不得以未实际收货为由拒绝支付剩余合同款项。如甲方因特殊原因需要乙方长期保存，甲方应向乙方按货款金额的0.3%/天标准支付保管费用，该保管期间不影响甲方就其他产品的制作及安装支付对应合

同款项；

②乙方涉及安装项目，合同内包含两次运输费及安装费，如因甲方原因导致需要乙方多次安装，超出次数所产生的额外费用（包括但不限于安装费、运输费等与乙方安装事项有关的额外支出）由甲方承担；

③乙方按照合同约定制作完成相应产品，如因甲方原因导致乙方在合同期内未完成安装，乙方最多可为甲方延长工期 30 天，延长工期结束后视为乙方已履行完毕合同义务，甲方应在三日内向乙方出具结算单，如未按期出具结算单，视为甲方已认可乙方完成的实际工作量，并按乙方实际完成的工作量向乙方支付费用；

④本合同甲乙双方签字盖章后即生效，双方履行完本合同的职责后，合同自行终止；

⑤本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力；

⑥本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

十、乙方账户信息：

收款账户户名：安康超岚广告传媒有限公司

收款账户账号：27070116012010000034615

收款账户开户行名称：安康农村商业银行股份有限公司兴安支行

甲方（签章）：安康市中心医院　　乙方（签章）：安康超岚广告传媒有限公司

代 表 人：　　代 表 人：范晓军

联系电话：　　联系电话：19191182666

经办人：陈先刚

签 订 日 期：2026 年 10 月 22 日

安康市兴盛工程造价咨询有限公司

（采购编号：XSDL-AK2026046（02））

成 交 通 知 书

安康超岚广告传媒有限公司：

安康市兴盛工程造价咨询有限公司受安康市中心医院的委托，对《安康市中心医院标识标牌、导视系统设计制作安装服务项目（北院区导视系统设计制作安装服务）（采购编号：XSDL-AK2026046（02））》进行磋商。经评审小组评定，采购方确定，成交结果如下：

成交供应商：安康超岚广告传媒有限公司

成交金额：捌拾玖万零伍佰元整（￥890500.00元）

工　　期：90天　　质量等级：合格

贵公司收到通知书后尽快与安康市中心医院签订中标合同。

特此通知。

安康市兴盛工程造价咨询有限公司

2026年9月3日

属实。

丁小辉

2026.9.4

抄送：安康市中心医院

统一社会信用代码

91610902MA70PA9862

营业执照

（副 本）(1-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　安康超岚广告传媒有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　范晓军

经营范围　广告的设计、制作、代理、发布、安装；电脑图文设计；企业形象策划；市场营销策划；礼仪庆典服务；广告材料（危险化学品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　壹佰万元人民币

成立日期　2018年08月24日

营业期限　长期

住　　所　陕西省安康市高新技术产业开发区天贸城八区三楼

登记机关　安康高新技术产业开发区行政审批服务局 行政审批专用章

2020 年 09 月 22 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

分项报价表

合同包 2

项目名称：标识标牌、导视系统设计制作安装服务项目项目编号：XSDL-AK2026046

序号	项目名称	尺寸（mm）	工艺材质	计量单位	数量	投标报价单价（元）	总价（元）
一级导向标识（院区户外导视部分）							
功能：方便患者进入医院，区分门诊、急诊、住院、医技、停车场等独立楼栋，方便患者快速寻找路线，以户外大型立牌、楼顶字为主。							
1	门头发光字（门诊楼）	7100×2000	1.5mm不锈钢板制作立体字，表面烤漆；3mm红色亚克力面板，室外高亮LDE灯源及电源、电源线等。60x60x2mm镀锌方管钢骨架，整体防锈处理，表面烤漆。	㎡	12	1070	12840
2	门头发光字（急诊）	4930×1500	1.5mm不锈钢板制作立体字，表面烤漆；3mm红色亚克力面板，室外高亮LDE灯源及电源、电源线等。60x60x2mm镀锌方管钢骨架，整体防锈处理，表面烤漆。	㎡	4.5	1070	4815
3	门头发光字（住院部）	6800×1500	1.5mm不锈钢板制作立体字，表面烤漆；3mm红色亚克力面板，室外高亮LDE灯源及电源、电源线等。60x60x2mm镀锌方管钢骨架，整体防锈处理，表面烤漆。	㎡	6.75	1070	7222.5
4	门头发光字（培训综合楼）	11000×1500	1.5mm不锈钢板制作立体字，表面烤漆；3mm红色亚克力面板，室外高亮LDE灯源及电源、电源线等。60x60x2mm镀锌方管钢骨架，整体防锈处理，表面烤漆。	㎡	11.25	1070	12037.5

5	门诊入口标识	680×680	1.2mm拉丝不锈钢制作20mm字壳，文字信息印刻填漆，10mm厚PVC安装模组。反面粘贴3M膜遮挡。	个	1	650	650
6	总平面导览图	1100×2200	1.5mm不锈钢折弯，10mm厚亚克力立体字，整体烤漆，5mm钢化玻璃面板，图文UV打印	个	2	10700	21400
7	户外人行导视	550×2200	1.5mm不锈钢折弯，10mm厚亚克力立体字，整体烤漆，版面信息丝印	个	6	7400	44400
8	室外公告栏	4500×2400	1.5mm不锈钢折弯，整体烤漆，5mm钢化玻璃面板，内置高清写真画面，版面信息丝印	个	4	12300	49200
9	室外专家栏	2500×2400	1.5mm不锈钢折弯，整体烤漆，5mm钢化玻璃面板，内置高清写真画面，版面信息丝印	个	4	12300	49200
10	草地牌	350×650	1.2mm不锈钢折弯，整体烤漆，版面信息丝印	个	20	460	9200
11	停车场导向标识	500×2400	1.5mm不锈钢折弯，整体烤漆，版面信息丝印	个	2	8242	16484
12	停车场定位标识（1#	500×2400	1.5mm不锈钢折弯，整体烤漆，版面信息丝印	个	3	8200	24600
13	出口导向标识	500×2400	1.5mm不锈钢折弯，整体烤漆，版面信息丝印	个	2	8200	16400
14	非机动车停车场定位	450×2000	1.5mm不锈钢折弯，整体烤漆，版面信息丝印	个	3	8200	24600
小计							293049
二级导向标识（楼栋/楼层室内路径导视，锁定楼层科室区域）							
功能：进入单栋大楼后，指引至对应楼层、科室片区，集中在大厅、电梯口、走廊交叉口							
1	总平面索引（智能导视）	1500×1250	1.5mm不锈钢折弯，整体烤漆，版面信息丝印，内置设备支架，55英寸智能显示屏	台	2	15630.5	31261

2	电梯厅直梯索引	400×1450	1.5mm不锈钢折弯，10mm厚亚克力立体字，整体烤漆，5mm厚亚克力，背面镶嵌强磁吸附，版面信息丝印	个	105	820	86100
3	扶梯索引	520×2100	1.5mm不锈钢折弯，10mm厚亚克力立体字，整体烤漆，5mm厚亚克力，背面镶嵌强磁吸附，版面信息丝印	个	3	820	2460
4	电梯轿厢内索引标识	1200×600	5mm厚亚克力雕刻，2mm亚克力热完成性，烤漆，文字信息内容丝印。2mm厚亚克力雕刻成型，背面粘贴0.6mm镀锌板，背板镶嵌强磁。	个	15	660	9900
5	楼层停靠信息标识	1200×200	5mm厚亚克力烤漆，文字信息内容丝印	块	196	120	23520
6	吊挂式分流指示标识	2200×280	1.2mm不锈钢折弯，10mm厚亚克力立体字，直径20mm不锈钢圆管吊杆，整体烤漆，版面信息丝印	个	13	2800	36400
7	贴墙分流指示标识	700×770	3M进口透明膜UV图文，贴墙安装	个	5	120	600
8	病房指示标识	800×200	2mm厚不锈钢激光切割立体字,整体烤漆，3M背胶粘贴安装	个	15	120	1800
9	平面图标识	1350×1000	10mm厚亚克力，烤漆，版面信息高清UV打印	个	25	240	6000
10	总服务台标识	2175×200	3M雕刻字	套	2	410	820
11	分诊台标识	1750×280	1.2mm不锈钢折弯，10mm厚亚克力立体字，直径20mm不锈钢圆管吊杆，整体烤漆，版面信息丝印	个	10	2300	23000
12	护士站标识	1750×280	1.2mm不锈钢折弯，10mm厚亚克力立体字，直径20mm不锈钢圆管吊杆，整体烤漆，版面信息丝印	个	27	2300	62100
13	服务窗口标识	1430×200	3M进口贴膜雕刻	套	55	82	4510

14	区域门楣标识	2000×300	1.2mm不锈钢折弯成型，整体汽车烤漆，版面信息丝印	个	39	245	9555
15	名称功能门楣标识	2000×300	1.2mm不锈钢折弯成型，整体汽车烤漆，版面信息丝印	个	30	245	7350
16	输液大厅门楣标识	2000×300	1.2mm不锈钢折弯成型，整体汽车烤漆，版面信息丝印	个	5	245	1225
17	手术室门楣标识	1500×300	1.2mm不锈钢折弯成型，整体汽车烤漆，版面信息丝印	个	1	410	410
18	服务台背景墙	1350×800	10mm厚亚克力烤漆立体字，文字内容UV打印	套	8	410	3280
19	区域色块标识	1600×400	专色3M膜，高清UV打印	个	16	165	2640
20	等候区定点标识	1750×300	10mm亚克力立体字，烤漆	个	9	245	2205
21	消防疏散图	385×250	3mm亚克力，版面信息丝印	个	220	66	14520
22	地面指示标识（地贴）	1500×1500	3M进口耐磨斜纹膜地贴，高清UV打印	个	82	145	11890
23	科室文化墙1	3200×900	5mm厚亚克力雕刻立体字，烤漆；5mm厚PVC+1mm亚克力，版面信息高精度UV打印	个	5	4900	24500
24	科室文化墙2	2800×1060	5mm厚亚克力雕刻立体字，烤漆；5mm厚PVC+1mm亚克力，版面信息高精度UV打印	个	2	4100	8200
25	宣传海报框	600×900	5mm厚雪弗板底板，磁吸画面+亮面钢化膜	个	100	165	16500
26	步梯间提示标识	220×450	5mm亚克力，版面信息丝印	个	130	80	10400
27	扶梯提示标识	500×500	3M进口贴膜雕刻，版面信息丝印	个	12	120	1440
小计							402586

三级导向标识（终端点位门牌，精准定位单房间/设施）							
功能：最小单元标识，直接标注房间、设施名称，安装于房门、设施旁							
1	电梯厅侧招标识	240×400	1.2mm不锈钢折弯，5mm厚亚克力雕刻成型整体热弯，整体烤漆，版面信息丝印	个	35	240	8400
2	诊室侧招标识	180×300	1.2mm不锈钢折弯，5mm厚亚克力雕刻成型整体热弯，整体烤漆，版面信息丝印	个	105	165	17325
3	办公科室标识	300×150	5mm亚克力底板，3mm亚克力烤漆，背面贴0.4镀锌钢板，强磁吸附固定，版面信息丝印	块	600	95	57000
4	洗手间侧招标识	180×300	1.2mm不锈钢折弯，5mm厚亚克力雕刻成型整体热弯，整体烤漆，版面信息丝印	个	61	165	10065
5	洗手间门牌	120×240	5mm厚亚克力雕刻，2mm亚克力热完成性，烤漆，文字信息内容丝印。	块	81	40	3240
6	电梯厅楼层标识	275×200	1.0mm厚不锈钢激光切割成型无缝焊接，精品打磨，烤漆。内置10mm厚PVC安装模组	块	105	82	8610
7	步梯楼层号	220×250	亚克力雕刻，高亮数字标识	块	130	40	5200
8	后勤标识	250×145/250×160	3mm亚克力烤漆丝印	块	300	40	12000
9	消火栓	1800*560	UV磨砂铺白打印黏贴	块	280	82	22960
10	床位号	120×60	亚克力UV打印，窗口信息清晰	块	850	24	20400
11	病房门牌	100×60	3mm亚克力，版面信息丝印	块	500	24	12000
12	节约用电提示	85×42	3mm亚克力，版面信息丝印	块	200	20	4000
13	手术室编号标识	高300	3M膜雕刻字	个	10	80	800

14	推、拉牌	100×80	透明亚克力背UV，粘贴安装	对	100	23	2300
15	玻璃防撞条	高150	3M背胶贴膜，LOGO与文字组合	米	80	15	1200
16	电梯门提示标识	100×500	半透明3M磨砂贴，版面信息UV打印	条	75	25	1875
17	扶梯地面标识	1000×250	防滑地贴膜，警示UV印刷	条	6	65	390
18	洗手池提示标识	320×210	3mm亚克力，版面信息丝印	块	100	48	4800
19	病房柜门号	80×80	2mm亚克力，版面信息丝印	块	100	23	2300
小计							194865
合计：（元）				890500			