

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦阳路街道司法办公楼-土建部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
	A. 17	拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除（栏杆下部）	[项目特征] 1. 砌体名称: 护栏下边砖墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.88		
2	011702001001	混凝土地面、坡道拆除	[项目特征] 1. 构件名称: 混凝土台阶及残疾人坡道、垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 100 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	2.73		
3	011704002001	墙面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 墙面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	304.64		
4	011705001001	室外砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 机砖立铺地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	91.8		
5	011706002001	羁押室防撞软包拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 砖墙 2. 龙骨及饰面种类: 羁押室防撞软包 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	59.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦阳路街道司法办公楼-土建部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011709001001	栏杆拆除	[项目特征] 1. 栏杆（板）的高度:1800 2. 栏杆、栏板种类:铁艺栏杆 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	12.24		
7	011709002001	隔断拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的骨架种类:铝合金玻璃隔断 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	42.23		
8	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1200*1800、960*2050各3樘 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	6		
9	011713001001	空调外机拆除	[项目特征] 1. 电器种类:空调外机 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	2		
10	011715001001	砖墙开孔	[项目特征] 1. 部位:原建筑物墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦阳路街道司法办公楼-土建部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别: 建筑垃圾 2. 运距: 5KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	33.2		
		新做部分					
	A. 1	土石方工程					
12	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 三类土 2. 开挖深度: 300 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 原土夯实	m3	27.54		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010502025001	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 垫层铺设 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 变形缝、分隔缝填塞	m2	14.69		
14	010502027001	残疾人坡道	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度: 150厚3: 7灰土、100厚混凝土垫层 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 锦阳路街道司法办公楼-土建部分 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010502028001	台阶	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:厚度:150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300, 100厚混凝土C20 2. 踏步高、宽:150*300 3. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	19.5		
16	010503014001	检查井更换井圈井盖	[项目特征] 1. 构件名称:检查井井圈井盖 2. 材质、规格:铸铁 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 井口(沟边)找补、抹压、养护	套	2		
	A.8	门窗工程					
17	010802001001	隔热断桥铝合金门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2080*3000 2. 门类型:推拉 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	6.24		
18	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:960*2050 2. 门类型:装饰木门 3. 开启方式:平开 4. 门套材质、规格:木质 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	樘	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦阳路街道司法办公楼-土建部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010805001001	钛镁合金对开门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:1800*2500 2. 门框、扇材质:钛镁合金 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装 3. 嵌缝打胶	套	1		
20	010805004001	全玻自由门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	1.89		
21	010807001001	断桥铝合金窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1200*1800 2. 窗类型:断桥铝合金 3. 开启方式:推拉 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	12.96		
22	010808004001	成品门窗套	[项目特征] 1. 材料品种、规格:木质成品 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m2	17.63		
23	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格:大理石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	1.3		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦阳路街道司法办公楼-土建部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010901008001	压型屋面板（铝镁锰岩棉夹心）	[项目特征] 1. 面层材料种类及强度等级:压型屋面板（铝镁锰岩棉夹心） 2. 钢梁类型:钢梁及檩条 [工作内容] 1. 清理基层 2. 钢梁及檩条 3. 面层铺设	m2	91.8		
	A. 11	楼地面装饰工程					
25	011102001001	石材坡道（残疾人坡道）	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:大理石面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设、磨边 3. 勾缝	m2	15.75		
26	011102003001	地砖地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:300厚3：7灰土、100厚混凝土垫层 2. 面层材料品种、规格:1200*1200陶瓷地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	138.31		
27	011201003001	地砖面美缝	[项目特征] 1. 勾缝类型:平缝 2. 勾缝材料种类:瓷缝剂 [工作内容] 1. 清理基层 2. 勾缝	m2	138.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦阳路街道司法办公楼-土建部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:150 2. 面层材料品种、规格:地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝	m	61.04		
29	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:大理石面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 勾缝	m2	19.5		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
30	011205004001	羁押室软包	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:羁押室防撞软包 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 基层铺钉 4. 面层安装固定	m2	30.6		
31	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	[项目特征] 1. 玻璃品种、规格:钢化镀膜玻璃6mm [工作内容] 1. 幕墙安装 2. 防雷引下 3. 嵌缝、塞口 4. 清洗	m2	44.06		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦阳路街道司法办公楼-土建部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度：天棚面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨600*600 3. 基层材料种类、规格：亚克力板 4. 面板材料品种、规格：矿棉吸音板 5. 压条材料种类、规格：不锈钢 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 开孔及洞口处理 5. 嵌缝	m2	138.31		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
33	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型：抹灰面 2. 刮腻子遍数：2 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	298.16		
34	011403001002	抹灰面油漆	[工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	155.59		
	A. 15	其他装饰工程					
35	011503001001	带扶手的栏杆（残疾人坡道）	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格：不锈钢 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 锦阳路街道司法办公楼-土建部分 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011507003001	室外灯箱（中国司法）	[项目特征] 1. 箱体规格:3200*700*450 2. 面层材料品种:文字及图标 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装	个	1		
37	011501001001	大厅装饰柜	[项目特征] 1. 名称:大理石台面 2. 规格、型号:5000*1200*900 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	6		
38	011205003001	大厅背景墙	[项目特征] 1. 基层类型、部位:抹灰面 2. 配套件种类、规格:钢骨架 3. 面层材料品种、规格:铝塑板 4. 字体、徽标:亚克力 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m2	21.7		
39	011507002001	竖式吊牌	[项目特征] 1. 箱体规格:280*1800 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装	个	2		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：锦阳路街道司法办公楼-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.4	电气设备安装工程					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:阻燃电线管 2. 配置形式:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	80		
2	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	250		
3	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:暗配 3. 规格:4 4. 材质:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	200		
4	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:嵌入式吸顶灯 2. 型号:LED 3. 规格:600*600 [工作内容] 1. 安装	套	13		
5	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联单控暗开关 [工作内容] 1. 安装	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 锦阳路街道司法办公楼-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：董家河司法所维修-土建部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011710002001	金属窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1.2*1.8m、1.8*1.8m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	11		
2	011706003001	吊顶拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类:拆除矿棉板吊顶及轻钢龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	64.8		
3	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:吸顶灯 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	14		
4	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:内墙、外墙 2. 铲除材料名称:拆除涂料、拆除真石漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	685.8		
5	01B002	拆除踢脚线	[项目特征] 1. 拆除铝合金踢脚线 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	130		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：董家河司法所维修-土建部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011714003001	窗台板拆除	[项目特征] 1. 窗台板材质:石材窗台板 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	22.8		
7	011714003002	文化石拆除	[项目特征] 1. 文化石拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	20.5		
8	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1. 胸径范围:15cm 2. 外运: 5km [工作内容] 1. 砍伐、挖根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	6		
9	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:栏杆除锈 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	11.2		
10	01B001	垃圾外运	[项目特征] 1. 废弃料品种:垃圾外运（含人工下楼） 2. 运距:运至指定位置 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	22.19		
		新做					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：董家河司法所维修-土建部分 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010807001001	金属(断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1.2*1.8m、1.8*1.8m 2. 窗类型:断桥铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度:中空镀膜钢化玻璃 4. 带窗纱 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	30.24		
12	010808001001	木门窗套	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:木质窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	10.32		
13	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:矿棉板吊顶 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	64.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：董家河司法所维修-土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011404001001	墙面喷刷涂料（室内）	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：乳胶漆两遍 2. 刮腻子遍数：腻子两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	481.8		
15	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格:铝合金踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	130		
16	011404001002	外墙真石漆	[项目特征] 1. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	124		
17	011405001001	墙面粘接绿色仿草布	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:绿色仿草布 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 面层铺粘 4. 刷防护材料	m2	80		
18	01B003	围墙顶部树脂琉璃瓦铺设	[项目特征] 1. 围墙顶部树脂琉璃瓦铺设 [工作内容] 1. 购买 2. 安装	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：董家河司法所维修-土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010605003001	屋面岩棉夹芯板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B钢屋架 2. 复合板夹芯材料种类、规格：屋面岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	104		
20	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格：米色石材窗台板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	2.28		
21	01B004	门头	[项目特征] 1. 门头类型：铝塑板面层、型钢骨架 2. 外围尺寸：1500*6000 3. 门头字：徽标、塑雕字 [工作内容] 1. 门头制作、运输、安装 2. 徽标、塑雕字 3. 刷防护材料、油漆	m2	7.2		
22	011203001001	文化石墙面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：文化石墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	20.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 董家河司法所维修-土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011402003001	金属面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、遍数或厚度：一遍清漆、两遍调和漆面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m ²	11.2		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 董家河司法所维修-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]