

乾县东大街铜牛广场绿化提升改
造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 05 月 12 日

工程名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 05 月 12 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目						
1.1	乾县东大街铜牛广场硬景提升改造项目						
1.2	乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目						
1.3	乾县东大街铜牛广场电气提升改造项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场硬景提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1、拆除工程、垃圾清运					
1	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除0.35-0.6m 高挡墙瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	59.74		
2	011704002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除0.35-0.6m 高挡墙砂浆层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	59.74		
3	011713002001	玻璃树池拆除	[项目特征] 1. 拆除现状玻璃树池19个, 树池规格为1.8x1.8x0.4, 以及混凝土基础 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	19		
4	010103002001	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运10km 2. 工程量为暂估量 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	49.41		
		2、新建工程					
5	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 喷涂灰色真石漆：设备间立面翻新, 约32平方米 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场硬景提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011401004001	木材面油漆	[项目特征] 1. 现状景观亭木构件刷红漆翻新约114平方米 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	114		
7	040305004001	砖砌体	[项目特征] 1. 砖砌体（现状0.5m高挡墙拆除砂浆层及瓷砖后, 需将挡墙增高0.2m, 增高后挡墙与北侧道牙高度保持一致） [工作内容] 1. 砌筑	m3	2.16		
8	011203001001	石材墙面	[项目特征] 1. 0.35m高挡墙压顶面层 2. 300x600x30厚芝麻白光面花岗岩, 倒角5, 3. 30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装	m2	27.44		
9	011203001002	石材墙面	[项目特征] 1. 0.35m高挡墙立面面层做法 2. 320x600x30厚芝麻白光面花岗岩 3. 30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装	m2	29.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场硬景提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011203001003	石材墙面	[项目特征] 1. 0.5m高挡墙压顶 面层做法 2. 300x600x30厚 芝麻白光面花岗岩 , 倒角5 3. 30厚1:2.5水泥 砂浆粘贴层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装	m2	13.52		
11	011203001004	石材墙面	[项目特征] 1. 0.5m高挡墙立面 面层做法 2. 670x600x30厚 芝麻白光面花岗岩 , 3. 30厚1:2.5水泥 砂浆粘贴层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装	m2	30.2		
12	011203001005	石材墙面	[项目特征] 1. 0.6m高挡墙压顶 面层做法 2. 300x600x30厚 芝麻白光面花岗岩 , 倒角5 3. 30厚1:2.5水泥 砂浆粘贴层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装	m2	2.6		
13	011203001006	石材墙面	[项目特征] 1. 0.6m高挡墙立面 面层做法 2. 570x600x30厚 芝麻白光面花岗岩 3. 30厚1:2.5水泥 砂浆粘贴层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装	m2	5.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场硬景提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	050305005001	石材、防腐木坐凳	[项目特征] 1. 基础开挖 2. 素土夯实 3. 100厚C20混凝土 4. 120厚砖砌体砌筑 5. 30厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂) 6. 外饰面喷涂真石漆 7. 回填种植土 8. 50厚130宽栗色菠萝格防腐木 9. 400x400x400厚芝麻灰光面花岗岩 10. 散铺80厚粒径20-30砖红色火山石 [工作内容] 1. 构件制作、安装、固定 2. 接头灌缝、养护	个	19		
		3、渣土清理、外运、回填种植土、微地形堆置造型					
15	050101002001	清表	[项目特征] 1. 现状土壤多为杂土且现状土壤厚度较薄, 为保证植物生长, 现在将表面30公分土壤去除 2. 垃圾清运10km [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	657		
16	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填60公分拌合种植土, 掺入足量营养基质(如泥炭土、有机肥等) [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡	m3	394.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场硬景提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 5 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场硬景提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001002	脚手架（亭）	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	050402001001	脚手架（外墙）	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理、外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场硬景提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				20000
1.1					20000
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					20000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乾县东大街铜牛广场硬景提升改造项目

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1、移除乔木、移除灌木、垃圾清运					
1	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1. 植物种类: 移除现状七叶树: 胸径20cm, 高度7-9m [工作内容] 1. 砍伐、挖根	株	6		
2	050101001002	砍伐乔木	[项目特征] 1. 植物种类: 移除现状棕榈: 胸径13-14cm, 高度3-4m [工作内容] 1. 砍伐、挖根	株	1		
3	050101001003	砍伐乔木	[项目特征] 1. 植物种类: 移除现状石楠: 高3.5-4.5m, 冠幅2.5-3m [工作内容] 1. 砍伐、挖根	株	10		
4	050101001004	砍伐乔木	[项目特征] 1. 植物种类: 移除现状紫荆: 高3.5-4.5m, 冠幅2-2.5m [工作内容] 1. 砍伐、挖根	株	2		
5	050101001005	砍伐乔木	[项目特征] 1. 植物种类: 移除现状紫薇: 胸径5cm, 高度2-2.5m [工作内容] 1. 砍伐、挖根	株	2		
6	050101001006	砍伐乔木	[项目特征] 1. 植物种类: 移除现状红叶李: 胸径18cm, 高度5-6m [工作内容] 1. 砍伐、挖根	株	2		
7	050101001007	砍伐乔木	[项目特征] 1. 植物种类: 移除现状银杏: 胸径15cm, 高度8-10m [工作内容] 1. 砍伐、挖根	株	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	050101001008	砍伐乔木	[项目特征] 1. 植物种类: 移除现状雪松: 高度7-8m, 冠幅3-4m [工作内容] 1. 砍伐、挖根	株	1		
9	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 移除现状灌木 [工作内容] 1. 清除植物	m2	590.55		
10	010103002001	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运10km 2. 工程量为暂估量 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	442.28		
		2、景石					
11	050301005001	点风景石	[项目特征] 1. 规格: 长*宽*高=1.2m*1.0m*0.9m, 秦岭水纹石, 形态品质佳 [工作内容] 1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	t	12.96		
12	050301005004	点风景石	[项目特征] 1. 规格: 长*宽*高=0.7m*0.6m*0.5m, 秦岭水纹石, 形态品质佳 [工作内容] 1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	t	2.52		
13	050301005005	点风景石	[项目特征] 1. 规格: 长*宽*高=0.9m*0.9m*0.8m, 秦岭水纹石, 形态品质佳 [工作内容] 1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	t	7.776		
		3、绿化种植					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:金桂 2. 胸径:15cm 3. 高度: 450-500cm 4. 冠径:300-350cm 5. 全冠, 树形优美, 冠幅饱满, 采用金桂品种 6. 金桂暂估价5500元/株 [工作内容] 1. 栽植	株	19		
15	050103001007	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:造型女贞 2. 高度: 180-200cm 3. 冠径:150-180cm 4. 云朵型, 5-7云片, 造型优美, 可选用小叶女贞或亮晶女贞 5. 造型女贞暂估价4200元/株 [工作内容] 1. 栽植	株	3		
16	050103001008	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:造型松A 2. 高度: 300cm 3. 冠径:400-450cm 4. 云朵型, 5-7云片, 造型优美 裙摆完整 5. 造型松A暂估价39000元/株 [工作内容] 1. 栽植	株	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	050103001009	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:造型松B 2. 高度: 220-250cm 3. 冠径:300-350cm 4. 云朵型, 5-7云片, 造型优美 裙摆完整 5. 造型松B暂估价24800元/株 [工作内容] 1. 栽植	株	1		
18	050103001010	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:果石榴 2. 高度: 250-300cm 3. 冠径:250-300cm 4. 丛生, 3-5头生, 单枝直径大于6cm, 全冠, 树形优美, 冠幅饱满 5. 果石榴暂估价1500元/株 [工作内容] 1. 栽植	株	2		
19	050103001011	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:棕榈A 2. 胸径:15cm 3. 高度: 500-600cm 4. 冠径:250-300cm 5. 全冠, 树形优美, 冠幅饱满 6. 棕榈A暂估价2800元/株 [工作内容] 1. 栽植	株	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	050103001012	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 棕榈B 2. 胸径: 12cm 3. 高度: 350-400cm 4. 冠径: 200-220cm 5. 全冠, 树形优美, 冠幅饱满 6. 棕榈B暂估价2000元/株 [工作内容] 1. 栽植	株	4		
21	050103001013	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 榆叶梅 2. 高度: 180-200cm 3. 冠径: 180-200cm 4. 全冠, 树形优美, 冠幅饱满 [工作内容] 1. 栽植	株	1		
22	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 红叶石楠球B 2. 株高: 120cm 3. 冠径: 150cm 4. 冠幅饱满, 球形浑圆, 不退脚, 品种选用“红罗宾” [工作内容] 1. 栽植	株	2		
23	050103002002	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 红叶石楠球C 2. 株高: 100cm 3. 冠径: 100cm 4. 冠幅饱满, 球形浑圆, 不退脚, 品种选用“红罗宾” [工作内容] 1. 栽植	株	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	050103002003	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:海桐球 2. 株高:120cm 3. 冠径:150cm 4. 冠幅饱满,球形浑圆,不退脚 [工作内容] 1. 栽植	株	16		
25	050103003001	片植灌木	[项目特征] 1. 种类:红瑞木 2. 株高:80cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 36株/m ² [工作内容] 1. 栽植	m ²	5.9		
26	050103003002	片植灌木	[项目特征] 1. 种类:红叶石楠 2. 株高:45cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 49株/m ² , 不露土为原则, 采用红罗宾品种 [工作内容] 1. 栽植	m ²	34.8		
27	050103003003	片植灌木	[项目特征] 1. 种类:大叶黄杨 2. 株高:45cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 49株/m ² , 不露土为原则 [工作内容] 1. 栽植	m ²	87.8		
28	050103003004	片植灌木	[项目特征] 1. 种类:小叶黄杨 2. 株高:35cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 64株/m ² , 不露土为原则 [工作内容] 1. 栽植	m ²	145.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	050103003005	片植灌木	[项目特征] 1. 种类: 南天竹 2. 株高: 50cm 3. 冠幅: 25-30cm 4. 36株/m², 不露土为原则, 采用红宝石南天竹品种 [工作内容] 1. 栽植	m2	8.1		
30	050103009001	栽植地被植物	[项目特征] 1. 苗木种类: 细叶麦冬 2. 高度: 10-15cm 3. 冠幅: 10-15cm 4. 81窝/m², 不露土为原则 5. 细叶麦冬暂估价 0.35元/窝 [工作内容] 1. 栽植	m2	375.1		
31	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1. 整理绿化用地 [工作内容] 1. 排地表水 2. 找平、找坡	m2	657		
		4、绿化养护					
32	050103001006	养护乔木	[项目特征] 1. 种类: 金桂 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	株	19		
33	050103001014	养护乔木	[项目特征] 1. 种类: 造型女贞 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	株	3		
34	050103001016	养护乔木	[项目特征] 1. 种类: 造型松A 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	株	2		
35	050103001015	养护乔木	[项目特征] 1. 种类: 造型松B 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	050103001017	养护乔木	[项目特征] 1. 种类: 果石榴 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	株	2		
37	050103001018	养护乔木	[项目特征] 1. 种类: 棕榈A 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	株	18		
38	050103001019	养护乔木	[项目特征] 1. 种类: 棕榈B 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	株	4		
39	050103001020	养护乔木	[项目特征] 1. 种类: 榆叶梅 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	株	1		
40	050103001022	养护灌木	[项目特征] 1. 种类: 红叶石楠球B 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	株	2		
41	050103001021	养护灌木	[项目特征] 1. 种类: 红叶石楠球C 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	株	3		
42	050103001023	养护灌木	[项目特征] 1. 种类: 海桐球 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	株	16		
43	050103009003	养护地被植物	[项目特征] 1. 红瑞木 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	m2	5.9		
44	050103009004	养护地被植物	[项目特征] 1. 红叶石楠 2. 养护期: 2年 [工作内容] 1. 养护	m2	34.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	050103009005	养护地被植物	[项目特征] 1. 大叶黄杨 2. 养护期:2年 [工作内容] 1. 养护	m2	87.8		
46	050103009006	养护地被植物	[项目特征] 1. 小叶黄杨 2. 养护期:2年 [工作内容] 1. 养护	m2	145.3		
47	050103009007	养护地被植物	[项目特征] 1. 南天竹 2. 养护期:2年 [工作内容] 1. 养护	m2	8.1		
48	050103009002	养护地被植物	[项目特征] 1. 麦冬 2. 养护期:2年 [工作内容] 1. 养护	m2	375.1		
49	050103009008	养护地被植物	[项目特征] 1. 注:现状保留绿篱需进行修剪、养护 2. 养护期:2年 [工作内容] 1. 养护	m2	37.7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				75000
1.1	暂列金额	项			75000
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					75000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乾县东大街铜牛广场绿化提升改造项目

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场电气提升改造项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 拆除现状破损景观灯及基础（H3500） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	个	8		
2	010103002001	垃圾清运	[项目特征] 1. 垃圾清运10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	8		
		电缆管沟开挖、回填					
3	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 综合土 2. 人工开挖 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实	m3	42.47		
		电缆、灯具					
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PE25-FC 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:直埋 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	86.68		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:YJV-3x2.5 [工作内容] 1. 配线	m	116.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场电气提升改造项目

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:景观灯 2. 型号:防护等级：IP 65；电压：AC220V；光通量：≥90LM/W；功率：40W；显色指数：Ra≥80；色温：3500K；表面颜色：灰色；光源：LED； 3. 规格:H3500；灯杆/灯体材质：8厚201#不锈钢；灯头/面盖材质：8厚201#不锈钢；透光罩材质：磨砂钢化玻璃。 4. 景观灯暂估价1850元/套 [工作内容] 1. 安装	套	8		
7	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:插泥射树灯 2. 型号:防护等级：IP67；电压：AC220V；光通量：≥90LM/W；功率：10W；显色指数：Ra≥80；色温：3500K；表面颜色：深灰色；光源：LED； 3. 规格:D65x168xH400；灯杆/灯体材质：压铸铝灯体；灯头/面盖材质：304#不锈钢面盖；透光罩材质：磨砂钢化玻璃 [工作内容] 1. 安装	套	19		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：乾县东大街铜牛广场电气提升改造项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 乾县东大街铜牛广场电气提升改造项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：乾县东大街铜牛广场电气提升改造项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。