杜公祠安防升级改造工程　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：　杜公祠安防升级改造工程

工程量清单

编 制 人：　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　（盖章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　（盖章）

法定代表人或其授权人：　（签字或盖章）

编制（审核）说明

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

编制说明：

1)采用广联达计价软件GCCP7.0，内核版本号(7.5000.23.3)；

2)《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2025版)；

3)《陕西省建筑工程、安装工程、装饰工程、市政工程、园林绿化工程消耗量定额》(陕西省价目表2025)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》及其配套计价文件中工程量清单计价办法；

4)计价费率:《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(2025版)；

5)与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

6)施工图纸；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		入侵和紧急报警子系统					
1	030506002001	入侵报警控制器	1.名称:总线制报警主机 2.技术参数要求:1.支持本地模块可扩展至至少 100 路防区报警输入； 2.支持定时布撤防； 3.支持探测器防拆报警； 4.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 5.支持≥8000 条报警事件记录，≥2000 条操作事件和≥1500 条管理操作记录；	套	1		
2	030506002002	入侵报警控制器	1.名称:布撤防键盘 2.技术参数要求:1.通过指示灯和报警音提示报警； 2.主机状态指示灯：系统故障，网络链接状态，报警，布撤防，配置状态； 3.防拆功能：支持；键盘警情输出：蜂鸣器； 4.功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作。	套	1		
3	030506004004	入侵报警信号传输设备	1.名称:单防区模块 2.技术参数要求:1.报警输出：常闭;常开； 2.防区：扩展1个防区； 3.总线：支持；	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030506004005	入侵报警信号传输设备	1.名称:双防区模块 2.技术参数要求:1.报警输出：常闭;常开; 2.防区：扩展2个防区; 3.总线：支持;	套	3		
5	030506004003	入侵报警信号传输设备	1.名称:8防区模块 2.技术参数要求:1.报警输出：常闭;常开; 2.防区：扩展8个防区; 3.总线：支持;	套	6		
6	030506003001	入侵报警中心显示设备	1.名称:手动报警按钮 2.技术参数要求:1.墙装型按钮; 2.NO/NC可选;	套	2		
7	030506001004	入侵探测设备	1.名称:室外长距离被动红外探测器 2.技术参数要求:1.探测范围：≥15m x2m 2.报警周期：2±1秒 3.报警输出：C型 4.防拆开关：N.C.,外壳打开时开路 5.支架：定制，与室外双鉴探测器配合使用	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030506001003	入侵探测设备	1.名称:室内红外微波双技术探测器 2.技术参数要求:1.覆盖区域： ≥12m×12m（室内） 2.提供可选防宠物技术 3.微波噪音自适应处理 4.主动红外防遮挡技术 5.墙壁-墙壁覆盖 6.灵活的安装高度，不需调节	套	9		
9	030506001005	入侵探测设备	1.名称:室外红外微波双技术探测器 2.技术参数要求:1.探测距离：≥12m×12m（室外）； 2.能够避免阳光、灯光等环境因素引起的误报； 3.能够忽略树枝等悬挂物体摆动引起的误报； 4.可选择昼/夜工作模式来设置探测器白天无报警输出或 24 小时工作； 5.可选择双鉴工作模式或单技术探测模式； 6.支架：定制，与室外双鉴探测器配合使用	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030506001006	入侵探测设备	1.名称:光栅探测器和支架 2.技术参数要求:1.警戒距离：≥30M 2.光栅高度：≥120cm 3.光束数：≥6束 4.探测方式：相邻2束同时遮断式报警 5.反应速度：40ms 6.报警输出：触点容量24V，100mA 7.电源电压：DC10V~DC18V 8.环境温度：-30℃~+70℃ 9.调整角度：180度 3.支架:定制	套	2		
11	030506001007	入侵探测设备	1.名称:四光束红外对射探测器和支架 2.技术参数要求:1.探测方式：红外线光电 2.探测范围：≥60m（室外） 3.切断周期：50~500ms（可调） 4.警报周期：≤2s（±1） 5.警报输出： C型继电器 6.防拆开关：常闭 7.校对角度：垂直±10°,水平±90° 8.防护等级：≥IP65 9.探测器支架：定制，与4光束红外对射探测器配合使用 3.支架:定制	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030506001002	入侵探测设备	1.名称:防撬开关 2.技术参数要求:1.防火ABS阻燃外壳; 2.连接方式：常开，常闭；	套	6		
13	040805009001	蓄电池	1.名称:蓄电池 2.技术参数要求:12V7AH	组件	1		
14	030501024001	软件	1.名称:入侵报警软件 2.技术参数要求:1.支持监控点事件、报警输入事件、防区事件联动监控点设置; 2.支持设备布防控制和 I/O 控制; 3.支持监控点事件、报警输入事件和设备异常的报警配置; 4.支持报警日志的报警抓图搜索及图片导出功能。 5.支持联动声音和报警弹图像; 6.支持 ≥2画面的报警弹图像; 7.支持根据不同的报警类型来自定义报警声音; 8.支持报警联动地图。	套	1		
15	030404007003	高频开关电源	1.名称:开关电源 2.技术参数要求:DC12V10A	台	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030501002001	输出设备	1.名称:报警打印机 2.技术参数要求:1.支持实时打印报警信息的设备 2.打印内容:撤布防、报警、报警恢复、旁路、旁路恢复等报告内容，带时间信息 3.蜂鸣器：支持，缺纸时会有蜂鸣器提醒	台	1		
17	030506018001	安全防范分系统调试	1.名称:入侵和紧急报警系统调试 2.调试内容:50个防区调试	系统	1		
		视频监控（声音复核）子系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030506009002	监控摄像设备	1.名称:全彩网络红外高清筒型摄像机和支架 2.技术参数要求:1.焦距≥2.7~13.5 mm; 2.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，透雾，120 dB宽动态; 4.移动侦测：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持补光灯报警联动，声音联动; 5.编码：支持低码率、低延时、264/265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本; 6.支持柔光灯补光，红外照射距离最远可达50 m; 7.支持内置麦克风，内置扬声器，支持双向语音对讲; 8.支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出; 9.防水等级：≥IP67; 10.支持防补光过曝开启和关闭; 11.支架：定制。 3.安装方式:立杆安装	台	28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030506009004	监控摄像设备	1.名称:全彩网络红外高清半球型摄像机 2.技术参数要求:1.最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps; 2.支持265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本; 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态; 4.支持柔光灯补光，照射距离不小于30 m; 5.内置麦克风，高清拾音; 6.定焦4mm。 7.支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持补光灯报警联动，声音联动。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030506009005	监控摄像设备	1.名称:智能全彩网络球型摄像机和支架 2.技术参数要求:1.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪; 2.采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m 内置加热玻璃，有效除雾; 3.宽动态: 120 dB超宽动态; 4.焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍; 5.视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远）; 6.水平范围: 360°; 7.垂直范围: -15°~90°（自动翻转）; 8.视频压缩标准:H.265，H.264，MJPEG; 9.网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据; 10.除雾: 加热玻璃除雾; 11.防护: IP66。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030506014004	录像设备	1.名称:16路8盘位录像机 2.技术参数要求:1.机架式网络硬盘录像机,搭载1+1冗余电源; 2.存储接口：8个SATA接口，支持硬盘热插拔; 3.接口：2×HDMI，2×VGA,2×RJ45 4.视频输入：16×1080P; 5.显示能力：1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz; 6.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。	台	2		
22	030506014002	录像设备	1.名称:监控硬盘 2.技术参数要求:6T,7200RPM,3.5寸,SATA监控硬盘	台	8		
23	030501015004	交换机	1.名称:16电4光汇聚交换机 2.技术参数要求:不低于以下配置： 1.传输速率：10/100/1000Mbps 2.交换方式：存储-转发 3.交换容量 ≥336Gbps 4.包转发率 ≥66Mpps 5.端口数量：≥20个 6.端口描述：≥16个10/100/1000Base-T 以太网端口， 7.4 个 1000Base-X SFP 千兆以太网端口	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030501015005	交换机	1.名称:8口接入交换机 2.技术参数要求:不低于以下配置: 1.交换容量≥336Gbps ; 2.包转发速率≥25Mpps 3. 端口:≥8个千兆电接口,≥2个千兆SFP光口 4. 支持静态路由 5. 组播：支持IGMP Snooping、MLD Snooping v1/v2、组播VLAN	台	5		
25	030501015006	交换机	1.名称:24电4光汇聚交换机 2.技术参数要求:不低于以下配置: 1.传输速率：10/100/1000Mbps 2.交换方式：存储-转发 3.交换容量 ≥336Gbps 4.包转发率 ≥108Mpps 5.端口数量：≥28个 6.端口描述：≥24个10/100/1000Base-T 以太网端口， 7.4 个 1000Base-X SFP 千兆以太网端口	台	1		
26	030503003001	控制箱	1.名称:智能控制箱 2.技术参数要求:640*600*450，支持开门告警上传。	台	6		
27	03B008	插板	1.名称:插板 2.技术参数要求:8位10A	个	6		
28	031101033001	光电转换模块	1.名称:光模块 2.技术参数要求:千兆单模	端口	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030404007002	高频开关电源	1.名称:开关电源（半球、筒机） 2.技术参数要求:DC12V20A	台	7		
30	040205002001	摄像机立杆	1.名称:摄像机立杆 2.材质:金属 3.技术参数要求:竖杆5米 横臂0.6，基础0.6*0.6*0.8米，避雷针 4.避雷针:Φ16mm圆钢，0.8米，含磁环	根	1		
31	030506018002	安全防范分系统调试	1.名称:视频监控子系统调试 2.调试内容:30路视频调试	系统	1		
		监控室设备配置					
32	030501006001	操作台	1.名称:定制操作台 2.技术参数要求:800*900*720	套	1		
33	031101024001	微型计算机	1.名称:管理计算机和显示器 2.技术参数要求:至少满足CPU龙芯3A5000、银河麒麟系统V10，内存16G、硬盘256GSSD+512Ghdd/2G独立显卡	台	3		
34	030505018003	显示设备	1.名称:液晶显示器 2.规格:22寸	台	1		
35	030608010001	扩音设备	1.名称:监听音箱 2.技术参数要求:有源无源：有源 调节方式：旋钮	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030501015003	交换机	1.名称:核心交换机(口) 2.技术参数要求:1.性能：交换容量≥1.36Tbps； 2.包转发率≥360Mbps； 3.≥4个（千兆以太网光接口SFP,LC）； 4.≥24个（千兆以太网电接口RJ45）； 5.支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测； 6.各组件均支持热插拔功能。	台	1		
37	030502007004	跳线、跳纤	1.名称:HDMI线 2.技术参数要求:5米	条	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	030501019001	服务器	1.名称:中心管理平台服务器 2.类别:不低于以下配置: 1.CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 2.内存：配置128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3.硬盘：4块1.2T 10K SAS 硬盘（Raid5） 4.阵列卡：配置9361 1G Raid卡； 5.PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽 6.网口：标配板载2个千兆电口，和2个PCIE万兆网口； 7.其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；≥2个USB 3.0接口 ；	台	1		
39	030506014003	录像设备	1.名称:报警视频联动监控硬盘 2.技术参数要求:6T	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030501024006	软件	1.名称:中心综合平台管理软件 2.技术参数要求: （一）系统管理； 1.支持基础资源（组织、设备、人、卡等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能； 2.支持标准开放平台，显示数据互联互通； 3.支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； 4.支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； （二）视频管理； 1.支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙； 2.支持最少支持100路视频信号。 （三）报警管理； 1.支持报警主机接入及布撤防； 2.支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息； 3.可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； 4.最少支持100路报警信号。 （四）门禁管理； 1.支持门禁设备管理； 2.支持门禁控制，包括：门通道控制	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭； 3.支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； 4.支持门禁系统集群，以分布式方式提升接入能力； （五）设备运维； 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位和中心服务器进行统一纳管监控运行，绘制服务拓扑； （六）报警联动视频画面单独划分存储路径。				
41	030506010001	视频控制设备	1.名称:解码器 2.技术参数要求:1.输入参数：1路HDMI，1路DVI; 2.输出参数：≥4路HDMI，2路BNC; 3.解码能力：≥32路1080P及以下分辨率同时实时解码。	台	1		
42	030505018002	显示设备	1.名称:监视器 2.技术参数要求:55寸4K液晶监视器，塑料外观 显示：LED背光; 分辨率不小于3840 × 2160@60 Hz; 亮度不低于380cd/㎡；对比度≥4000:1，	台	2		
43	031301006002	成品支架	1.名称:监视器支架 2.规格:定制 3.支架形式:壁装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1.名称:椅子 2.技术参数要求:转椅	个	2		
45	030505006002	电源	1.名称:pdu排插 2.技术参数要求:8位10A	台	2		
46	03B003	对讲机	1.名称:对讲机 2.技术参数要求:≥10个频道，9级降噪，强穿透力，一天待机	台	4		
47	030601001001	温度仪表	1.名称:室内壁挂式温度湿度传感器 2.技术参数要求:1.温度检测范围：-10° C~60° C 2.测量精度：+0.5° C(5° C~60° C)+1° C 3.湿度检测范围：10%RH~99%RH 4.测量精度：+3%R(20%RH~80%RH)+5%	套	1		
48	030506006001	出入口控制设备	1.名称:单门禁控制器 2.技术参数要求:1.管控门数：单门； 2.通讯方式：上行TCP/IP、RS485； 3.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； 4.存储容量：10万张卡和30万记录存储； 5.工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入）。	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	030506007001	出入口执行机构设备	1.名称:电磁锁 2.技术参数要求:1.≥280kg 静态直线拉力; 2.内置反向电流防护装置(MOV); 3.门锁状态讯号输入(NO、NC、COM); 4.LED 指示灯显示门锁状态; 5.支架：与电锁配套使用;	台	1		
50	030506005001	出入口目标识别设备	1.名称:门禁读卡器（带密码） 2.技术参数要求:1.按键方式：触摸按键; 2.可识别卡：Mifare 卡号、Mifare 卡内容、CPU 卡序列号; 3.通讯方式：RS485+Wiegand	台	2		
51	030506007002	出入口执行机构设备	1.名称:自动闭门器 2.技术参数要求:1.适用于 55~75 公斤单扇门; 2.双扇门配 2 个。	台	1		
52	040805009002	蓄电池	1.名称:蓄电池 2.技术参数要求:12V7AH	组件	1		
53	03B006	人员卡	1.名称:人员卡 2.技术参数要求:IC卡	张	10		
54	030506018003	安全防范分系统调试	1.名称:出入口子系统调试 2.调试内容:单门控制系统	系统	1		
		防雷接地					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	040801018001	避雷器	1.名称:总电源浪涌保护器 2.技术参数要求:B级电源浪涌保护器，最大放电电流 80KA	组	1		
56	040801018002	避雷器	1.名称:控制箱电源浪涌保护器 2.技术参数要求:C级电源浪涌保护器，最大放电电流 40KA	组	6		
57	040801018003	避雷器	1.名称:二合一网络防雷器 2.技术参数要求:最大放电电流10kA	组	15		
58	040806002007	接地母线	1.名称:水平接地体 2.规格:热镀锌扁钢40*4mm	m	25		
59	030410001001	接地极	1.名称:垂直接地极 2.技术参数要求:热镀锌角钢50*50*5*2500mm	根	6		
60	040806002006	接地母线	1.名称:铜带 2.技术参数要求:铜带40*4mm	m	20		
61	030410012001	防雷断接卡、箱	1.名称:断接卡子制作安装 2.技术参数要求:定制	台	2		
62	030415027001	接地装置	1.名称:接地装置测试 2.技术参数要求:机房接地测试：要求接地电阻小于 4欧姆	组	1		
63	030415027002	接地装置	1.名称:立杆接地 2.类别:接地电阻值小于10欧姆	组	1		
		供电系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030406003001	EPS、UPS电源	1.名称:UPS 2.规格:3KVA 3.技术参数要求:1.输出有功功率应≥额定容量×0.9 kW/kVA； 2.报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。	套	1		
65	030406002001	蓄电池	1.名称:免维护铅酸电池 2.技术参数要求:12V45AH	组件	8		
66	030905019001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:UPS电池柜 2.技术参数要求:A8	台	1		
67	030113004001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机 2.技术参数要求:5 kW	台	1		
68	040801024001	控制器	1.名称:双路电源自动切换开关 2.技术参数要求:ATS	台	1		
		线缆辅材					
69	031104002001	电缆	1.名称:发电机进出线 2.技术参数要求:YJV3*6mm²	m	50		
70	031101054007	布放电源线	1.名称:电源线 2.技术参数要求:ZRRVV3*2.5mm²	m	300		
71	031101054005	布放电源线	1.名称:报警总线 2.技术参数要求:ZRRVV2*1.5mm²	m	300		
72	031101054003	布放电源线	1.名称:前端电源线 2.技术参数要求:ZRRVV2*1.0mm²	m	1400		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	030502003001	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽网线 2.技术参数要求:UTP6	m	1800		
74	031101054004	布放电源线	1.名称:前端探测器线缆 2.技术参数要求:ZRRVV6*0.5mm²	m	1200		
75	031005010001	水平地埋管	1.材质:PE管 2.技术参数要求:Φ40	m	300		
76	030412001001	配管	1.名称:JDG管 2.技术参数要求:Φ32	m	300		
77	030412001002	配管	1.名称:JDG管 2.技术参数要求:Φ25	m	300		
78	030412001003	配管	1.名称:JDG管 2.技术参数要求:Φ20	m	100		
79	030412003001	配线	1.名称:照明电源线 2.技术参数要求:ZRBV2.5 mm2	m	50		
80	030412003003	配线	1.名称:设备接地线 2.技术参数要求:ZRBVR 6 mm2	m	100		
81	030410003001	引下线	1.名称:引下线 2.技术参数要求:ZRBVR-16mm2	m	100		
82	031104001001	光缆	1.名称:管内穿放光缆 2.技术参数要求:12芯	m	300		
83	030502012005	光缆终端盒	1.名称:光缆接续盒12 2.技术参数要求:12芯	个	1		
84	030502012006	光缆终端盒	1.名称:光缆终端盒 2.技术参数要求:8芯	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	031101053001	双头尾纤(光跳线)	1.名称:跳线 2.技术参数要求:3米	条	8		
86	030502007002	跳线、跳纤	1.名称:尾纤 2.技术参数要求:1.5米	条	24		
87	031005025001	塑料检查井	1.名称:塑料检查井 2.井筒直径:(口径600)*深700 3.材质:塑料	座	4		
88	030409010001	直埋电缆开挖路面	1.名称:水泥路面开挖、回复 2.开挖方式:机械开挖，人工回填恢复 3.路面厚度:200mm 4.路面材质:水泥路面，宽0.5m	m2	10		
89	040101002001	挖沟槽土方	1.名称:管沟开挖 2.挖土深度:上口500mm，下口400mm，深700mm	m3	50.4		
		监控室装修					
90	011104003001	金属复合地板	1.名称:静电地板 2.技术参数要求:铝合金龙骨、600*600mm	m2	15.03		
91	011302001001	平面吊顶天棚	1.名称:铝扣板吊顶 2.技术参数要求:600*600mm	m2	15.03		
92	011404001001	墙面喷刷涂料	1.名称:墙面粉刷 2.技术参数要求:一遍腻子，两遍乳胶漆	m2	45		
93	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.技术参数要求:600*600mm	套	4		
94	040801029001	照明开关	1.名称:开关 2.技术参数要求:双联	个	1		
95	040801030001	插座	1.名称:成套插座 2.技术参数要求:5孔10A	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
96	010802003001	防盗门	1.名称:防盗门 2.技术参数要求:2200*900mm 3.五金种类、规格:钢质	m2	1.98		
97	010807005001	金属格栅窗	1.名称:防盗窗 2.技术参数要求:1580*1140mm	m2	1.8		
98	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:桥架 2.技术参数要求:200*100mm	m	8		
99	011105006001	金属踢脚线	1.名称:金属踢脚线 2.技术参数要求:100mm	m	15.86		
100	010810001001	窗帘	1.名称:百叶帘 2.技术参数要求:1580*1140mm	m2	1.8		
101	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:应急灯 2.技术参数要求:应急照明时间≥90分钟	套	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：杜公祠安防升级改造工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。