

2026年度蒲城县紫荆街道洞耳村
温室大棚建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 09 月 07 日

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道洞耳村
温室大棚建设项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 09 月 07 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县紫荆街道洞耳村温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县紫荆街道洞耳村温室大棚建设项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	给排水工程						
1.3	电气设备安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		大棚					
1	010101001001	挖单独土方	1. 土的类别:一二类土 2. 类别:独立基础	m3	82.94		
2	010501001001	基础垫层	1. 厚度:C15砼垫层	m3	6.91		
3	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础垫层	m2	23.04		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础类型:独立基础	m3	19.1		
5	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	111.36		
6	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:18号以内	t	0.348		
7	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:8号以内箍筋	t	0.004		
8	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格:Φ16螺栓	套	192		
9	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:200*200*10mm	t	0.001		
10	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标砖砌筑 2. 墙体类型:高0.5m 3. 墙体厚度:240	m3	15.36		
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙 2. 面层处理方式:10mm水泥砂浆抹面	m2	16.34		
12	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙 2. 做法见12BJ1-1外墙 3. 6厚1:2.5水泥砂浆罩面 4. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m2	16.34		
13	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:主立柱 2. 钢材品种、规格:LZ1 100*100*3.0mm	t	2.631		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型: 抗风柱 2. 钢材品种、规格: LZ2 50*50*2.0 MM	t	0.744		
15	010603001003	实腹钢柱	1. 柱类型: 外遮阳立柱 2. 钢材品种、规格: 50*50*2.0MM	t	0.083		
16	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 上、下悬梁 2. 钢材品种、规格: 50*50*2.0MM	t	0.678		
17	010604001003	钢梁	1. 梁类型: 外遮阳横纵梁 2. 钢材品种、规格: 30*50*2.0MM、50*50*2.0MM	t	1.303		
18	010604001004	钢梁	1. 梁类型: 围梁 2. 钢材品种、规格: 50*50*2.0mm	t	1.64		
19	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: $\phi 32*1.5\text{mm}$ 2. 构件类型: 上下悬吊杆	t	0.455		
20	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格: $\phi 32*2.0\text{mm}$ 2. 构件类型: 内、外拱杆	t	2.135		
21	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: $\phi 25*1.5\text{mm}$ 2. 构件类型: 内、外纵杆、纵拉杆、外墙拉杆	t	0.618		
22	010607002003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: $\phi 32*1.5\text{mm}$ 2. 构件类型: 八字撑	t	0.061		
23	010604001002	钢梁	1. 梁类型: 内拱纵梁 2. 钢材品种、规格: 50*50*2.0mm矩形方管	t	0.517		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格： $\phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 2. 构件类型：外墙拱杆	t	0.78		
25	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：中、侧水槽 2. 天沟形式：2mm钢板制作（具体造型详见设计图纸）	t	1.38		
26	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称：水槽托架	t	0.154		
27	01B002	圆丝遮阳网	1. 具体要求详见设计图纸	m ²	247.5		
28	01B003	折叠保温被	1. 具体要求详见设计图纸	m ²	1045.5		
29	01B004	外立面覆盖15丝PO膜	1. 具体要求详见设计图纸	m ²	1967.48		
30	01B005	内立面覆盖10丝PO膜	1. 具体要求详见设计图纸	m ²	383.35		
31	010805006001	观光门	1. 门洞口尺寸：详见设计文件	m ²	13.4		
32	01B007	中空钢化玻璃	1. 规格：5+6+5	m ²	73.6		
33	01B001	新建水池	1. 全地下室水池 2. 土方开挖 3. 砖砌筑240mm 4. 条纶防水布 5. 内侧内粉10mm水泥内粉	座	1		
		看护用房					
34	011601002001	水泥面层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压光 2. 200mm厚C30预制钢筋混凝土板（双层双向 $\Phi 10 @ 200$ （HRB400）） 3. 300mm厚级配碎石垫层 4. 素土夯实	m ²	36.8		
35	01B006	集装箱	1. 成品购置	m ²	18		
		蓄水池					
36	010101001002	挖单独土方	1. 土的类别：综合土	m ³	221.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	010101003001	单独土方回填	1. 材料品种:素土 2. 密实度:详见设计文件	m3	9.62		
38	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:500mm级配砂石换填	m3	43.57		
39	010201001002	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:300mm3:7灰垫层	m3	26.14		
40	040701007001	土工合成材料敷设	1. 材料品种:复合土工膜(HDPE土工膜),厚度 $\geq 0.75\text{mm}$	m2	170.38		
41	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标砖砌筑 2. 墙体类型:240	m3	41.49		
42	010903003001	砂浆防水	1. 部位:蓄水池 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:20mm五道防水抹面	m2	134.46		
43	010903001001	卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶布防水层($>300\text{g/m}^2$,搭接宽度 $\geq 100\text{mm}$) 2. 部位:蓄水池	m2	134.46		
44	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:蓄水池 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	134.46		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室内					
1	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC DN110	m	36		
2	010902006002	屋面泄水构件	1. 构件类型、品种、规格:水漏斗	个	6		
3	030109001003	泵	1. 名称:水泵 2. 型号:380V 1.5 KW详见设计图纸	台	1		
4	030108001001	风机	1. 尺寸:1380*1380*400mm 2. 类型:功率1.1KW 3. 规格:风量42000 m3/H	台	6		
5	03B001	水源热泵	1. 名称:水源热泵 2. 型号:详见设计图纸	个	6		
6	03B002	铝框水帘	1. 名称:铝框水帘 2. 规格:详见设计图纸	m2	36		
7	031001006001	塑料管	1. 材质:PVC（回管） 2. 规格:DN110	m	20		
8	031001006002	塑料管	1. 材质:PVC-U（供管） 2. 规格:DN40	m	4		
9	031001006003	塑料管	1. 材质:PVC-U（供管） 2. 规格:DN32	m	20		
10	031001006004	塑料管	1. 材质:PVC-U（供管） 2. 规格:DN25	m	4		
11	031002001001	阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:dn25	个	10		
12	030701010001	过滤器	1. 规格:DN40	台	1		
		室外					
13	030109001001	泵	1. 名称:湿帘水池供水泵 2. 型号:详见设计图纸	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室内					
1	03B001	电动卷膜器	1. 名称: 电动卷膜器 2. 规格: 详见设计图纸	个	20		
2	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 详见设计图纸	台	1		
3	03B002	外遮阳传动装置	1. 包含: U型槽、T型螺栓、卡簧、推杆、连接卡、齿条、齿轮支座、螺栓、联轴器、减速电机等内容	套	1		
4	03B003	内保温传动装置	1. 包含: U型槽、T型螺栓、卡簧、推杆、连接卡、齿条、齿轮支座、螺栓、联轴器、减速电机等内容	套	1		
5	030412003001	配线	1. 配线形式: 2.5mm ² 铜线	m	548		
6	030412003002	配线	1. 配线形式: 1.5mm ² 铜线	m	240		
7	030412003003	配线	1. 名称: 6*0.5mm ²	m	100		
8	030412002001	线槽	1. 规格: 50*50	m	74		
9	030412001001	配管	1. 规格: DDN32	m	100		
10	030412001002	配管	1. 规格: DDN25	m	80		
11	030413001001	普通灯具	1. 名称: 照明灯	套	33		
		室外					
12	040801004001	成套配电柜	1. 型号: 具体详见设计图纸	台	1		
13	040801004002	组机配电箱	1. 型号: 具体详见设计图纸	台	2		
14	030409001006	电力电缆	1. 名称: YJV-3*12+1*70	m	118		
15	030409001001	电力电缆	1. 名称: YJV-3*25+1*16	m	51.9		
16	030409001002	电力电缆	1. 名称: YJV-4*10	m	81.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”