

两院区室外道路扩宽改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

西北妇女儿童医院

（盖章）

年 月 日

西北妇女儿童医院两院区室外道路扩宽改造

项目编制说明

一、工程概况

本工程项目分别位于西北妇女儿童医院院后宰门院区和曲江院区。本次编制范围为两院区室外道路扩宽改造，主要内容包括人行道拆除改造、道路拆除改造、电缆沟 MPP 管预埋、绿化带调整、散水改造、坡道、栏杆、标线、排水沟改造等内容。

二、编制依据

- 1.国家和地方相关标准、技术规范等；
- 2.常规的施工组织措施和施工工艺；
- 3.陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）；《陕西省建设工程费用规则》（2025）；
- 4.本项目采用广联达云计价平台 GCCP7.0（7.5000.23.2 版）编制。

工程名称：两院区室外道路扩宽改造项目

工程量清单

编 制 人：(注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人：西北妇女儿童医院 (盖章)

法定代表人或其授权人：李亚军 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:两院区室外道路扩宽改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	后宰门院区道路扩宽改造项目	
2	曲江院区室外道路扩宽改造项目	
3	曲江院区室外安装工程	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后宰门院区道路扩宽改造项目 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:透水砖 2. 厚度:50mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	75		
2	041001003001	拆除人行道基层	[项目特征] 1. 材质:砂浆垫层 2. 150厚砂浆垫层，300mm厚灰土垫层, 250厚素土 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	75		
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:混凝土道牙 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	70		
4	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:沥青路面 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	433.92		
5	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土路面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:250mm混凝土面层, 300mm厚灰土垫层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	99		
6	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种:路面、人行道拆除垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 计算规则:废料按拆除前的体积计算 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输 3. 消纳	m3	181.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后宰门院区道路扩宽改造项目 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青品种:100厚中粒石沥青混凝土路面 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	513		
8	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1. 水泥含量:200厚水泥稳定碎石基层 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌合 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	232.02		
9	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 填方部位:混凝土路面及人行道基层 2. 材料品种:300mm厚3:7灰土 3. 土方来源自行考虑 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m2	232.02		
10	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:900mm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	54.92		
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:电缆沟槽土方回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	24.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后宰门院区道路扩宽改造项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 60厚透水混凝土路面砖，缝宽5，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	3		
13	040803002001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:DN150MPP管 2. 规格:DN150 3. 敷设方式:预埋 4. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 保护管敷设 2. 过路管加固	m	305.1		
14	031201011001	喷漆	[项目特征] 1. 处理方式:新增道牙及现道牙均清洗 2. 油漆品种:黄色油漆涂刷2遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m	200		
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:东侧现状墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:清理后涂刷水泥浆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	451		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后宰门院区道路扩宽改造项目 专业/标段：市政工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	[项目特征] 1. 构件名称: 更换 铸铁井盖 [工作内容] 1. 井盖及盖座安装	套	14		
17	010503014002	管井	[项目特征] 1. 构件名称: 砖砌 圆形管井修复 [工作内容] 1. 构件就位、安装 2. 井口（沟边）找 补、抹压、养护	套	14		
18	010502031001	检查井	[项目特征] 1. 构件名称: 转角 井 2. 井、池净空尺寸 :1500 3. 详见图纸 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有 ）	座	2		
19	011206003001	金属板幕墙	[项目特征] 1. 面层材料品种、 规格、表面处理:3 .0mmm厚砖红色金 属铝板 2. 拆除原有铝板， 调整龙骨 3. 详见图纸 4. 拆除铝板材料残 值与拆除费用抵消 计入预算 [工作内容] 1. 骨架（含预埋件 ）制作、安装 2. 面层安装 3. 防雷引下 4. 隔离带、框边封 闭 5. 勾缝、塞口 6. 清洗	m2	52		

分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040204004001	安砌侧（平、缘）石	[项目特征] 1. 材料品种、规格：150*500mm成品混凝土立道牙 2. 道牙路基同路面路基 3. 砼缘石靠背 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	91		
21	040204002001	新增外墙保护道牙	[项目特征] 1. 道牙与外墙间浇筑C20细石砼抹平 [工作内容] 1. 清理、整平 2. 填缝、铺筑、抹平 3. 混凝土浇捣、养护	m2	20		
合 计							

措施项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202019001	围挡	[工作内容] 1. 在工程施工过程中， 为了将建设施工现场与 外部环境隔离开来，使 施工现场成为一个相对 封闭的空间所采取的措 施	项	1		
2	041202001001	脚手架	[工作内容] 1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚 手架、安全网 3. 材料运输	项	1		
3	041202012001	大型机械设备进出场 及安拆	[工作内容] 1. 安拆费包括施工机械 费、设备在现场进行安 装拆卸的所需人工、材 料、机械和试运转费用 以及机械辅助设施的折 旧、搭设、拆除等费用 。 2. 进出场费包括施工机 械、设备整体或分体停 放地点运至施工现场或 由一个施工地点运至另 一施工地点所发生的运 输、装卸、辅助材料等 费用。	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：后宰门院区道路扩宽改造项目 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				106000
1.1	暂列金额	1			106000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					106000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 后宰门院区道路扩宽改造项目 专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：后宰门院区道路扩宽改造项目 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 后宰门院区道路扩宽改造项目 专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路改造拓宽工程					
1	030105002001	车档	[项目特征] 车档制作、安装:1 . D80*5钢管横档， 长度2米 2. D80*5钢管立柱 ，高度0.7米，每 个车挡立柱2根 3. 每根钢立柱下设 -120*120*8钢板 及2c8钢筋预埋件 ，钢筋长度350 4. 200*200*500深 C20混凝土基础 5. 300厚3:7灰土分 两步夯实 6. 压实填土, 压实 系数>93% 7. 车档栏杆包含刷 漆 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	23		
2	040205007001	标线	[项目特征] 1. 100宽白色热熔 漆划实线，厚度2m m 2. 清扫路面，定位 放线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	30		
3	040205009001	横道线	[项目特征] 1. 400宽、3000长 自色热熔漆划实线 ，厚度2mmn 2. 清扫路面，定位 放线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	31.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:混凝土道牙 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	237		
5	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:花岗岩石材道牙 2. 新增道牙均选用100宽，500长花岗岩条石成品立道牙，道牙路基处理同混凝土路面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	237		
6	041001001005	拆除路面	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土路面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:220mm混凝土面层、200厚水泥稳定碎石基层、150厚天然级配砂石垫层 3. 部位：停车场路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	041001001006	拆除路面	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土路面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:220mm 混凝土面层、200厚水泥稳定碎石基层、150厚天然级配砂石垫层 3. 部位: 车挡安装修复处 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	50		
8	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 60厚透水砖 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆结合层 3. 250厚开级配碎石垫层 4. 400厚素土（为保证新做道路基层高度进行拆除） [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	210		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 220厚C30混凝土，按6m分仓跳格浇筑纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子。 2. 200厚水泥稳定碎石基层 3. 150厚天然级配砂石垫层 4. 路基碾压, 压实系数>94% [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	447		
10	010502027001	石材路面	[项目特征] 1. 30厚毛面花岗岩石板面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆结合层 3. 150厚3:7灰土垫层（土方来源自行考虑） 4. 路基碾压, 压实系数>93% 5. 现状石材路面拆除 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010103002002	建筑垃圾弃置	[项目特征] 1. 废料品种:路面、人行道拆除垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 计算规则:废料按拆除前的体积计算 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	299.73		
		人行道改造工程					
12	010502031001	检查井	[项目特征] 1. 构件名称:雨水井 2. 井、池净空尺寸:680*380*1000 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装	座	1		
13	010502031002	检查口	[项目特征] 1. 构件名称:检查口 2. 尺寸:500*500 3. 路灯移位处检查口 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	050307006001	栏杆/栏板	[项目特征] 1. 栏杆/栏板高度：1200 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	13.1		
15	01B004	导视牌移位置	[项目特征] 1. 高度3000mm 2. 混凝土基础500*500*1000mm [工作内容] 1. 拆除，搬运 2. 重新安装	个	2		
16	011402003001	金属面油漆	[项目特征] 1. 涂罩面漆一遍（黑色与黄色） 2. 涂饰银粉漆两遍 3. 刷防锈漆一至两遍 4. 清理基层，除锈等级不低于S02.5或St2级 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	20		
17	050102003001	移植绿篱	[项目特征] 1. 种类：绿篱 2. 株高：60cm 3. 养护6个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	m2	152		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040204001005	人行道块料铺设	[项目特征]（人行道1） 1. 60厚透水混凝土路面砖，缝宽5，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆结合层 3. 250厚开级配碎石垫层 4. 路基碾压，压实系数>93% [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	274.15		
19	041001002002	拆除人行道	[项目特征] 1. 60厚透水砖 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆结合层 3. 250厚开级配碎石垫层 4. 400厚素土（为保证新做道路基层高度进行拆除） [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	57		
20	050101005001	整理绿化用地	[项目特征] 1. 找平找坡要求：符合设计要求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 就地挖填 3. 清渣、耙细、平整 4. 找平、找坡 5. 废弃物运输	m2	152		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	050102001001	移植乔木	[项目特征] 1. 胸径/干径/米径/地径:8-10cm 2. 养护6个月 [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	2		
22	010804005001	金属格栅门（人行道无障碍开口）	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2400*1200 2. 开启方式:平开 3. 门框、扇材质:不锈钢 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	樘	3		
23	040204001007	人行道块料铺设	[项目特征]（人行道2） 1. 60厚透水混凝土路面砖，缝宽5，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 现状混凝土路面或拆除台阶后路面 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	040204007001	树池砌筑	[项目特征] 1. 材料品种、规格：1. 树池内外贴300*600*20芝麻灰荔枝面石材 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 240宽水泥实心砖砌筑500高树池 4. 位于车行道树池地基处理同车行道，位于人行道树池地基处理同人行道 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 树池砌筑 3. 盖面材料安装	个	1		
25	050201014001	树池盖板/算子	[项目特征] 1. 盖板/算子种类、规格：树池用金属格栅填平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 盖板/算子安装 3. 边口固定	套	2		
26	040204001008	人行道块料铺设	[项目特征]（人行道3） 1. 60厚透水混凝土路面砖，缝宽5，粗砂扫缝，洒水封缝 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆结合层 3. 现状人行道拆除 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	93		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称: 曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	010103002003	建筑垃圾弃置	[项目特征] 1. 废料品种: 路面、人行道拆除垃圾外运 2. 运距: 自行考虑 3. 计算规则: 废料按拆除前的体积计算 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	111.52		
		无障碍坡道贯通改造工程					
28	040204001006	无障碍坡道	[项目特征] (人行道1) 1. 60厚透水混凝土路面砖, 缝宽5, 粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆结合层 3. 250厚开级配碎石垫层 4. 路基碾压, 压实系数>93% [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇捣、养护 5. 块料铺设	m2	112		
29	010103002004	建筑垃圾弃置	[项目特征] 1. 废料品种: 路面、人行道拆除垃圾外运 2. 运距: 自行考虑 3. 计算规则: 废料按拆除前的体积计算 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	11.9		
		道路、散水沉降裂缝沥青灌缝修补工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称: 曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	03B001	伸缩缝灌缝(道路)	1. 清理原伸缩缝松动垃圾 2. 高弹性沥青灌缝胶灌缝	m	5354		
31	03B002	伸缩缝灌缝(散水)	1. 清理原伸缩缝松动垃圾 2. 使用自加热型灌封机填装高弹型沥青灌封胶对楼体四周及路面进行灌缝(宽度3-5cm, 深度10-12cm)	m	572		
		散水、排水沟道改造工程					
32	01B003	清理排水沟	[项目特征] 1. 现状排水沟杂物垃圾清理 [工作内容] 1. 人工清理、垃圾外运	m	9.52		
33	011702001002	拆除排水沟	[项目特征] 1. 构件名称: 排水沟 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 150厚钢筋混凝土地沟 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	104.61		
34	050201012001	新做排水沟	[项目特征] 1. 20厚DP M20预拌砂浆面层 2. 150厚C25混凝土内配8@200双层双向钢筋网片 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 压实填土, 压实系数>93% [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	104.61		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 12 页

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土路面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:220mm混凝土面层, 160mm厚灰土垫层 3. 拆除作业时充分考虑地下室顶板荷载, 必要时进行专项方案研究。报价时需考虑此部分费用及拆除垃圾的转运费。 4. 部位: 车库顶棚侧面 [工作内容] 1. 人工拆除、清理 2. 归堆整理倒运	m2	98		
36	010502025001	散水	[项目特征] 1. 80厚C20细石混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 300厚3:7灰土夯实, 宽出面层100 3. 素土回填并压实填土. 压实系数≥93%, 向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	292		
37	010103002001	建筑垃圾弃置	[项目特征] 1. 废料品种:路面、人行道拆除垃圾外运 2. 运距: 自行考虑 3. 计算规则: 废料按拆除前的体积计算 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	60.25		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：曲江院区室外道路扩宽改造项目 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	空调室外机及基础配合挪移及复位	[项目特征] 1. 空调室外机及基础配合挪移及复位 2. 本次散水修复需挪移空调室外机4台，挪移空调室外机支架2个，其中挪移空调室外机型号信息如下：风管送风式空调机组室外机FGR7.5/A2-N3(0)1台（65kg）、风管送风式空调机组室外机FGR12/A2-N4(0)1台（112kg）、风管送风式空调机组室外机FGR5/C(0)1台（44kg）、多联式空调机组室外机GMV-900W/A（600kg）。 3. 本次挪移后需考虑空调机组原位安装，其中多联式空调机组需考虑机械挪移安装，全部机组挪移后安装均需考虑制冷剂添加和管线损耗； 4. 本次空调支架需考虑除锈刷新，具体做法如下：1、氟碳金属面漆2道；2、环氧云铁中间涂料1道、环氧富锌底涂料2道；3、清理基层，除锈等级不低于Sa2.5级； [工作内容] 1. 挪移及复位安装	项	1		
2	030413011001	景观灯	[项目特征] 1. 名称:庭院灯拆除 [工作内容] 1. 拆除	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030413011002	景观灯	[项目特征] 1. 名称:庭院灯 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	套	5		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 PE25 2. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	73.9		
5	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电缆YJV-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	83.9		
6	030409012001	电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 名称:埋管挖土 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	38.48		
7	030413009001	园区路灯移位	[项目特征] 1. 名称:路灯 2. 包含挖坑、基础等完成移位的所有费用 [工作内容] 1. 拆旧、移位、安装 2. 达到使用要求	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413009002	园区路灯	[项目特征] 1. 名称:5米路灯 2. 灯具类型:80W 3. 包含挖填土、路灯基础、接地等完成本项清单的所有工作 [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 本体接地	套	2		
9	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 PE32 2. 配置形式:埋地 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	33		
10	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电缆YJV-3*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	43		
11	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	7		
12	030506015001	监视设备	[项目特征] 1. 名称:监控移位 [工作内容] 1. 拆旧、移位、安装 2. 接线 3. 达到使用要求	台	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：曲江院区室外安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：曲江院区室外安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。