

二、开标一览表

采购项目名称	靖边县 2026 年市政道路及泵站抢修工程采购项目
采购项目编号	JBKY-GK-2026014
投标人名称 (单位名称)	陕西中之合建设工程有限公司
投标报价	人民币大写：¥ 伍万贰仟捌佰零柒元捌角玖分 小写：¥ 52807.89 元
工 期	合同签订后 1 年内完成
质量标准	达到国家及行业规范的验收“合格”标准
质保期	1年
项目负责人 (包括注册证书编号)	李宝凡 注册证编号：陕261232310903
其他声明	/

供应商公章： 陕西中之合建设工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字和盖章）： 张海军

日期： 2026年6月26日

备注：本次预算价为估算价，供应商应按照招标文件要求报出单价，合同款结算按实际完成量结算。

三、已标价工程量清单

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢
修工程采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：52807.89

（大写）：伍万贰仟捌佰零柒元捌角玖分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：张海军（签字或盖章）

编 制 时 间：2026年6月26日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目	52807.89
合 计		52807.89

工程项目总价表

项目名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）			
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税
1	靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目	52,807.89	52,807.89			1537.96
1.1	靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目	52,807.89	52,807.89			1537.96
	合计	52,807.89	52,807.89			1537.96
						1,398.86
						1,398.86
						1,398.86

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目	52807.89
合 计		52807.89

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县2026年市政道路及泵站
抢修工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	52807.89
2	措施项目费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	其他项目费税前工程造价	
4.1	综合系数	
5	其他项目费增值税	
6	单位工程造价	52807.89
合 计		52807.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		马路砖					698.16
		拆除工程					246.71
1	041001002001	拆除人行道	1. 名称：拆除马路砖 2. 部位：道路人行道 3. 拆除方式：人工拆除	m2	1	23.88	23.88
2	041001003001	拆除基层	1. 材质：3:7 灰土 2. 厚度：200mm 3. 拆除方式：人工拆除	m2	1	43.14	43.14
3	041001003002	拆除基层	1. 材质：C25 混凝土垫层及砂灰碎石垫层 2. 厚度：180mm 3. 拆除方式：人工拆除	m2	1	64.35	64.35
4	040103005001	废料弃置	1. 名称：垃圾外运 2. 工程量：拆除路面面层、基层及混凝土平石产生的垃圾 2. 运距：15km	m3	1	115.34	115.34
		新建工程					451.45
5	040204001001	人行道块料铺设	1. 名称：平铺马路砖 2. 规格：240*120*60mm	m2	1	140.57	140.57
6	040202004001	石灰、碎石、土	1. 砂灰碎石垫层 2. 厚度：200mm	m2	1	62.50	62.50
7	040202001001	3:7 灰土垫层	1. 3：7 灰土垫层 2. 厚度：200mm	m2	1	50.88	50.88
8	040202001002	石灰稳定土	1. 石灰稳定土 2. 厚度：200mm	m2	1	38.78	38.78
9	040202016001	水泥混凝土基层	1. C25 混凝土垫层 2. 厚度：200mm	m2	1	104.31	104.31
10	040103002001	填方	1. 人工回填素土	m3	1	54.41	54.41
		混凝土路面					587.1
		拆除工程					261.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	041001001001	拆除面层	1. 拆除混凝土面层 2. 厚度：200mm 4. 拆除方式：人工配合机械拆除	m2	1	59.98	59.98
12	041001003003	拆除基层	1. 名称：拆除基层 2. 部位：灰土碎石基层 3. 厚度：200mm 4. 拆除方式：人工配合机械拆除	m2	1	43.11	43.11
13	041001003004	拆除基层	1. 材质：3:7 灰土 2. 厚度：200mm	m2	1	43.10	43.10
14	040103005002	废料弃置	1. 名称：垃圾外运 2. 工程量：拆除路面面层、基层及混凝土平石产生的垃圾 2. 运距：15km	m3	1	115.34	115.34
		新建工程					325.57
15	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 混凝土面层 2. 厚度：200mm 3. 混凝土拌和料要求：商品砼 4. 人工洒水	m2	1	119.00	119.00
16	040202004002	石灰、碎石、土	1. 砂灰碎石垫层 2. 厚度：200mm	m2	1	62.50	62.50
17	040202001003	3:7 灰土垫层	1. 3：7 灰土垫层 2. 厚度：200mm	m2	1	50.88	50.88
18	040202001004	石灰稳定土	1. 石灰稳定土 2. 厚度：200mm	m2	1	38.78	38.78
19	040103002002	填方	1. 人工回填素土	m3	1	54.41	54.41
		沥青路面					894.87
		拆除工程					278.82
20	041001001002	拆除路面	1. 名称：拆除路面 2. 部位：沥青混凝土面层 3. 厚度：100mm 4. 拆除方式：人工配合机械拆除	m2	1	17.13	17.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	041001003007	拆除基层	1. 拆除混凝土基层 2. 厚度：200mm 3. 拆除方式：人工配合机械拆除	m2	1	74.45	74.45
22	041001003005	拆除基层	1. 名称：拆除基层 2. 部位：灰土碎石基层 3. 厚度：200mm 4. 拆除方式：人工配合机械拆除	m2	1	43.11	43.11
23	041001003006	拆除基层	1. 名称：拆除基层 2. 部位：灰土底基层 3. 厚度：200mm 4. 拆除方式：人工配合机械拆除	m2	1	28.79	28.79
24	040103005003	废料弃置	1. 名称：垃圾外运 2. 工程量：拆除路面面层、基层及混凝土平石产生的垃圾 2. 运距：15km	m3	1	115.34	115.34
		新建工程					616.05
25	040103002003	填方	1. 人工回填素土	m3	1	54.41	54.41
26	040202002001	水泥稳定土底基层	1. 名称：水泥稳定土底基层 2. 水泥剂量：5.0% 3. 厚度：300mm 4. 厂拌，运距 5km	m2	1	56.21	56.21
27	040202004003	石灰、碎石、土	1. 名称：石灰碎石土底基层 2. 厚度：200mm 3. 厂拌，运距 5km	m2	1	49.44	49.44
28	040202016002	水泥混凝土基层	1. C25 混凝土垫层 2. 厚度：200mm	m2	1	104.31	104.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	040203003001	透层	1. 名称：乳化沥青透层油 2. 沥青品种：乳化沥青 3. 喷油量：0.7kg/m²	m2	1	4.07	4.07
30	040203005001	封层	1. 名称：热沥青同步碎石下封层 2. 沥青品种：改性沥青 3. 厚度：1cm 4. 石料 7-10m³ / 1000 m²	m2	1	12.59	12.59
31	040203006001	沥青混凝土	1. 名称：粗粒式沥青混凝土（AC-25） 2. 厚度：7cm	m2	1	125.11	125.11
32	040203004001	粘层	1. 名称：乳化沥青粘层油 2. 沥青品种：乳化沥青 3. 喷油量：0.3kg/m²	m2	1	2.07	2.07
33	040203006002	沥青混凝土	1. 名称：中粒式SBS 改性沥青混凝土（AC-16） 2. 厚度：5cm	m2	1	100.56	100.56
34	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种：改性细粒式混凝土 AC-13 2. 厚度：4cm	m2	1	107.28	107.28
		道牙					185.26
35	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质：石质路缘石 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	1	12.54	12.54
36	040103005004	废料弃置	1. 名称：垃圾外运 2. 工程量：拆除路面面层、基层及混凝土平石产生的垃圾 2. 运距：15km	m3	1	115.34	115.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 预制混凝土 2. 树池外尺寸: 790*350*120	m	1	57.38	57.38
		预制树池					341.73
38	041001009001	拆除树池	1. 人工拆除混凝土树池 2. 树池尺寸: 1.2m*1.2m 3. 拆除方式: 人工拆除 4. 运距: 15km 外	个	1	60.27	60.27
39	040103005005	废料弃置	1. 名称: 垃圾外运 2. 工程量: 拆除路面面层、基层及混凝土平石产生的垃圾 2. 运距: 15km	m3	1	115.34	115.34
40	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格: 预制混凝土 2. 树池外尺寸: 125*1250	个	1	166.12	166.12
		钢筋混凝土排水管					5082.99
		I 级钢筋混凝土承插口管排水管					2565.71
		土方开挖					109.1
41	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 部位: 管道管网土方 3. 土壤类别: 综合土 4. 挖土深度: 5. 放坡系数: 1:0.3	m3	1	17.59	17.59
42	040103001001	填方 回填土方	1. 素土回填 2. 回填方式: 人工回填	m3	1	91.51	91.51
		管道安装					2456.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	040501001001	混凝土管道铺设	1. 管有筋无筋: I级钢筋混凝土承插口管 2. 规格: D300 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 试验: 管道闭水试验 6. 基础断面形式、混凝土强度等级: C20混凝土基础 120°	m	1	211.64	211.64
44	040501001002	混凝土管道铺设	1. 管有筋无筋: I级钢筋混凝土承插口管 2. 规格: D600 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 试验: 管道闭水试验 6. 基础断面形式、混凝土强度等级: C20混凝土基础 120°	m	1	415.23	415.23
45	040501001003	混凝土管道铺设	1. 管有筋无筋: I级钢筋混凝土承插口管 2. 规格: D1000 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 试验: 管道闭水试验 6. 基础断面形式、混凝土强度等级: C20混凝土基础 120°	m	1	776.54	776.54
46	040501001004	混凝土管道铺设	1. 管有筋无筋: I级钢筋混凝土承插口管 2. 规格: D1200 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 试验: 管道闭水试验 6. 基础断面形式、混凝土强度等级: C20混凝土基础 120°	m	1	1053.20	1053.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		Ⅱ级钢筋混凝土承插口管排水管					2517.28
		土方开挖					109.1
47	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽土方 2. 部位：管道管网土方 3. 土壤类别：综合土 4. 挖土深度： 5. 放坡系数：1:0.3	m3	1	17.59	17.59
48	040103001002	填方 回填土方	1. 素土回填 2. 回填方式：人工回填	m3	1	91.51	91.51
		管道安装					2408.18
49	040501001005	混凝土管道铺设	1. 管有筋无筋：Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 2. 规格：D300 3. 接口形式：橡胶圈接口 4. 试验：管道闭水试验 6. 基础断面形式、混凝土强度等级：C20混凝土基础 120°	m	1	214.39	214.39
50	040501001006	混凝土管道铺设	1. 管有筋无筋：Ⅱ级钢筋混凝土承插口管 2. 规格：D600 3. 接口形式：橡胶圈接口 4. 试验：管道闭水试验 6. 基础断面形式、混凝土强度等级：C20混凝土基础 120°	m	1	453.14	453.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	040501001007	混凝土管道铺设	1. 管有筋无筋: II级钢筋混凝土承插口管 2. 规格: D1000 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 试验: 管道闭水试验 6. 基础断面形式、混凝土强度等级: C20混凝土基础 120°	m	1	751.12	751.12
52	040501001008	混凝土管道铺设	1. 管有筋无筋: II级钢筋混凝土承插口管 2. 规格: D1200 3. 接口形式: 橡胶圈接口 4. 试验: 管道闭水试验 6. 基础断面形式、混凝土强度等级: C20混凝土基础 120°	m	1	989.53	989.53
		玻璃钢夹砂管					3149.75
		土方开挖					109.1
53	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 部位: 管道管网土方 3. 土壤类别: 综合土 4. 挖土深度: 5. 放坡系数: 1:0.3	m3	1	17.59	17.59
54	040103001003	填方	1. 素土回填 2. 回填方式: 人工回填	m3	1	91.51	91.51
		管道安装					3040.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	040501005001	玻璃钢夹砂管	1. 管道材料名称：玻璃钢夹砂管 2. 管材规格：Φ300 3. 埋设深度：1.5m 4. 环钢度：10000 N/m² 压力：MPA1.6MPa 5. 接口形式：胶圈膨胀水泥接口	m	1	201.29	201.29
56	040501005002	玻璃钢夹砂管	1. 管道材料名称：玻璃钢夹砂管 2. 管材规格：Φ600 3. 埋设深度：1.5m 4. 环钢度：10000 N/m² 压力：MPA1.6MPa 5. 接口形式：胶圈膨胀水泥接口	m	1	514.09	514.09
57	040501005003	玻璃钢夹砂管	1. 管道材料名称：玻璃钢夹砂管 2. 管材规格：Φ1000 3. 埋设深度：1.5m 4. 环钢度：10000 N/m² 压力：MPA1.6MPa 5. 接口形式：胶圈膨胀水泥接口	m	1	1067.48	1067.48
58	040501005004	玻璃钢夹砂管	1. 管道材料名称：玻璃钢夹砂管 2. 管材规格：Φ1200 3. 埋设深度：1.5m 4. 环钢度：10000 N/m² 压力：MPA1.6MPa 5. 接口形式：胶圈膨胀水泥接口	m	1	1257.79	1257.79
		市政泵站应急抢修					41508.51
		拆除工程					1087.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目 专业/标段：市政工程 第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	04B001	钢筋混凝土盖板+墙体拆除	1. 构件名称:混凝土墙 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm 3. 人工运至院落围墙外统一运输	m3	1	568.96	568.96
60	04B002	拆除混凝土硬化	1. 拆除混凝土面层 2. 厚度: 250mm 3. 人工运至院落围墙外统一运输	m3	1	282.90	282.90
61	041001003008	拆除基层	1. 材质: 灰土基层 2. 厚度: 300mm 3. 人工运至院落围墙外统一运输	m2	1	86.95	86.95
62	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 材质: 混凝土	m	1	9.61	9.61
63	041001003009	植被清理	1. 植物种类: 草坪+灌木丛 2. 运距暂按 15km 计入	m2	1	9.07	9.07
64	040101001001	挖单独土方	1. 土的类别: 原绿化带种植土开挖 2. 人机配合	m3	1	20.14	20.14
65	040103005006	余方弃置	1. 名称: 垃圾外运 2. 工程量: 拆除路面面层、基层及混凝土平石产生的垃圾 2. 运距: 15km	m3	1	109.59	109.59
		新建工程					20712.52
		升井					20712.52
66	010502010001	钢筋混凝土墙-升井（弧形）	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 墙体厚度: 300mm 4. 墙体形式: 弧形	m3	1	555.35	555.35
67	010505005001	墙面模板	1. 模板形式: 弧形	m2	1	163.48	163.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	010502010002	钢筋混凝土墙-升井（直形）	1. 混凝土种类:商品混凝土、 2. 混凝土强度等级:C40、 3. 墙体厚度:300mm、 4. 墙体形式:直形墙	m3	1	554.28	554.28
69	010505005002	直形墙面模板	1. 模板形式:直形墙	m2	1	129.17	129.17
70	010502022001	圈梁-弧形	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 弧形梁	m3	1	508.72	508.72
71	010505012001	弧形梁模板	1. 模板形式:弧形圈梁 2. 高度:300mm	m2	1	195.29	195.29
72	010502022002	圈梁-直形	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C40	m3	1	687.13	687.13
73	010505012002	梁模板	1. 模板形式:圈梁 2. 高度:300mm	m2	1	103.87	103.87
74	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14 HPB400	t	1	5378.72	5378.72
75	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ22 HPB400	t	1	4693.50	4693.50
76	010502019001	操作平台	1. 混凝土种类:商品混凝土、 2. 混凝土强度等级:C40、 3. 板形式:400mm厚钢筋混凝土楼板	m3	1	551.29	551.29
77	010505008001	其他板模板	1. 构件名称:操作平台模板	m2	1	98.26	98.26
78	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:H 型钢	t	1	7093.46	7093.46
		操作间					17774
79	010102009001	建筑物周围土方回填	1. 材料品种:普通土	m3	1	38.14	38.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
80	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ22 HPB400 2. 操作间墙体+基础+梁、板、柱及女儿墙钢筋工程量合计	t	1	4693.50	4693.50
81	04B003	操作间	1. 钢筋混凝土操作间，墙厚 350mm，采用 C30 商品混凝土浇筑， 2. 高 5500mm（暂定） 3. 包含基础 开挖回填处理, 门窗、散水、地面硬化、内墙粉刷、低压进线、配电箱、空开及电表等内容	m2	1	1315.64	1315.64
82	010902004001	屋面排水管	1. 排水管	m	1	32.66	32.66
83	010902006001	屋面水落口	1. 穿女儿墙水落口 2. 参陕 09J02 2/22、1/19	个	1	77.66	77.66
84	010902006002	水簸箕		个	1	18.58	18.58
85	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3+3mm 厚 SBS防水卷材 2. 防水层数:2 层 3. 防水层做法:热熔法 4. 30 厚细石混凝土找平层	m2	1	80.50	80.50
86	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm 厚岩棉板	m2	1	57.68	57.68
87	011001003001	保温隔热墙面	1. 工程部位:外墙 2. 工程做法:100mm 厚硬质岩棉保温板(A 级) 3. 墙面基层处理:挂网、抗裂砂浆抹面	m2	1	95.17	95.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
88	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm 厚两遍	m2	1	45.33	45.33
89	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 真石漆	m2	1	131.60	131.60
90	010601001001	龙门架	1. 类型: 龙门架 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 安装高度: 自定 4. 构件涂（镀）层要求: 防锈漆两遍	t	1	11187.54	11187.54
		新建围墙					1934.77
91	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 墙体厚度: 240mm	m3	1	553.67	553.67
92	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 基础类型: 条形基础	m3	1	488.37	488.37
93	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 柱截面尺寸: 490*490mm	m3	1	601.39	601.39
94	04B004	金属栅栏	1. 材料品种、规格: 成品铁艺栏杆	m2	1	221.35	221.35
95	011201001001	墙、柱面一般抹灰	: 1. 基层类型、部位: 围墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm 厚水泥砂浆抹面	m2	1	69.99	69.99
		室外硬化					359.52
96	010102009002	一般回填方	1. 人工回填素土	m3	1	65.03	65.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 14 页 共 14 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站
抢修工程采购项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：靖边县2026年市政道路及泵站抢修工程采购项目

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]