

三、已标价的工程量清单

工程名称：靖边县人行道维修补修工程采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：3280568.68

（大写）：叁佰贰拾捌万零伍佰陆拾捌元陆角捌分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县人行道维修补修工程采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总价表

项目名称：靖边县人行道维修补修工程采购项目

序号	工程名称	金额	其中：(元)			
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税
1	靖边县人行道维修补修工程采购项目	3,280,568.68	2,861,559.55	148,136.49		270872.64
1.1	龙山路（红柳路至芦河大桥）人行道维修补修工程	443,719.66	387,113.15	19,969.11		36637.4
1.2	名都巷人行道维修补修工程	203,357.10	176,611.96	9,954.19		16790.95
1.3	清华路人行道维修补修工程	137,678.49	120,155.17	6,155.37		11367.95
1.4	统万路（长庆路至长城路）人行道维修补修工程	208,706.78	181,565.43	9,908.68		17232.67
1.5	长庆路（人民路至西出口）人行道维修补修工程	1,576,801.35	1,376,058.70	70,548.04		130194.61
1.6	长庆路中段（王家庙市场对面）人行道维修补修工程	589,666.27	514,757.37	26,220.86		48688.04
1.7	致远巷人行道维修补修工程	120,639.03	105,297.77	5,380.24		9961.02
	合计	3,280,568.68	2,861,559.55	148,136.49		270872.64
						113,593.43

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县人行道维修补修工程采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:龙山路(红柳路至芦河大桥)
人行道维修补修工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	387113.15
1.1	其中：建筑工人社保费用	10964.83
2	措施项目费	19969.11
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	19969.11
2.2.1	安全文明施工措施费	15312.64
2.2.2	冬雨季施工增加费	2258.59
2.2.3	夜间施工增加费	756.18
2.2.4	二次搬运费	985.02
2.2.5	测量放线定位复测费	656.68
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	407082.26
5	增值税	36637.4
6	单位工程造价	443719.66
合 计		443719.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙山路（红柳路至芦河大桥）人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		人行道					232549.09
		人工拆除					2750.86
1	041001002005	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:5cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	94.24	4.85	457.06
2	041001003008	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	94.24	14.56	1372.13
3	041001003009	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	94.24	9.78	921.67
		机械拆除					24758.08
4	041001002006	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:5cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	848.17	4.85	4113.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 龙山路(红柳路至芦河大桥)人行道维修补修工程

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	041001003010	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	848.17	14.56	12349.36
6	041001003011	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	848.17	9.78	8295.10
		恢复					205040.15
7	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1. 材料种类:3:7灰土 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	94.24	37.19	3504.79
8	040202001003	石灰稳定土	[项目特征] 1. 材料种类:3:7灰土 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	848.17	37.19	31543.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙山路（红柳路至芦河大桥）人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040204002003	水泥混凝土人行道	[项目特征] 1. C20混凝土 2. 商品混凝土 3. 厚度:15cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护	m2	942.41	69.26	65271.32
10	040204001003	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 材质:水泥花砖 2. 尺寸:25×25×5cm 3. 砂浆:干硬性水泥砂浆厚3cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护 5. 块料铺设	m2	942.41	111.12	104720.60
		路缘石					81514.3
11	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:刚性材质 2. 拆除缘石、背石 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	830	18.27	15164.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙山路（红柳路至芦河大桥）人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040204004001	安砌侧（平、缘）石	[项目特征] 1. 名称：乙式路缘石 2. 材料：C30混凝土 3. 尺寸：13.3×35×79cm 4. 座浆：M10水泥砂浆厚2cm 5. 背石：C25现浇混凝土背石 15×15cm [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	830	79.94	66350.20
		人行道					73049.76
13	041001002004	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质：人行道砖 2. 厚度：5cm 3. 运距：15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	336	4.85	1629.60
14	041001003007	拆除基层	[项目特征] 1. 材质：稳定类基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	336	32.18	10812.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 龙山路(红柳路至芦河大桥)人行道维修补修工程

专业/标段: 市政工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：龙山路（红柳路至芦河大桥）人行道维修补修工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 龙山路(红柳路至芦河大桥)
人行道维修补修工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

注：2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称: 龙山路(红柳路至芦河大桥)人行道维修补修工程

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：名都巷人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		人行道					105936.48
1	041001002003	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:5cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	468	4.85	2269.80
2	041001003007	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	468	14.56	6814.08
3	041001003008	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	468	9.78	4577.04
4	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 材料种类:3:7灰土 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	468	37.19	17404.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：名都巷人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	040204002001	水泥混凝土人行道	[项目特征] 1. C20混凝土 2. 商品混凝土 3. 厚度:15cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护	m2	468	69.26	32413.68
6	040204001003	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 材质:环保砖 2. 尺寸:24×12×6cm 3. 砂浆:干硬性水泥砂浆厚3cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护 5. 块料铺设	m2	468	90.72	42456.96
		路缘石					4419.45
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:刚性材质 2. 拆除缘石、背石 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	45	18.27	822.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：名都巷人行道维修补修工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 名称:乙式路缘石 2. 材料:C30混凝土 3. 尺寸:13.3×35×79cm 4. 座浆:M10水泥砂浆厚2cm 5. 背石:C25现浇混凝土背石 15×15cm [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	45	79.94	3597.30
		混凝土路面					15700.26
9	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:25cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	46	58.95	2711.70
10	041001003006	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:35cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	46	56.28	2588.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：名都巷人行道维修补修工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1. 材料种类:3:7 灰土 2. 厚度:35cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	46	95.42	4389.32
12	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. C30混凝土 2. 商品混凝土 3. 厚度:25cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	46	130.66	6010.36
		人行道					50040.54
13	041001002004	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:5cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	254	4.85	1231.90
14	041001003009	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:20cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	254	32.18	8173.72

分部分项工程项目清单计价表

专业/标段: 市政工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清华路人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		人行道					77729.4
1	041001002003	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:5cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	315	4.85	1527.75
2	041001003005	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	315	14.56	4586.40
3	041001003006	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	315	9.78	3080.70
4	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 材料种类:3:7灰土 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	315	37.19	11714.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清华路人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	040204002001	水泥混凝土人行道	[项目特征] 1. C20混凝土 2. 商品混凝土 3. 厚度:15cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护	m2	315	69.26	21816.90
6	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 材质:水泥花砖 2. 尺寸:25×25×5cm 3. 砂浆:干硬性水泥砂浆厚3cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护 5. 块料铺设	m2	315	111.12	35002.80
		路缘石					23728.51
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:刚性材质 2. 拆除缘石、背石 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	241.61	18.27	4414.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清华路人行道维修补修工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 名称:乙式路缘石 2. 材料:C30混凝土 3. 尺寸:13.3×35×79cm 4. 座浆:M10水泥砂浆厚2cm 5. 背石:C25现浇混凝土背石 15×15cm [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	241.61	79.94	19314.30
		人行道					18697.26
9	041001002004	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:5cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	86	4.85	417.10
10	041001003007	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:20cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	86	32.18	2767.48

分部分项工程项目清单计价表

专业/标段: 市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	040204002002	水泥混凝土人行道	[项目特征] 1. C20混凝土 2. 商品混凝土 3. 厚度:15cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护	m2	86	69.26	5956.36
12	040204001002	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 材质:水泥花砖 2. 尺寸:25×25×5cm 3. 砂浆:干硬性水泥砂浆厚3cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护 5. 块料铺设	m2	86	111.12	9556.32
合 计							120155.17

措施项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：统万路（长庆路至长城路）人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		人行道					38635.21
1	041001002003	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:5cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	156.57	4.85	759.36
2	041001003005	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	156.57	14.56	2279.66
3	041001003006	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	156.57	9.78	1531.25
4	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 材料种类:3:7灰土 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	156.57	37.19	5822.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：统万路（长庆路至长城路）人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040204002001	水泥混凝土人行道	[项目特征] 1. C20混凝土 2. 商品混凝土 3. 厚度:15cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护	m2	156.57	69.26	10844.04
6	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 材质:水泥花砖 2. 尺寸:25×25×5cm 3. 砂浆:干硬性水泥砂浆厚3cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护 5. 块料铺设	m2	156.57	111.12	17398.06
		路缘石					58140.32
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:刚性材质 2. 拆除缘石、背石 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	592	18.27	10815.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：统万路（长庆路至长城路）人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040204004001	安砌侧（平、缘）石	[项目特征] 1. 名称：乙式路缘石 2. 材料：C30混凝土 3. 尺寸：13.3×35×79cm 4. 座浆：M10水泥砂浆厚2cm 5. 背石：C25现浇混凝土背石 15×15cm [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇筑、养护 4. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	592	79.94	47324.48
		人行道					84789.9
9	041001002004	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质：人行道砖 2. 厚度：5cm 3. 运距：15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	390	4.85	1891.50
10	041001003007	拆除基层	[项目特征] 1. 材质：稳定类基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	390	32.18	12550.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 统万路(长庆路至长城路)人行道维修补修工程

专业/标段: 市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称:统万路(长庆路至长城路)人行道
维修补修工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 统万路(长庆路至长城路)人行道维修补修工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称: 统万路(长庆路至长城路)人行道维修补修工程

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:长庆路(人民路至西出口)人行道维修补修工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1376058.7
1.1	其中：建筑工人社保费用	38203.83
2	措施项目费	70548.04
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	70548.04
2.2.1	安全文明施工措施费	54097.37
2.2.2	冬雨季施工增加费	7979.27
2.2.3	夜间施工增加费	2671.48
2.2.4	二次搬运费	3479.95
2.2.5	测量放线定位复测费	2319.97
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1446606.74
5	增值税	130194.61
6	单位工程造价	1576801.35
合 计		1576801.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长庆路（人民路至西出口）人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		人行道					883139.23
		人工拆除					10446.81
1	041001002003	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:5cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	357.89	4.85	1735.77
2	041001003006	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	357.89	14.56	5210.88
3	041001003005	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	357.89	9.78	3500.16
		机械拆除					94022.45
4	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:5cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	3221.05	4.85	15622.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长庆路（人民路至西出口）人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	3221.05	14.56	46898.49
6	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	3221.05	9.78	31501.87
		恢复					778669.97
7	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1. 材料种类:3:7灰土 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	357.89	37.19	13309.93
8	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 材料种类:3:7灰土 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	3221.05	37.19	119790.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长庆路（人民路至西出口）人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040204002001	水泥混凝土人行道	[项目特征] 1. C20混凝土 2. 商品混凝土 3. 厚度:15cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护	m2	3578.94	69.26	247877.38
10	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 材质:水泥花砖 2. 尺寸:25×25×5cm 3. 砂浆:干硬性水泥砂浆厚3cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护 5. 块料铺设	m2	3578.94	111.12	397691.81
		路缘石					273770.19
11	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:刚性材质 2. 拆除缘石、背石 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	2787.6	18.27	50929.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长庆路（人民路至西出口）人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040204004001	安砌侧（平、缘）石	[项目特征] 1. 名称：乙式路缘石 2. 材料：C30混凝土 3. 尺寸：13.3×35×79cm 4. 座浆：M10水泥砂浆厚2cm 5. 背石：C25现浇混凝土背石 15×15cm [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	2787.6	79.94	222840.74
		人行道					219149.28
13	041001002002	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质：人行道砖 2. 厚度：5cm 3. 运距：15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1008	4.85	4888.80
14	041001003004	拆除基层	[项目特征] 1. 材质：稳定类基层 2. 厚度：20cm 3. 运距：15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1008	32.18	32437.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 长庆路(人民路至西出口)人行道维修补修工程

专业/标段: 市政工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长庆路(人民路至西出口)人行道维修补修工程

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长庆路中段（王家庙市场对面）
人行道维修补修工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		人行道					379348.2
1	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人行道砖+砂垫层 2. 厚度:13cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1190	13.67	16267.30
2	041001003003	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1190	14.56	17326.40
3	041001003005	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:20cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	1190	32.18	38294.20
4	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 材料种类:3:7灰土 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	1190	37.19	44256.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长庆路中段（王家庙市场对面）
人行道维修补修工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040204002001	水泥混凝土人行道	[项目特征] 1. C20混凝土 2. 商品混凝土 3. 厚度:15cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护	m2	1190	69.26	82419.40
6	040204001003	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 材质:陶砖 2. 尺寸:20×10×5cm 3. 砂浆:干硬性水泥砂浆厚3cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护 5. 块料铺设	m2	1190	151.92	180784.80
		路缘石					36843.84
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:刚性材质 2. 拆除缘石、背石 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	144	18.27	2630.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长庆路中段（王家庙市场对面）
人行道维修补修工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040204004001	安砌侧（平、缘）石	[项目特征] 1. 名称:TF型路缘石 2. 材料:芝麻白花岗岩 3. 尺寸:25×40×120cm 4. 座浆:M10水泥砂浆厚2cm 5. 背石:C25现浇混凝土背石 15×15cm [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	144	237.59	34212.96
		其他					98565.33
9	040803003001	电缆排管	[项目特征] 1. 材质:HDPE双壁波纹管 2. 规格:φ 110mm 3. 排管排列形式:4根/2层/管枕170×170×35 4. 垫层:80mm厚C20商品混凝土 5. 基础处理:150mm厚水泥稳定土（水泥剂量5.0%） 6. 详见通信管道横断面图 [工作内容] 1. 基槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 排管敷设 5. 余方外运及弃置	m	924	65.17	60217.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长庆路中段（王家庙市场对面）
人行道维修补修工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040504001001	通信检查井	[项目特征] 1. 名称:通信检查井 1400×1700 2. 基础处理:300mm水泥稳定土（水泥含量5%） 3. 底板:200厚C30混凝土底板 4. 垫层:100厚C20混凝土垫层 5. 砌块:MU10页岩烧结砖 6. 砌筑砂浆:M10水泥砂浆 7. 防水:井室内外壁20mm厚1:2防水砂浆抹面 8. 盖板:150厚C30预制混凝土盖板 9. 井盖:Φ700重型自调式球墨铸铁五防井框、盖（D400级） 10. 设置防坠网,防坠网承重能力≥200kg [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	2	6087.54	12175.08
11	04B001	维修检查井	[项目特征] 1. 维修检查井 2. 根据现场实际情况维修 [工作内容] 1. 维修	座	8	850.00	6800.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:长庆路中段(王家庙市场对面)
人行道维修补修工程

专业/标段: 市政工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 长庆路中段(王家庙市场对面)人行道维修补修工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 长庆路中段(王家庙市场对面)人行道维修补修工程

专业：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致远巷人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		人行道					69833.08
1	041001002003	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:5cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	283	4.85	1372.55
2	041001003005	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	283	14.56	4120.48
3	041001003006	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:15cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	283	9.78	2767.74
4	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 材料种类:3:7灰土 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	283	37.19	10524.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致远巷人行道维修补修工程 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	040204002001	水泥混凝土人行道	[项目特征] 1. C20混凝土 2. 商品混凝土 3. 厚度:15cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护	m2	283	69.26	19600.58
6	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 材质:水泥花砖 2. 尺寸:25×25×5cm 3. 砂浆:干硬性水泥砂浆厚3cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护 5. 块料铺设	m2	283	111.12	31446.96
		路缘石					20245.99
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:刚性材质 2. 拆除缘石、背石 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	206.15	18.27	3766.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致远巷人行道维修补修工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 名称:乙式路缘石 2. 材料:C30混凝土 3. 尺寸:13.3×35×79cm 4. 座浆:M10水泥砂浆厚2cm 5. 背石:C25现浇混凝土背石 15×15cm [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	206.15	79.94	16479.63
		人行道					15218.7
9	041001002004	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:5cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	70	4.85	339.50
10	041001003007	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:稳定类基层 2. 厚度:20cm 3. 运距:15km 4. 自行考虑堆场及消纳 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	70	32.18	2252.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 致远巷人行道维修补修工程 专业/标段: 市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	040204002002	水泥混凝土人行道	[项目特征] 1. C20混凝土 2. 商品混凝土 3. 厚度:15cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护	m2	70	69.26	4848.20
12	040204001002	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 材质:水泥花砖 2. 尺寸:25×25×5cm 3. 砂浆:干硬性水泥砂浆厚3cm [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基层铺装 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土浇筑、养护 5. 块料铺设	m2	70	111.12	7778.40
合 计							105297.77

措施项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 致远巷人行道维修补修工程 专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

陕西桥润建筑工程有限公司（加盖公章）

2026年 9 月 17 日