

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾
水循环生态养殖基地建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：汉中市南郑区高台镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目1#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖基础土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 机械开挖	m3	572.94		
2	010102009001	基础回填	[项目特征] 1. 材料品种：素土 2. 密实度：压实系数不小于0.94 2. 人机配合回填	m3	483.31		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：一、二类土 2. 装载机装土，自卸汽车运土 3. 外运距离：5km	m3	89.63		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：240标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	52.03		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土种类：商品混凝土	m3	9.25		
6	010502022001	圈梁	1. 截面尺寸：240*240mm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土	m3	10.68		
7	010502022002	圈梁	1. 截面尺寸：240*400mm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：商品混凝土	m3	17.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目1#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502025001	散水	1. 60厚C20混凝土随打随捣抹（上撒1:1水泥砂子压实赶光），B=500mm 2. 150厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆，宽出面层100 3. 素土夯实，向外找坡5%，压实系数不小于0.94	m2	54.5		
9	010502027001	坡道	陕09J01坡3 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15商品混凝土 4. 300厚素土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	4.5		
10	010505001001	垫层模板	1. 模板类型：复合模板	m2	36.8		
11	010505012001	圈梁模板	1. 模板类型：复合模板	m2	88.82		
12	010505012002	圈梁模板	1. 模板类型：复合模板	m2	148.03		
13	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢10以内	t	0.724		
14	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢10以上	t	3.129		
15	010506009001	预埋铁件	1. -12*160*130、 ø16钢筋	t	0.18		
	A.6	金属结构工程					
16	010603003001	钢立柱	1. 钢材品种、规格：ø60*2mm热镀锌圆管（棚头立柱） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.199		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾
水循环生态养殖基地建设项目1#生产大棚-土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010603003002	钢立柱	1. 钢材品种、规格： ∅60*2mm热镀锌圆管（棚内立柱） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.515		
18	010604001001	纵拉杆	1. 钢材品种、规格： ∅25*1.2mm热镀锌卷管（纵拉杆） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.187		
19	010604001002	拱杆	1. 钢材品种、规格： ∅30*75*2mm热镀锌椭圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.467		
20	010604001003	通梁	1. 钢材品种、规格： 30*50*1.5mm热镀锌方管（通梁） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.138		
21	010604001004	热镀锌压膜槽	1. 钢材品种、规格： ∅=0.6-0.7mm [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m	304		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目1#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010604001005	抗风撑	1. 钢材品种、规格：∅30*75*2mm热镀锌椭圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.06		
23	010604001006	斜撑、立柱拉杆	1. 钢材品种、规格：32*1.5mm热镀锌光管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.413		
24	010604001007	支臂杆、卷帘杆（防雨棉被）	1. 钢材品种、规格：60*3mm热镀锌光管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.73		
25	010604001008	墙檩	1. 钢材品种、规格：50*50*1.5mm热镀锌方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.316		
26	010604001009	卷膜器固定杆	1. 钢材品种、规格：∅25*1.2mm热镀锌卷管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.056		
27	010605002001	外墙板	1. 材质：75mm岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	57.8		
	A. 11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目1#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
28	011201001001	外墙抹灰	1. 5厚聚合物防水砂浆 2. 15厚1:3水泥砂浆找平水泥砂浆分层找平（内掺5%的108胶） 3. 刷界面处理剂一道	m2	42.59		
29	011201001002	内墙抹灰	1. 5厚1:2.5白水泥砂浆（内掺抗渗耐蚀剂）罩面压实赶光 2. 素水泥砂浆一道 3. 7厚1:3水泥砂浆（内掺防水剂）扫毛或划出纹道	m2	41.82		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
30	011403001001	抹灰面油漆-外墙	1. 滚刷面层涂料两遍 2. 滚刷底涂料一遍	m2	42.59		
	D. 6	水处理工程					
		补充分部					
31	01B001	防虫网	1. 材质:40目镀锌钢丝网 2. 清单工程量为实铺面积 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	98.8		
32	01B002	电动卷膜器	1. 电动卷膜器，综合单价暂按1200元/套计入，结算以实际为准 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	套	2		
33	01B003	防雨棉被	1. 材质:防雨棉被 2. 清单工程量为实铺面积 3. 综合单价暂按25元/m2计入 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	798		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目1#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目1#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目1#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-1#电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱AP 2. 规格:500*600*140 3. 安装方式:距地1.5m 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱ACsb 2. 规格:400*500*140 3. 安装方式:距地1.5m 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	2		
3	030409001001	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:JHS-YJV-3*2.5 3. 敷设方式:室内敷设	m	101.1		
4	030409001002	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:JHS-YJV-5*4 3. 敷设方式:室内敷设	m	15.8		
5	030409002001	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:5*4	个	4		
6	030412001001	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格:DN50 4. 接地要求:符合设计及验收规范要求 5. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-1#电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030412001002	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格: ϕ 20 4. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	444.5		
8	030412001003	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格: ϕ 25 4. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	251.2		
9	030412001004	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格: ϕ 32 4. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	11.8		
10	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-2.5	m	1987.3		
11	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:RVSP-4*1.5	m	46.9		
12	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED吊灯 2. 型号:50W	套	18		
13	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 照明控制面板	套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-1#电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对
虾水循环生态养殖基地建设项目-1#电气设
备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾
水循环生态养殖基地建设项目-1#给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		循环水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插 粘接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:压力 试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:循环水	m	55		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插 粘接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:压力 试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:循环水	m	8		
3	031002001001	阀门	1. 类型:手动泄水 阀 2. 规格、压力等级 :DN100	个	8		
		排水					
4	031001006004	塑料管	1. 材质:HDPE 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:闭水 、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	180.2		
5	031002001002	阀门	1. 类型:电磁泄水 阀 2. 规格、压力等级 :DN100	个	8		
6	031002001003	阀门	1. 类型:手动闸阀 2. 规格、压力等级 :DN100	个	16		
		给水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾
水循环生态养殖基地建设项目-1#给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006005	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	198		
		罗茨风机补风管					
8	030702005003	塑料通风管道	1. 名称:罗茨风机补风管 2. 形状:圆形 3. 规格:DN100	m2	80.5		
9	030702005004	塑料通风管道	1. 名称:罗茨风机补风管 2. 形状:圆形 3. 规格:DN50	m2	16		
		纯氧气管					
10	031001006006	塑料管	1. 材质:PPR耐压管 2. 规格:DN25 3. 介质:纯氧气管	m	96.5		
		热水管					
11	030801012001	低压铝及铝合金管	1. 材质:铝盘管 2. 规格:DN25 3. 介质:热水管	m	35		
12	030801012002	低压铝及铝合金管	1. 材质:铝盘管 2. 规格:DN65 3. 介质:热水管	m	161.9		
13	031202002001	管道防水	1. 防水保护层	m2	42.34		
14	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:阻燃聚氨酯保温层 2. 绝热厚度:30	m3	1.9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-1#给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对
虾水循环生态养殖基地建设项目-1#给排水
工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-1#设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-1#设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-1#设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目2#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖基础土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 机械开挖	m3	401.38		
2	010102009001	基础回填	[项目特征] 1. 材料品种：素土 2. 密实度：压实系数不小于0.94 2. 人机配合回填	m3	303.31		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：一、二类土 2. 装载机装土，自卸汽车运土 3. 外运距离：5km	m3	98.07		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：240标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	25.18		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土种类：现场搅拌	m3	4.5		
6	010501002001	地面垫层	1. 150mm厚C25混凝土	m3	19.16		
7	010501002002	地面垫层	1. 300厚碎石垫层	m3	38.33		
8	010501002003	地面垫层	1. 60厚C20素混凝土垫层	m3	7.67		
9	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土种类：现场搅拌 3. 墙体厚度：200mm	m3	32.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目2#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502022001	圈梁	1. 截面尺寸：240*240mm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：现场搅拌	m3	5.18		
11	010502022002	圈梁	1. 截面尺寸：240*400mm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：现场搅拌	m3	8.64		
12	010502025001	散水	1. 60厚C20混凝土随打随捣抹（上撒1:1水泥砂子压实赶光），B=500mm 2. 150厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆，宽出面层100 3. 素土夯实，向外找坡5%，压实系数不小于0.94	m2	46		
13	010505001001	垫层模板	1. 模板类型：复合模板	m2	18		
14	010505002001	基础模板（池底）	1. 模板类型：复合模板	m2	24.24		
15	010505005001	直形墙模板	1. 模板类型：木模板	m2	318.73		
16	010505012001	圈梁模板	1. 模板类型：复合模板	m2	43.2		
17	010505012002	圈梁模板	1. 模板类型：复合模板	m2	72		
18	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	1.882		
19	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢10以内	t	0.213		
20	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢10以上	t	1.54		
21	010506009001	预埋铁件	1. -12*160*130、 ∅16钢筋	t	0.165		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾
水循环生态养殖基地建设项目2#生产大棚-土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010603003001	钢立柱	1. 钢材品种、规格： ∅60*2mm热镀锌圆管（棚头立柱） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.075		
23	010604001001	纵拉杆	1. 钢材品种、规格： ∅25*1.2mm热镀锌卷管（纵拉杆） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.08		
24	010604001002	拱杆	1. 钢材品种、规格： ∅30*75*2mm热镀锌椭圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.786		
25	010604001003	热镀锌压膜槽	1. 钢材品种、规格： ∅=0.6-0.7mm [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m	304		
26	010604001004	抗风撑	1. 钢材品种、规格： ∅30*75*2mm热镀锌椭圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.045		
27	010604001005	支臂杆	1. 钢材品种、规格： 60*3mm热镀锌光管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.051		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目2#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010604001006	墙檩	1. 钢材品种、规格：50*50*1.5mm热镀锌方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.324		
29	010604001007	卷膜器固定杆	1. 钢材品种、规格：∅25*1.2mm热镀锌卷管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.028		
30	010605002001	外墙板	1. 材质：75mm岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	84.6		
	A. 9	屋面及防水工程					
31	010903001001	池内卷材防水	1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度0.5） 2. 1.3厚聚合物水泥砂浆水泥粘材料 3. 部位：养殖池	m2	133.53		
32	010904002001	地面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起150高	m2	127.75		
	A. 11	楼地面装饰工程					
33	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆收光 2. 40mm厚细石混凝土上随打随抹平	m2	127.75		
34	011101006001	平面砂浆找平层	1. 10厚1:2水泥砂浆找平 2. 部位：池底	m2	133.53		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目2#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011201001001	外墙抹灰	1. 5厚聚合物防水砂浆 2. 15厚1:3水泥砂浆找平水泥砂浆分层找平（内掺5%的108胶） 3. 刷界面处理剂一道	m2	34.38		
36	011201001002	内墙抹灰	1. 5厚1:2.5白水泥砂浆（内掺抗渗耐蚀剂）罩面压实赶光 2. 素水泥砂浆一道 3. 7厚1:3水泥砂浆（内掺防水剂）扫毛或划出纹道	m2	33.62		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
37	011403001001	池内油漆	1. 水产专业养殖漆2道 2. 综合单价暂按40元/m2计入 3. 部位：养殖池内部	m2	133.53		
38	011403001002	抹灰面油漆-外墙	1. 滚刷面层涂料两遍 2. 滚刷底涂料一遍	m2	34.38		
	D. 6	水处理工程					
39	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:现场搅拌	m3	31.45		
40	040601029001	池槽盖板	1. 规格：1.4*2m 2. 材质：25mm厚玻璃钢盖板 [工作内容] 1. 安装	m2	8.4		
		补充分部					
41	01B001	防虫网	1. 材质:40目镀锌钢丝网 2. 清单工程量为实铺面积 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	49.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目2#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	01B002	电动卷膜器	1. 电动卷膜器，综合单价暂按1200元/套计入，结算以实际为准 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	套	1		
43	01B003	防雨棉被	1. 材质：防雨棉被 2. 清单工程量为实铺面积 3. 综合单价暂按25元/m2计入 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	304		
44	01B004	卷帘机	1. 卷帘机由专业厂家定制安装，综合单价暂按1500元/套计入，结算以实际为准 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	套	1		
45	01B005	棚膜	1. 材质：12s无滴膜 2. 清单工程量为实铺面积 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	335.83		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目2#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目2#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-2#电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱AP 2. 规格:500*600*140 3. 安装方式:距地1.5m 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱AP2 2. 规格:500*600*140 3. 安装方式:距地1.5m 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	3		
3	030402012003	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱AP3 2. 规格:500*600*140 3. 安装方式:距地1.5m 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
4	030409001001	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:JHS-YJV-3*2.5 3. 敷设方式:室内敷设	m	21		
5	030409001002	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:YJV-5*10 3. 敷设方式:室内敷设	m	42		
6	030409002001	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:5*10	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-2#电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030412001001	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:焊接钢管 (国家标准壁厚) 3. 规格:DN50 4. 接地要求:符合设计及验收规范要求 5. 国家标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	4.8		
8	030412001002	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格:Φ20 4. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	130.6		
9	030412001003	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格:Φ25 4. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	31.3		
10	030412001004	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PE 3. 规格:Φ50 4. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	36.5		
11	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-2.5	m	500.5		
12	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED吊灯 2. 型号:50W	套	13		
13	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联开关	套	1		
14	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联开关	套	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-2#电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对
虾水循环生态养殖基地建设项目-2#电气设
备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-2#给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		循环水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:循环水	m	12.8		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:循环水	m	1.5		
3	031002001001	阀门	1. 类型:手动泄水阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	6		
		排水					
4	031001006003	塑料管	1. 材质:HDPE 2. 规格:DN300 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	40.9		
5	031001006004	塑料管	1. 材质:HDPE 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	19.5		
6	031002001002	阀门	1. 类型:电磁泄水阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-2#给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
7	031001006005	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:循环水	m	102.4		
		罗茨风机补风管					
8	030702005003	塑料通风管道	1. 名称:罗茨风机补风管 2. 形状:圆形 3. 规格:DN100	m2	38.6		
9	030702005004	塑料通风管道	1. 名称:罗茨风机补风管 2. 形状:圆形 3. 规格:DN50	m2	19.2		
		纯氧气管					
10	031001006006	塑料管	1. 材质:PPR耐压管 2. 规格:DN25 3. 介质:纯氧气管	m	57.8		
		热水管					
11	030801012002	低压铝及铝合金管	1. 材质:铝盘管 2. 规格:DN25 3. 介质:热水管	m	23.1		
12	030801012003	低压铝及铝合金管	1. 材质:铝盘管 2. 规格:DN65 3. 介质:热水管	m	76.2		
13	031202002001	管道防水	1. 防水保护层	m2	20.65		
14	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:阻燃聚氨酯保温层 2. 绝热厚度:30	m3	0.94		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2026年南郑区高台镇东升村对虾水
循环生态养殖基地建设项目-2#给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对
虾水循环生态养殖基地建设项目-2#给排水
工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-2#设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-2#设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-2#设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目3#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖基础土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 机械开挖	m3	783.52		
2	010102009001	基础回填	[项目特征] 1. 材料品种：素土 2. 密实度：压实系数不小于0.94 3. 人机配合回填	m3	536.16		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：一、二类土 2. 装载机装土，自卸汽车运土 3. 外运距离：5km	m3	247.36		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：240标准砖 2. 砂浆强度等级：M7.5	m3	45.32		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土种类：现场搅拌	m3	8.05		
6	010501002001	地面垫层	1. 150mm厚C25混凝土	m3	24.03		
7	010501002002	地面垫层	1. 300厚碎石垫层	m3	48.07		
8	010501002003	地面垫层	1. 60厚C20素混凝土垫层	m3	9.61		
9	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土种类：现场搅拌 3. 墙体厚度：200mm	m3	78.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾
水循环生态养殖基地建设项目3#生产大棚-土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502022001	圈梁	1. 截面尺寸：240*240mm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：现场搅拌	m3	9.3		
11	010502022002	圈梁	1. 截面尺寸：240*400mm 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土种类：现场搅拌	m3	15.51		
12	010502025001	散水	1. 60厚C20混凝土随打随捣抹（上撒1:1水泥砂子压实赶光），B=500mm 2. 150厚粒径10-40卵石M2.5混合砂浆，宽出面层100 3. 素土夯实，向外找坡5%，压实系数不小于0.94	m2	55.25		
13	010502027001	坡道	陕09J01坡3 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚素土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	2.25		
14	010505001001	垫层模板	1. 模板类型：复合模板	m2	32		
15	010505002001	基础模板（池底）	1. 模板类型：复合模板	m2	84.71		
16	010505005001	直形墙模板	1. 模板类型：木模板	m2	777.71		
17	010505012001	圈梁模板	1. 模板类型：复合模板	m2	77.3		
18	010505012002	圈梁模板	1. 模板类型：复合模板	m2	126.83		
19	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢10以内	t	11.926		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾
水循环生态养殖基地建设项目3#生产大棚-土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :圆钢10以内	t	0.383		
21	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格 :圆钢10以上	t	1.261		
22	010506009001	预埋铁件	1. -12*160*130、 ∅16钢筋 2. -12*200*200、 ∅16钢筋	t	0.261		
	A.6	金属结构工程					
23	010603003001	钢立柱	1. 钢材品种、规格 :∅60*2mm热镀锌圆 管（棚头立柱） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.199		
24	010603003002	钢立柱	1. 钢材品种、规格 :∅60*2mm热镀锌圆 管（棚内立柱） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.429		
25	010603003003	钢立柱	1. 钢材品种、规格 :150*150*4mm热 镀锌方管 2. 部位：生化池 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.585		
26	010604001001	纵拉杆	1. 钢材品种、规格 :∅25*1.2mm热镀 锌卷管（纵拉杆） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.158		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目3#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010604001002	拱杆	1. 钢材品种、规格： $\varnothing 30 \times 75 \times 2$ mm热镀锌椭圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.087		
28	010604001003	热镀锌压膜槽	1. 钢材品种、规格： $\varnothing = 0.6 - 0.7$ mm [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m	256		
29	010604001004	抗风撑	1. 钢材品种、规格： $\varnothing 30 \times 75 \times 2$ mm热镀锌椭圆管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.03		
30	010604001005	卷帘杆、支臂杆	1. 钢材品种、规格： 60×3 mm热镀锌光管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.628		
31	010604001006	卷膜器固定杆	1. 钢材品种、规格： $\varnothing 25 \times 1.2$ mm热镀锌卷管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.023		
32	010604001007	通梁	1. 钢材品种、规格： $30 \times 50 \times 1.5$ mm热镀锌方管（通梁） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.116		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾
水循环生态养殖基地建设项目3#生产大棚-土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010604001008	斜撑、立柱拉杆	1. 钢材品种、规格：32*1.5mm热镀锌光管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.312		
34	010604001009	连系梁	1. 钢材品种、规格：100*100*4mm热镀锌矩管 2. 部位：生化池 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.306		
35	010604001010	钢梁	1. 钢材品种、规格：150*100*4mm热镀锌矩管 2. 部位：生化池 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.561		
36	010605002001	外墙板	1. 材质：75mm岩棉夹芯板 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	59.5		
37	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：100*50*2mm热镀锌矩管 2. 部位：生化池 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.052		
38	010607003002	墙檩	1. 钢材品种、规格：50*50*1.5mm热镀锌方管 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.316		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目3#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 9	屋面及防水工程					
39	010901005001	屋面板	1. 材质：100mm厚岩棉夹心板 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	111.85		
40	010903001001	池内卷材防水	1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度0.5） 2. 1.3厚聚合物水泥砂浆水泥粘材料 3. 部位：养殖池	m2	845.68		
41	010904002001	地面涂膜防水	1. 2mm厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起150高	m2	160.23		
	A. 11	楼地面装饰工程					
42	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆收光 2. 40mm厚细石混凝土上随打随抹平	m2	160.23		
43	011101006001	平面砂浆找平层	1. 10厚1:2水泥砂浆找平 2. 部位：池底	m2	845.68		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
44	011201001001	外墙抹灰	1. 5厚聚合物防水砂浆 2. 15厚1:3水泥砂浆找平水泥砂浆分层找平（内掺5%的108胶） 3. 刷界面处理剂一道	m2	38.69		
45	011201001002	内墙抹灰	1. 5厚1:2.5白水泥砂浆（内掺抗渗耐蚀剂）罩面压实赶光 2. 素水泥砂浆一道 3. 7厚1:3水泥砂浆（内掺防水剂）扫毛或划出纹道	m2	37.92		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目3#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011403001001	池内油漆	1. 水产专业养殖漆 2. 综合单价暂按40元/m2计入 3. 部位：养殖池、生化池内部	m2	845.68		
47	011403001002	抹灰面油漆-外墙	1. 滚刷面层涂料两遍 2. 滚刷底涂料一遍	m2	38.69		
	D.6	水处理工程					
48	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土种类：现场搅拌	m3	153.14		
49	040601029001	池槽盖板	1. 规格：1.4*2m 2. 材质：25mm厚玻璃钢盖板 [工作内容] 1. 安装	m2	11.2		
		补充分部					
50	01B001	防虫网	1. 材质：40目镀锌钢丝网 2. 清单工程量为实铺面积 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	76.8		
51	01B002	电动卷膜器	1. 电动卷膜器，综合单价暂按1200元/套计入，结算以实际为准 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	套	2		
52	01B003	防雨棉被	1. 材质：防雨棉被 2. 清单工程量为实铺面积 3. 综合单价暂按25元/m2计入 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	672		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目3#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目3#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目3#生产大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-3#电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱AP 2. 规格:500*600*140 3. 安装方式:距地1.5m 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030409001001	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:JHS-YJV-3*2.5 3. 敷设方式:室内敷设	m	73		
3	030409001002	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:JHS-YJV-5*4 3. 敷设方式:室内敷设	m	81		
4	030409002001	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:5*4	个	4		
5	030412001001	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格:DN50 4. 接地要求:符合设计及验收规范要求 5. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	7.1		
6	030412001002	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格:Φ20 4. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	239.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-3#电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412001003	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：PC 3. 规格：Φ 25 4. 接地要求：符合设计及验收规范要求	m	110.7		
8	030412001004	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：PC 3. 规格：Φ 32 4. 接地要求：符合设计及验收规范要求	m	77		
9	030412003001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：BV-2.5	m	943.2		
10	030413005001	工厂灯	1. 名称：LED吊灯 2. 型号：50W	套	14		
11	030413012001	开关、按钮	1. 名称：三联开关	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-3#电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对
虾水循环生态养殖基地建设项目-3#电气设
备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-3#给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		循环水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN200 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:循环水	m	55		
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:循环水	m	8		
3	031002001001	阀门	1. 类型:手动泄水阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	8		
		排水					
4	031001006003	塑料管	1. 材质:HDPE 2. 规格:DN300 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	35.8		
5	031001006004	塑料管	1. 材质:HDPE 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	163		
6	031002001002	阀门	1. 类型:电磁泄水阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年南郑区高台镇东升村对虾
水循环生态养殖基地建设项目-3#给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给水					
7	031001006005	塑料管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:循环水	m	208.9		
		罗茨风机补风管					
8	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:罗茨风机补风管 2. 形状:圆形 3. 规格:DN100	m2	91.4		
9	030702005002	塑料通风管道	1. 名称:罗茨风机补风管 2. 形状:圆形 3. 规格:DN50	m2	13.6		
		纯氧气管					
10	031001006006	塑料管	1. 材质:PPR耐压管 2. 规格:DN25 3. 介质:纯氧气管	m	108.4		
		热水管					
11	030801012002	低压铝及铝合金管	1. 材质:铝盘管 2. 规格:DN25 3. 介质:热水管	m	42		
12	030801012003	低压铝及铝合金管	1. 材质:铝盘管 2. 规格:DN65 3. 介质:热水管	m	176		
13	031202002001	管道防水	1. 防水保护层	m2	46.47		
14	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:阻燃聚氨酯保温层 2. 绝热厚度:30	m3	2.09		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-3#给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对
虾水循环生态养殖基地建设项目-3#给排水
工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-3#设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-3#设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年南郑区高台镇东升村对虾水循环生态养殖基地建设项目-3#设备

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:DN90 3. 连接形式:粘接 5. 安装部位:室外	m	107.7		
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 开挖深度:1.5m 2. 素土回填	m3	113.1		
3	031005023001	成品水箱	1. 名称: 水箱 2. 容积: 10m3	台	1		
		污水					
4	031001006002	塑料管	1. 材质:HDPE 2. 规格:DN300 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	145.3		
5	010102003002	挖沟槽土方	1. 开挖深度:1.5m 2. 素土回填	m3	217.95		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。