

2026年镇巴县兴隆镇茅坪村经济
合作社蔬菜大棚建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

镇巴县兴隆镇人民政府

（盖章）

年 月 日

工程名称：2026年镇巴县兴隆镇茅坪村经济
合作社蔬菜大棚建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：镇巴县兴隆镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：赵先生（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：2026年镇巴县兴隆镇茅坪村经济合作社蔬菜大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年镇巴县兴隆镇茅坪村经济合作社蔬菜大棚建设项目						
1.1	土建工程						
1.2	滴灌系统管网						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		土地平整及改良					
	A. 1	土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 人工平整场地 2. 主要内容: 清除原地表农作物 3. 因后期耕作需要, 不宜机械进行清除, 造成二次碾压, 所以人工清理原地表农作物	m2	3200		
		蔬菜大棚					
	A. 1	土石方工程					
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 二类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 挖掘机挖土装车 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	8. 04		
3	010102003001	挖基础土方	[项目特征] 1. 土的类别: 二类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 挖掘机挖土不装车 [工作内容] 1. 开挖 2. 清底修边 3. 原土夯实	m3	120. 96		
4	010102009001	土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 2. 密实度: ≥ 0.94 3. 部位: 蓄水池 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	120. 96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 二类土 2. 弃土运距: 5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	8.04		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土种类: 现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.41		
7	010505002001	独立基础模板	[项目特征] 1. 模板形式: 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	188.16		
	A. 6	金属结构工程					
8	010603003001	立柱-大棚	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: $\phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 镀锌钢管 2. 制作、运输、安装	t	1.654		
9	010603003002	立柱-大棚门	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 镀锌钢管 2. 制作、运输、安装	t	0.098		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010607002001	吊杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格： $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 镀锌钢管 2. 制作、运输、安装	t	0.094		
11	010607002002	拱杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格： $\phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 镀锌钢管 2. 制作、运输、安装	t	3.072		
12	010607002003	撑杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格： $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 镀锌钢管 2. 制作、运输、安装	t	0.275		
13	010607002004	水平拉杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格： $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 镀锌钢管 2. 制作、运输、安装	t	0.501		
14	010607002005	纵向拉杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格： $\phi 25 \times 1.5\text{mm}$ 镀锌钢管 2. 制作、运输、安装	t	1.304		
15	010607002006	剪刀撑杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格： $\phi 20 \times 1.5\text{mm}$ 镀锌钢管 2. 制作、运输、安装	t	0.23		
		补充分部					
16	01B001	薄膜	【项目特征】 1. 材质:0.1mm利得薄膜 2. 制作、运输、安装 3. 暂定综合单价：8元/平方米	m2	4400.28		
		仓储用房					
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	01B002	成品移动式集装箱	[项目特征] 1. 成品移动式集装箱 2. 规格: 长6米、宽3米 3. 采购、运输、安装 4. 暂定综合单价: 13000元/座	座	2		
		排水渠					
	A. 1	土石方工程					
18	010102002002	挖基槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 二类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 挖掘机挖土, 配自卸汽车运土, 弃土运距: 5km [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	244.44		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
19	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土种类: 现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.46		
20	010503013001	预制混凝土池盖板	[项目特征] 1. 预制盖板: C25混凝土, 20-40mm碎石现场搅拌, 单个尺寸: 600*600mm, 100mm厚 2. 制作、安装 3. 部位: 排水沟混凝土盖板	m3	10.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010505020001	预制混凝土池盖板模版	[项目特征] 1. 预制混凝土池盖板模版 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	120		
22	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.8		
		补充分部					
23	01B003	U型排水渠	[项目特征] 1. 500mm宽*600mm深成品预制U型排水渠 2. 采购. 运输. 安装 4. 暂定综合单价: 120元/米	m	582		
		生产步道					
	A. 16	室外总体工程					
24	011601003001	块料道路面层	[项目特征] 1. 240*115*53. 红砖砖铺设 2. 150mm厚C15混凝土垫层 3. 素土夯实	m2	341.5		
		挡土墙					
	A. 1	土石方工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	010101003001	砂夹石回填	[项目特征] 1. 材料品种: 砂夹石 2. 密实度: ≥ 0.94 3. 回填方式: 人工回填, 夯实机夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	41.83		
26	010102002003	挖基槽土方	[项目特征] 1. 土的种类: 二类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 挖掘机挖土装车 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	53.78		
27	010102003002	挖基础土方	[项目特征] 1. 土的种类: 二类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 挖掘机挖土不装车 [工作内容] 1. 开挖 2. 清底修边 3. 原土夯实	m3	23.9		
28	010102009002	土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 2. 密实度: ≥ 0.94 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	23.9		
29	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 二类土 2. 弃土运距: 5km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	53.78		
	A. 4	砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	010403001001	毛石基础	[项目特征] 1. 片石基础砌筑 2. M7.5水泥砂浆片石砌筑	m3	53.78		
31	010403004001	毛石挡土墙	[项目特征] 1. M7.5水泥砂浆毛石砌筑 2. DN100排水管, 间距2.5m一根 3. 20-40mm碎石反滤包	m3	104.58		
		蓄水池					
	A.1	土石方工程					
32	010102002004	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 二类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 挖掘机挖土装车 4. 部位: 蓄水池 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 原土夯实	m3	8.14		
33	010102003003	挖基础土方	[项目特征] 1. 土的类别: 二类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 挖掘机挖土不装车 4. 部位: 蓄水池 [工作内容] 1. 开挖 2. 清底修边 3. 原土夯实	m3	1.61		
34	010102009003	土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 素土 2. 密实度: ≥ 0.94 3. 部位: 蓄水池 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 二类土 2. 弃土运距: 5km 3. 部位: 蓄水池 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	8.14		
	A. 4	砌筑工程					
36	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖墙: 页岩实心砖 2. M7.5水泥砂浆砌筑 3. 砖墙厚度: 370mm	m3	9.96		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
37	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类: 现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.14		
38	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类: 现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.99		
39	010502014001	平板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类: 现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.1		
41	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:现场搅拌 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.68		
42	010505002002	筏板基础模板	[项目特征] 1. 模板形式:筏板基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.12		
43	010505006001	矩形梁模版	[项目特征] 1. 矩形梁模版 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
44	010505007001	平板模板	[项目特征] 1. 平板模版 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.95		
45	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 构造柱模版 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.68		
46	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 圈梁模版 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.52		
47	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 12~18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.555		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
49	011201001001	墙面一般抹灰（内墙面）	[项目特征] 1. 20mm厚1：3防水砂浆抹面，压实赶光 2. 部位：内墙	m2	35.53		
50	011201001002	墙面一般抹灰（外墙面）	[项目特征] 1. 20mm厚1：3防水砂浆抹面，压实赶光 2. 部位：外墙	m2	43.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				30000
1.1	暂列金	项			30000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					30000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滴灌系统管网

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 室外管道挖沟槽土方	m3	420		
2	010102009001	回填方	1. 回填	m3	420		
	C. 10	给排水、采暖、空调水、燃气工程					
3	031001007001	给水管	1. 名称：给水管 2. 规格、型号：DN50 3. 材质：PE管 4. 连接方式：热熔 5. 管道冲洗、消毒 6. 室外埋地敷设	m	1500		
4	031001007002	给水管	1. 名称：给水管（大棚） 2. 规格、型号：DN32 3. 材质：PE管 4. 连接方式：热熔 5. 管道冲洗、消毒 6. 图纸未设计大棚内灌溉平面图，工程量暂定	m	300		
5	031002001001	阀门	1. 名称：浮球阀 2. 规格、型号：dn50	个	1		
6	031002001002	阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号；DN50	个	1		
7	031002001003	阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号；DN32	个	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：滴灌系统管网

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 滴灌系统管网

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”