

市一中新区校区消防三年攻坚整
改项目

工程

工程量清单

招 标 人：

铜川市第一中学

(盖章)

2026 年 06 月 24 日

工程名称：市一中新区校区消防三年攻坚整
改项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 06 月 24 日

招 标 人：铜川市第一中学（盖章）

法定代表人或其授权人：李军强（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：市一中新区校区消防三年攻坚整改项目

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	铜川一中消防改造土建装饰工程						
1.1	1#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程						
1.2	2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程						
1.3	1#教学楼-房屋建筑与装饰工程						
1.4	2#教学楼-房屋建筑与装饰工程						
1.5	3#教学楼-房屋建筑与装饰工程						
1.6	实验楼-房屋建筑与装饰工程						
1.7	办公楼-房屋建筑与装饰工程						
1.8	食堂-房屋建筑与装饰工程						
1.9	钢楼梯工程						
1.10	水泵房吊装孔盖板工程						
2	铜川一中消防改造应急照明工程						
2.1	1.2.3教学楼及实验楼应急照明工程						
2.2	食堂应急照明工程						
2.3	办公楼应急照明及设备改造移机工程						
2.4	水泵房应急照明工程						
2.5	1.2宿舍楼应急照明工程						
2.6	1.2.3教学楼及实验楼-消防工程						
2.7	1.2宿舍楼-消防工程						

工程项目总造价表

项目名称：市一中新区校区消防三年攻坚整改项目

第 2 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
2.8	食堂-消防工程						
3	暂列金额						
3.1	暂列金额						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型:塑钢窗SC-5拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积:1500*1200 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	2		
2	010802004001	FM乙1722 (1.7*2.2)	[项目特征] 1. 门类型:FM乙1722 (1.7*2.2) 2. 框截面尺寸、单扇面积:1700*2200 [工程内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	12		
3	010503006001	过梁		m3	1.14048		
4	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 墙体厚度:240mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:非烧结黏土砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 4. 原未施工或整改部位 (依据现场实际) [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	16.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011201001001	墙面一般抹灰 陕09J01 内32 部位： 非烧结黏土砖	[项目特征] 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两道 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部找平刮腻子 5、5厚1：2水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫光 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	133.54		
6	01B001	垃圾清运	[项目特征] 1、运距:自行考虑 2、类别:建筑垃圾、生活垃圾土及拆除废弃物杂物等 [工程内容] 1、清理、装卸、运输、弃置 2、垃圾清运至政府指定弃置点	m³	0.36		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 1#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型: 塑钢窗SC-5拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1500*1200 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	2		
2	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型: 塑钢窗SC-2拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积: 600*600 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	2		
3	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型: 塑钢窗SC-1拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1500*1800 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	2		
4	011710002004	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型: 塑钢门SM-2拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积: 900*2400 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	2		
5	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型: 木门M-1(0.9*2.1)拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积: 900*2100 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011710001002	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型: 木门M-2 (0.7*2.1) 拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积: 900*2100 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	2		
7	010802004001	FM乙1722 (1.7*2.2)	[项目特征] 1. 门类型: FM乙1722 2 (1.7*2.2) 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1700*2200 [工程内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	12		
8	010503006001	过梁		m3	1.33056		
9	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门类型: 铝合金门LM1722 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1700*2200 [工程内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2		
10	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除墙体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	12.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 墙体厚度: 240mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 非烧结黏土砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 混合砂浆 4. 原未施工或整改部位 (依据现场实际) [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	15.67		
12	011201001001	墙面一般抹灰 陕09J01 内32 部位: 非烧结黏土砖	[项目特征] 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两道 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部找平刮腻子 5、5厚1:2水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫光 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	130.59		
13	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型: 岩棉吸音板92MM厚 2. 骨架、边框材料种类、规格: 面层4+4水泥纤维板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	5.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 2#宿舍楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1#教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 1#教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 1#教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 2#教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3#教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010802004001	FM甲2222 (2.2*2.2)	[项目特征] 1. 门类型:FM甲2222 (2.2*2.2) 2. 框截面尺寸、单扇面积:2200*2200 [工程内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	5		
2	010503006001	过梁		m3	0.5832		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 3#教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 3#教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 3#教学楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型:塑钢窗SC-1拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积:1500*2100 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	4		
2	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型:木门M-1.2*2.1拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积:1200*2100 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	10		
3	010802004001	FM丙1221	[项目特征] 1. 门类型:FM丙1221 2. 框截面尺寸、单扇面积:1200*2100 [工程内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	10		
4	010503006001	过梁		m3	0.7344		
5	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型:岩棉吸音板92MM厚 2. 骨架、边框材料种类、规格:面层4+4水泥纤维板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	12.6		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 墙体厚度:240mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:非烧结黏土砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 4. 原未施工或整改部位（依据现场实际） [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	6.29		
7	011201001001	墙面一般抹灰 陕09J01 内32 部位: 非烧结黏土砖	[项目特征] 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两道 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部找平刮腻子 5、5厚1:2水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫光 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	53.58		
8	01B001	垃圾清运	[项目特征] 1、运距:自行考虑 2、类别:建筑垃圾、生活垃圾土及拆除废弃物杂物等 [工程内容] 1、清理、装卸、运输、弃置 2、垃圾清运至政府指定弃置点	m³	3.78		
9	03B001	防火封堵	[项目特征] 1. 名称:桥架封堵 2. 封堵材料:防火板+防火包+防火泥 [工作内容] 1. 堵洞	处	30		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 实验楼-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 实验楼-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 实验楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 墙体厚度:490mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:非烧结黏土砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 4. 原未施工或整改部位（依据现场实际） [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	7.94		
2	011201001001	墙面一般抹灰 陕09J01 内32 部位： 非烧结黏土砖	[项目特征] 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两道 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部找平刮腻子 5、5厚1：2水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫光 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	34.16		
3	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型:塑钢窗C-1拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积:1800*1800 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	2		
4	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称:拆除散水 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公楼-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	050102003001	拆除绿化	[项目特征] 1. 种类: 拆除绿化 [工作内容] 1. 拆除绿化	m2	4.59		
6	011709001001	栏杆、栏板拆除	[项目特征] 1. 栏杆 (板) 的高度: 1.1 米 2. 栏杆、栏板种类: 地下室楼梯栏杆 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	15.46		
7	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型: 木门M-1 (1*2.5) 拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1000*2500 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	2		
8	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型: 塑钢窗SC-1 拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1800*1800 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	1		
9	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除墙体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	2.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B001	垃圾清运	[项目特征] 1、运距:自行考虑 2、类别:建筑垃圾、生活垃圾土及拆除废弃物杂物等 [工作内容] 1、清理、装卸、运输、弃置 2、垃圾清运至政府指定弃置点	m³	11.59		
11	010502025001	散水恢复	[项目特征] 1. 垫面层厚度:100厚C25砼浇筑,随捣随抹抹面。 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	15.54		
12	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:非烧结黏土砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	4.6656		
13	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥砂浆 1:3 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚水泥砂浆 1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	45.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 办公楼-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子要求: 刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	45.36		
15	011503001001	金属扶手带栏杆、栏板	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色: 不锈钢栏杆安装 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	4.4		
16	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型: 乙级防火门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	5.59		
17	010503006001	过梁		m3	0.0648		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 办公楼-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 办公楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 办公楼-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010503006001	过梁		m3	4.622		
2	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 墙体厚度:240mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:非烧结黏土砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 4. 原未施工或整改部位（依据现场实际） [工程内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	3.41		
3	011201001001	墙面一般抹灰 陕09J01 内32 部位： 非烧结黏土砖	[项目特征] 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两道 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部找平刮腻子 5、5厚1：2水泥砂浆找平 6、9厚1:3水泥砂浆打底扫光 [工程内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	30.74		
4	011503001001	室外栏杆围合高度1.1米（一-三层）	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格:室外栏杆围合，高度1.1米（一-三层） 2. 栏杆、栏板高度:1.1米 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷防护材料	m	58.4		
5	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除门窗，尺寸见图纸 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 食堂-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门类型: 木门M-2 (1.5*2.5) 拆除 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1500*2500 [工程内容] 1. 门拆除、废弃材料清理归堆	樘	1		
7	01B001	垃圾清运	[项目特征] 1、运距: 自行考虑 2、类别: 建筑垃圾、生活垃圾土及拆除废弃物杂物等 [工程内容] 1、清理、装卸、运输、弃置 2、垃圾清运至政府指定弃置点	m³	1.236		
8	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 标砖 2. 墙体厚度: 240 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	12.08		
9	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比: 10mm厚水泥砂浆 1:3 2. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm厚水泥砂浆 1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	175.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 刮腻子要求:刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	225.7		
11	011203003001	块料墙面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.225		
12	011503001002	金属扶手带栏杆、栏板	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢栏杆安装 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	35		
13	010802004008	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:甲级防火门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	6.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010802004009	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:乙级防火门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	140.91		
15	010807001001	幕墙	[项目特征] 1. 窗类型:玻璃幕墙上做开启窗扇 2. 高空作业车配合2台班 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.6		
16	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除		m2	61		
17	011302001001	天棚吊顶	[项目特征] 做法详见陕09j01 棚-32 1、6厚塑铝板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 2、U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3、U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4、Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5、钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011713001001	600*600顶灯灯具拆除、安装		件	11		
19	AB001	桥架防火泥		处	6		
20	010503006002	过梁		m3	0.0648		
21	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	14.3		
22	01B003	石膏线		m	31.9		
23	011302001002	平面吊顶天棚	做法详见陕09j01棚-22，棚70 1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	9.6		
24	011713002001	玻璃拆除		m2	8.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 食堂-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 食堂-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢楼梯工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土建基础部分					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:四类土壤 2. 开挖深度:挖土平均厚度:200m厚 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	45.6		
2	010102009001	土(石)方回填	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	11.4		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:C20商砼垫层 2. 厚度:100mm厚 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.8		
4	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商砼基础梁 2. 截面尺寸:800*800mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	24.32		
5	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.282		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢楼梯工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10以上（含Φ10） [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.202		
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：余土外运 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	6.08		
		钢楼梯部分					
8	010607006001	钢梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：踏步式钢楼梯 2. 钢材品种、规格：立柱方钢管200*200*6层 3. 梁工字钢梁H300*200*6*12 4. 平台骨架C25a C22a 5. 踏步6mm花纹钢板 6. 构件涂（镀）层要求：喷砂除锈， 7. 防火涂料， 8. 钢构件场外运输距离100km， 9. 环氧富锌底漆一遍，环氧云铁中间漆一遍，金属面漆一道。 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	24.8353		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢楼梯工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：钢楼梯工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 钢楼梯工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房吊装孔盖板工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：水泵房吊装孔盖板工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1.2.3教学楼及实验楼应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030405001001	控制开关	[项目特征] 1. 名称:原配电箱增设 20A/1P微型断路器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	4		
2	030503003001	应急照明控制箱	[项目特征] 1. 名称、型号:A型应 急照明非集中控制配 电箱（BD-R） 2. 规格:高600*宽4 20* 厚200 3. 安装方式:距地1 .4m 壁挂 [工作内容] 1. 基础型钢制作、 安 装 2. 箱体安装	台	4		
3	030405014001	应急照明端子箱	[项目特征] 1. 名称、型号:JBF -11 A/X20 2. 距地2.2米安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、 安 装 2. 箱体安装	台	20		
4	030413002001	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急照明 灯-壁挂式 2. 型号:TY-ZFJC- 系列6W IP67 3. 安装方式:距地2 .5m 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	294		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1.2.3教学楼及实验楼应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413002002	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-方向灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:底距地0.5米壁挂, 底距地2.5m吊装 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	171		
6	030413002003	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-双方向标志灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:底距地0.5米壁挂, 底距地2.5m吊装 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	1		
7	030413002004	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-安全出口灯具 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:门框上0.2米壁挂 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1.2.3教学楼及实验楼应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413002005	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-疏散出口标志灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:门框上0.2米壁挂 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	65		
9	030413002006	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-楼层指示标志灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:门框上0.2米壁挂 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	60		
10	030413002007	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-多信息符合标志灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:底距地2.5m吊装 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	49		
11	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	645		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1.2.3教学楼及实验楼应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JG20 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	3735.784		
13	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 配线线制: WDN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	7772.048		
14	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 配线线制: WDN-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	115.512		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1.2.3教学楼及实验楼应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：1.2.3教学楼及实验楼应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：1.2.3教学楼及实验楼应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030405001001	控制开关	[项目特征] 1. 名称:原配电箱增设 20A/1P微型断路器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2		
2	030503003001	应急照明控制箱	[项目特征] 1. 名称、型号:A型应急照明非集中控制配电箱（BD-R） 2. 规格:高600*宽420*厚200 3. 安装方式:距地1.4m 壁挂 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	3		
3	030405014001	应急照明端子箱	[项目特征] 1. 名称、型号:JBF-11A/X20 2. 距地2.2米安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	3		
4	030413002001	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯-壁挂式 2. 型号:TY-ZFJC-系列6W IP67 3. 安装方式:距地2.5m 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413002008	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯-壁挂式 2. 型号:TY-ZFJC-系列6W 3. 安装方式:吸顶壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	77		
6	030413002002	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-方向灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:底距地0.5米壁挂，底距地2.5m吊装 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	44		
7	030413002003	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-双方向标志灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:底距地0.5米壁挂，底距地2.5m吊装 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413002004	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-安全出口灯具 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:门框上0.2米壁挂 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	12		
9	030413002005	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-疏散出口标志灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:门框上0.2米壁挂 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	31		
10	030413002006	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-楼层指示标志灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:门框上0.2米壁挂 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030413002007	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称: 应急标志灯-多信息符合标志灯 2. 型号: TY-BLJC-I 系列1W 3. 安装方式: 底距地2.5m吊装 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	12		
12	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	284		
13	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JDG 20 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	2134.78		
14	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 配线线制: WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	4283.07		
15	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 配线线制: WDZN-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	48.66		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：食堂应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
4		脚手架搭拆费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：食堂应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼应急照明及设备改造移机工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明					
1	030405001001	控制开关	[项目特征] 1. 名称:原配电箱增设 20A/1P微型断路器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1		
2	030503003001	应急照明控制箱	[项目特征] 1. 名称、型号:A型应急照明非集中控制配电箱（BD-R） 2. 规格:高600*宽420*厚200 3. 安装方式:距地1.4m 壁挂 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1		
3	030405014001	应急照明端子箱	[项目特征] 1. 名称、型号:JBF-11A/X20 2. 距地2.2米安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	4		
4	030413002001	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯-壁挂式 2. 型号:TY-ZFJC-系列6W IP67 3. 安装方式:距地2.5m 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼应急照明及设备改造移机工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413002008	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯-壁挂式 2. 型号:TY-ZFJC-系列6W 3. 安装方式:吸顶壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	9		
6	030413002002	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-方向灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:底距地0.5米壁挂, 底距地2.5m吊装 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	28		
7	030413002003	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-双方向标志灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:底距地0.5米壁挂, 底距地2.5m吊装 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼应急照明及设备改造移机工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413002004	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-安全出口灯具 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:门框上0.2米壁挂 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	2		
9	030413002005	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-疏散出口标志灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:门框上0.2米壁挂 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	17		
10	030413002006	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-楼层指示标志灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:门框上0.2米壁挂 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼应急照明及设备改造移机工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413002007	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:应急标志灯-多信息符合标志灯 2. 型号:TY-BLJC-I系列1W 3. 安装方式:底距地2.5m吊装 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	14		
12	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	140		
13	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG 20 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	850.4		
14	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 配线线制:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1538.726		
15	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 配线线制:WDZN-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	57.555		
		设备改造移机					
16	01B001	空调外机外移	[项目特征] 1. 空调外机外移 [工作内容] 1. 空调外机外移	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼应急照明及设备改造移机工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	01B002	东侧暖气片外移	[项目特征] 1. 东侧暖气片外移 [工作内容] 1. 东侧暖气片外移	台	2		
18	030901012001	室内消火栓拆移	[项目特征] 1. 名称:室内消火栓拆移 2. 水压试验设计要求:符合相关标准 [工作内容] 1. 室内消火栓拆移 2. 配件安装 3. 水压试验	套	1		
19	030901012003	办公楼三楼会议室门外消火栓箱增加内配	[项目特征] 1. 名称:室内消火栓 2. 单栓、双栓:单栓 3. 型号、规格:办公楼三楼会议室门外消火栓箱增加内配 4. 水压试验设计要求:符合相关标准 5. 具体详见专家意见。 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：办公楼应急照明及设备改造移机工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：办公楼应急照明及设备改造移机工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：办公楼应急照明及设备改造移机工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030405001001	控制开关	[项目特征] 1. 名称:原配电箱增设 16A/1P微型断路器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1		
2	030413002001	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称:壁挂LED日光灯（防水防尘带应急） 2. 型号:LED21W 3. 安装方式:距地2.5m 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	6		
3	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯（带蓄电池应急） 2. 型号:LED18W 3. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
4	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 86系列 3. 安装形式:距地1.4米安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		
5	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	11		
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG 20 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	56.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：水泵房应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：水泵房应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1. 2宿舍楼应急照明工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030405001001	控制开关	[项目特征] 1. 名称: 原配电箱增设 20A/1P微型断路器 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2		
2	030503003001	应急照明控制箱	[项目特征] 1. 名称、型号: A型应 急照明非集中控制配 电箱 (BD-R) 2. 规格: 高600*宽4 20* 厚200 3. 安装方式: 距地1 . 4m 壁挂 [工作内容] 1. 基础型钢制作、 安 装 2. 箱体安装	台	2		
3	030405014001	应急照明端子箱	[项目特征] 1. 名称、型号: JBF -11 A/X20 2. 距地2. 2米安装 [工作内容] 1. 基础型钢制作、 安 装 2. 箱体安装	台	12		
4	030413002001	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称: 应急照明 灯-壁挂式 2. 型号: TY-ZFJC- 系列6W IP67 3. 安装方式: 距地2 . 5m 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	162		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1. 2宿舍楼应急照明工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030413002002	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称: 应急标志灯-方向灯 2. 型号: TY-BLJC-I 系列1W 3. 安装方式: 底距地0.5米壁挂, 底距地2.5m吊装 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	110		
6	030413002004	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称: 应急标志灯-安全出口灯具 2. 型号: TY-BLJC-I 系列1W 3. 安装方式: 门框上0.2米壁挂 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	6		
7	030413002005	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称: 应急标志灯-疏散出口标志灯 2. 型号: TY-BLJC-I 系列1W 3. 安装方式: 门框上0.2米壁挂 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1.2宿舍楼应急照明工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030413002006	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称: 应急标志灯-楼层指示标志灯 2. 型号: TY-BLJC-I 系列1W 3. 安装方式: 门框上0.2米壁挂 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	24		
9	030413002007	装饰灯	小电器 [项目特征] 1. 名称: 应急标志灯-多信息符合标志灯 2. 型号: TY-BLJC-I 系列1W 3. 安装方式: 底距地2.5m吊装 壁挂 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	26		
10	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	352		
11	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JDG 20 3. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	762		
12	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 配线线制: WDN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1416.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1.2宿舍楼应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿线槽 3. 配线线制: WDN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1793.451		
14	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 配线线制: WDN-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	64.441		
15	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 钢制桥架 2. 规格: 100*50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	953.65		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1.2宿舍楼应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1. 2. 3教学楼及实验楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 镀锌钢管合计475.32米外包橡塑保温, 外包铝皮一道, 外刷樟丹漆2道, 红色调和漆2道 2. 绝热厚度: 40mm 橡塑保温 3. 管道直径: DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m	475.32		
2	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 镀锌钢管合计36米外包橡塑保温, 外包铝皮一道, 外刷樟丹漆2道, 红色调和漆2道 2. 绝热厚度: 40mm 橡塑保温 3. 管道直径: DN65 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m	36		
3	030901001001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 除锈刷油要求: 包橡塑保温, 外包铝皮一道, 外刷樟丹漆2道, 红色调和漆2道 6. 绝热厚度: 40mm 橡塑保温 7. 压力试验及冲洗设计要求: [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	20		

措施项目清单计价表

工程名称: 1.2.3教学楼及实验楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
4		脚手架搭拆费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 1.2.3教学楼及实验楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 1.2.3教学楼及实验楼-消防工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1.2宿舍楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901012001	1. 2号宿舍楼增加试验 消火栓	[项目特征] 1. 名称:试验消火栓 2. 单栓、双栓:单栓 3. 型号、规格:消火栓箱箱体材料采用薄钢板,箱门采用铝合金框镶玻璃或其他材料。 4. 水压试验设计要求:符合相关标准 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	2		
2	030901012002	1. 2号宿舍楼拆除室内 消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:1. 2号宿舍楼拆除室内消火栓 [工作内容] 1. 箱体拆除	套	2		
3	01B001	2号宿舍楼拆除暖气片	[项目特征] 1. 2号宿舍楼拆除暖气片 [工作内容] 1. 2号宿舍楼拆除暖气片	台	2		
4	01B002	2号宿舍楼拆除洗手盆	[项目特征] 1. 2号宿舍楼拆除洗手盆 [工作内容] 1. 2号宿舍楼拆除洗手盆	台	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1.2宿舍楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
4		脚手架搭拆费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 1.2宿舍楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901001001	消火栓管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:内外热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 除锈刷油要求:包橡塑保温, 外包铝皮一道, 外刷樟丹漆2道, 红色调和漆2道 6. 绝热厚度:40mm 橡塑保温 7. 压力试验及冲洗设计要求: [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	10		
2	030901012001	试验消火栓	[项目特征] 1. 名称:试验消火栓 2. 单栓、双栓:单栓 3. 型号、规格:消火栓箱箱体材料采用薄钢板, 箱门采用铝合金框镶玻璃或其他材料。 4. 水压试验设计要求:符合相关标准 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：食堂-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
4		脚手架搭拆费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 食堂-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。