

采购清单

采购单位		山阳县十里铺镇中心小学			备案函号	ZCSP-山阳县-2026-00190	
项目名称		十里中学运动场改造项目					
政府预算资金		¥ 1,071,540.68			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他建筑工程	总占地面积4650m²。1. 铲除原有面层；2. 场地内破损、塌陷部位填补、找平；3. 铺设环保型塑胶跑道、及外侧塑胶地面；4. 跑道内侧地面、篮球场、排球场铺设硅PU地	1,071,540.68	1	个	1,071,540.68	本项目为十里中学运动场改造，运动场总占地面积4650m²，供应商包工包料，负责材料供货运输、旧设施拆除清运、基础处理、施工安装、垃圾清运、成品保护、竣工验收、质保维修等全部工作。 一、技术规格要求 1. 原有面层铲除拆除：拆除人工草坪地面4650m²，拆除废料全部清运出场，场地清理干净。 2. 基础修补找平：场地破损、塌陷部位采用C25混凝土填补找平，预估面积500m²，厚度18cm；修补后基础平整密实，无起砂、空鼓、开裂，满足面层施工条件。 3. 环保塑胶跑道：铺设红色塑胶跑道及外侧绿色塑胶地面，面积约2809.66m²，厚度13mm；材料为环保型，符合中小学运动场地国家环保及性能标准，面层平整，无气泡、脱层。 4. 硅PU球场：跑道内侧、篮球场、排球场铺设5mm厚蓝色环保硅PU地面，面积约1840m²；防滑耐磨、色泽均匀，不起泡不起皮，满足球类运动使用。 5. 排水渠工程：新修排水渠193m，安装配套盖板，盖板上铺5mm厚红色硅PU；排水通畅，盖板牢固无松动。 6. 材料要求：所有塑胶、硅PU进场须提供合格检测报告，有害物质满足校园场地规范，经校方查验合格后方可施工。 二、服务要求 1. 施工期间落实安全文明施工，设置安全围挡，减少对校园教学秩序影响，施工安全责任由成交供应商全部

		面；5. 新修排水渠并铺硅PU。					承担，服从校方现场管理。 2. 严格按合同工期完成全部工程。 3. 项目整体质保不少于5年；质保期内出现鼓包、开裂、起皮、褪色等质量问题，供应商接到通知48小时内到场免费维修更换；提供固定售后联系方式，质保期满后提供成本价维修服务。 4. 供应商须现场踏勘，报价包含全部风险费用，后期不予增加任何费用。 三、验收要求 1. 材料进场验收，核验合格证、检测报告，不合格材料严禁使用。 2. 关键施工节点接受校方过程检查监督。 3. 项目完工后组织竣工验收，逐项核对工程量，必要时委托第三方检测，检测费用由成交供应商承担。 4. 验收合格标准：全部建设内容施工完毕；各面层厚度达标，场地无积水、开裂、脱层；排水渠排水顺畅；材料环保指标达标；建筑垃圾清运完毕，满足学校正常运动教学使用。验收不合格，供应商须无偿限期整改至合格。
2							
3							
4							
5							