2026年周至县第一幼儿园等8所学校园提升改造项目一标段 工程

工程量清单

招 标 人：周至县教育局 （盖章）

年 月 日

工程名称：2026年周至县第一幼儿园等8所学校园提升改造项目一标段

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：周至县教育局（盖章）

法定代表人或其授权人：王工（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年周至县第一幼儿园等8所学校园提升改造项目一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	周至一中消防设施改造	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年周至县第一幼儿园等8所学校园提升改造项目一标段　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	周至一中消防设施改造						
1.1	房屋建筑与装饰工程改造工程						
1.2	房屋建筑与装饰工程水池工程						
1.3	给排水工程						
1.4	电气设备安装工程						
1.5	弱电智控工程						
1.6	通风空调工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:周至一中消防设施改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程改造工程	
2	房屋建筑与装饰工程水池工程	
3	给排水工程	
4	电气设备安装工程	
5	弱电智控工程	
6	通风空调工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		餐厅排烟窗户改造工程					
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:2100*3000 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	7		
2	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:2100*7400 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	13		
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:2100*3000 2.窗类型:金属窗 3.开启方式:左右推拉 4.框、扇材质及规格:塑钢窗 5.玻璃品种、厚度:85系中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	44.1		
4	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:2100*7400 2.窗类型:金属窗 3.开启方式:左右推拉 4.框、扇材质及规格:塑钢窗 5.玻璃品种、厚度:85系中空玻璃 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	202.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B001	拆除窗户外运	[项目特征] 1.拆除窗户外运 [工作内容] 1.外运	㎡	246.12		
		室外消防电气改造土建工程					
6	040504001001	砌筑井（人孔井）	1.种类、规格:1680*1380 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖 3.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆10mm 4.砂浆强度等级:M5 5.混凝土强度等级:C25 6.盖板材质、规格:钢筋混凝土 7.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ770铸铁井盖	座	3		
7	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:三类土 [工作内容] 1.装车 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	67.5		
8	010102009004	回填方	[项目特征] 1.材料品种:细砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	16.5		
9	010102009006	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:剩余土方 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	16.5		
11	040501003001	钢管	[项目特征] 1.材质及规格:SC50 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	300		
12	040204001002	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:60mmC25混凝土预制砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm砂石基层 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	450		
13	041001002002	拆除人行道	[项目特征] 1.材质:混凝土预制块 2.厚度:6cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	450		
14	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1.材质:砂石 2.厚度:100mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	450		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010103002005	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:拆除垃圾 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	72		
		室外给排水改造土建工程					
16	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:三类土 [工作内容] 1.装车 2.场内运输 3.清底修边 4.原土夯实	m3	255.65		
17	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:中粗砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	71		
18	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	59.1		
19	010102009003	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	125.55		
20	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:剩余土方 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	130.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:60mmC25混凝土预制砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100mm砂石基层 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基层铺筑 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土浇捣、养护 5.块料铺设	m2	180		
22	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1.材质:混凝土预制块 2.厚度:6cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	180		
23	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:砂石 2.厚度:100mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	180		
24	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:拆除垃圾 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	28.8		
		消防建筑改造工程					
25	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:1800*2600 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	01B002	拆除门外运	[项目特征] 1.拆除门户外运 [工作内容] 1.外运	㎡	37.44		
27	011710002004	金属门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:1300*1800 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	4		
28	011710002005	金属门窗拆除	[项目特征] 1.门窗尺寸:1200*1800 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	3		
29	01B004	拆除窗户外运	[项目特征] 1.拆除窗户外运 [工作内容] 1.外运	㎡	6.48		
30	01B003	拆除窗户外运	[项目特征] 1.拆除窗户外运 [工作内容] 1.外运	㎡	9.36		
31	010808002001	金属门窗套	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:不锈钢板（304） 2.线条品种、规格:不锈钢线条 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料	m2	12.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1300*1800 2.防火等级:甲级 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	9.36		
33	010807002002	金属防火窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1200*1800 2.防火等级:甲级 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	6.48		
		五味楼改造工程					
34	050307006001	栏杆/栏板	[项目特征] 1.栏杆/栏板高度:900mm 2.扶手材料种类、规格:不锈钢 [工作内容] 1.栏杆/栏板制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	57.2		
35	01B005	防火封堵（暂估量）	[项目特征] 1.防火材料封堵	㎡	72.54		
36	011404005001	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢柱 2.耐火等级要求:耐火极限大于2.0h 3.涂料品种、遍数或厚度:厚型防火涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刷、喷涂料	m2	27.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011404005002	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1.构件名称:钢梁及支撑 2.耐火等级要求:耐火极限大于1.5h 3.涂料品种、遍数或厚度:超薄型膨胀防火涂料、1遍喷涂、干膜厚度2mm [工作内容] 1.清理基层 2.刷、喷涂料	m2	1472.92		
		润德楼改造工程					
38	01B006	拆除排烟风机防火布软连接，采用法兰连接	[项目特征] 1.拆除排烟风机防火布软连接，采用法兰连接 [工作内容] 1.拆除排烟风机防火布软连接，采用法兰连接	处	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程改造工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土的类别:三类土 2.开挖深度:6.62 3.基底处理方式:基底钎探 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	1895.97		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基坑底部 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	171.84		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:挡水墙四周 2.材料品种:2:8灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	336.1		
4	010102009009	回填方	[项目特征] 1.填方部位:支护到水池周围换填 2.材料品种:1:6水泥土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	64.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102009010	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基坑 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3			
6	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:剩余土方 2.运距：10km 3.垃圾消纳费 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	1183.53		
		地基处理与边坡支护工程					
		土钉墙					
7	050201012005	排水沟	[项目特征] 1.排水沟材料:砖砌 2.排水沟截面尺寸:540*420mm 3.M10水泥砂浆砌筑 4.20mmM7.5防水砂浆抹面 [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟制作、安装 3.排水沟盖板制作、安装	m	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010202008002	土钉	[项目特征] 1.地层类别:砂性土 2.钻孔直径:120mm 3.杆体材料品种、规格、数量:HPB400钢筋，Φ20 4.浆液种类、强度等级:水泥砂浆 [工作内容] 1.工作平台搭设、拆除 2.成孔 3.土钉制作、杆体插入或打入 4.浆液制作、注浆	m	199.5		
9	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	[项目特征] 1.部位:基坑侧壁 2.厚度:80mm 3.材料种类:C20细石混凝土 [工作内容] 1.工作平台搭设、拆除 2.修整边坡 3.混凝土（砂浆）输送、喷射、养护 4.钻排水孔、安装排水管	m2	126.74		
10	010506004002	钢筋网片	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋网制作 2.钢筋网安装、固定	t	0.259		
11	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.086		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	050307007002	围栏	[项目特征] 1.围栏高度:1200mm 2.围栏材料种类、规格:钢管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	17		
13	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:挡水墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	0.92		
14	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:砌体基层 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mmM7.5防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	7.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	050201012006	截水沟	[项目特征] 1.排水沟材料:砖砌 2.排水沟截面尺寸:540*420mm 3.M10水泥砂浆砌筑 4.20mmM7.5防水砂浆抹面 [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟制作、安装 3.排水沟盖板制作、安装	m	17		
16	01B002	泄水孔（暂定工程量）	[项目特征] 1.Φ50mm塑料管 [工作内容] 1.安装泄水管	个	18		
		BC段					
17	050201012007	排水沟	[项目特征] 1.排水沟材料:砖砌 2.排水沟截面尺寸:540*420mm 3.M10水泥砂浆砌筑 4.20mmM7.5防水砂浆抹面 [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟制作、安装 3.排水沟盖板制作、安装	m	19.86		
18	010506001006	现浇构件钢筋（摩擦钉）	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.024		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010506001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	6.69		
20	010506001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ8 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.17		
21	010202012001	钢筋混凝土冠梁	[项目特征] 1.部位:基坑围护 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑 2.混凝土振捣、养护	m3	6.95		
22	010202013001	钢筋混凝土冠梁的模板	[项目特征] 1.构件部位:基坑围护 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	19.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010202008003	土钉	[项目特征] 1.地层类别:砂性土 2.钻孔直径:120mm 3.杆体材料品种、规格、数量:HPB400钢筋，Φ20 4.浆液种类、强度等级:水泥砂浆 [工作内容] 1.工作平台搭设、拆除 2.成孔 3.土钉制作、杆体插入或打入 4.浆液制作、注浆	m	99		
24	010202009003	喷射混凝土、水泥砂浆	[项目特征] 1.部位:基坑侧壁 2.厚度:60mm 3.材料种类:C20细石混凝土 [工作内容] 1.工作平台搭设、拆除 2.修整边坡 3.混凝土（砂浆）输送、喷射、养护 4.钻排水孔、安装排水管	m2	131.47		
25	010506004003	钢筋网片	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋网制作 2.钢筋网安装、固定	t	0.246		
26	010506001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.213		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:膨胀螺栓φ14 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	39		
28	010302003001	干作业机械成孔灌注桩	[项目特征] 1.地层类别:详见图纸 2.桩长:11.4m 3.桩径:800mm 4.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30 [工作内容] 1.成孔、扩孔 2.混凝土输送、灌注、振捣、养护 3.空桩孔回填（若有）	m3	91.64		
29	050307007003	围栏	[项目特征] 1.围栏高度:1200mm 2.围栏材料种类、规格:钢管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	19.86		
30	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:挡水墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011201001004	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:砌体基层 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mmM7.5防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	8.34		
32	050201012008	截水沟	[项目特征] 1.排水沟材料:砖砌 2.排水沟截面尺寸:540*420mm 3.M10水泥砂浆砌筑 4.20mmM7.5防水砂浆抹面 [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟制作、安装 3.排水沟盖板制作、安装	m	19.86		
33	01B003	泄水孔（暂定工程量）	[项目特征] 1.Φ50mm塑料管 [工作内容] 1.安装泄水管	个	21		
		CDA段					
34	050201012009	排水沟	[项目特征] 1.排水沟材料:砖砌 2.排水沟截面尺寸:540*420mm 3.M10水泥砂浆砌筑 4.20mmM7.5防水砂浆抹面 [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟制作、安装 3.排水沟盖板制作、安装	m	37.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010506001010	现浇构件钢筋（摩擦钉）	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.182		
36	010506001011	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.555		
37	010506001012	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ8 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.086		
38	010202012002	钢筋混凝土腰梁、冠梁	[项目特征] 1.部位:基坑围护 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑 2.混凝土振捣、养护	m3	3.37		
39	010202013002	钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板	[项目特征] 1.构件部位:基坑围护 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010202015002	钢腰梁、冠梁	[项目特征] 1.部位、连接方式:基坑围护结构、焊接连接 2.钢材品种、规格:20a双拼工字钢 [工作内容] 1.构件制作（摊销、租赁） 2.构件安装 3.探伤 4.刷漆 5.拆除	t	2.092		
41	010202007002	锚杆(锚索)	[项目特征] 1.地层类别:砂性土 2.锚杆（索）类型、深度、部位:15m 3.钻孔直径:150mm 4.杆体材料品种、规格、数量:Φs15.2钢绞线2根 5.浆液种类、强度等级:水泥砂浆 [工作内容] 1.锚杆（锚索）制作、插入 2.预应力锚杆张拉、锁定	m	700		
42	010202009004	喷射混凝土、水泥砂浆	[项目特征] 1.部位:基坑侧壁 2.厚度:60mm 3.材料种类:C20细石混凝土 [工作内容] 1.工作平台搭设、拆除 2.修整边坡 3.混凝土（砂浆）输送、喷射、养护 4.钻排水孔、安装排水管	m2	247.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010506004004	钢筋网片	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋网制作 2.钢筋网安装、固定	t	0.55		
44	010506001013	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.136		
45	010302006001	钻孔压灌桩	[项目特征] 1.地层类别:详见设计图纸 2.桩长:12m 3.钻孔直径:Φ300mm 4.材料种类、配比、强度等级:灌注M20水泥砂浆 [工作内容] 1.钻孔 2.浆液制备、注浆、投放骨料、补浆 3.混凝土输送、压灌、养护 4.空桩孔回填（若有）	m	576		
46	010202006001	型钢桩、钢板桩	[项目特征] 1.地层类别:详见设计图纸 2.截面形式或组合截面形式:工字钢桩 3.送桩深度、桩长:12m [工作内容] 1.工作平台搭设、拆除 2.插桩、锁口连接 3.沉桩、接桩、拔桩 4.刷防护材料	t	16.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	050307007004	围栏	[项目特征] 1.围栏高度:1200mm 2.围栏材料种类、规格:钢管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	37.45		
48	010401002004	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:挡水墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M10 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.02		
49	011201001005	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:砌体基层 2.各层厚度、材料种类及强度等级:10mmM7.5防水砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	15.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	050201012010	截水沟	[项目特征] 1.排水沟材料:砖砌 2.排水沟截面尺寸:540*420mm 3.M10水泥砂浆砌筑 4.20mmM7.5防水砂浆抹面 [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟制作、安装 3.排水沟盖板制作、安装	m	37.45		
51	01B004	泄水孔（暂定工程量）	[项目特征] 1.Φ50mm塑料管 [工作内容] 1.安装泄水管	个	25		
		砌筑工程					
52	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖 2.墙体类型:直形墙 3.砂浆强度等级:M5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	11.7		
53	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:非承重墙 3.砂浆强度等级:M5.0 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	19.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
54	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:筏形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	20.88		
55	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:筏板基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.26		
56	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.基础类型:平板式筏形基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	102.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:筏板基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.72		
58	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.截面形式:矩形 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	20.49		
59	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:铝合金模板 2.柱截面形式:矩形柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	100.78		
60	010502006002	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	010505004002	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:铝合金模板 2.柱截面形式:矩形柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	29.92		
62	010502021001	构造柱	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.45		
63	010505004003	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:铝合金模板 2.柱截面形式:矩形柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.1		
64	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.墙体厚度:300mm 4.墙体形式:直形墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	96.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:组合钢模板 2.墙截面形式:矩形墙 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	635.77		
66	010502010002	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.墙体厚度:100mm 4.墙体形式:女儿墙 [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.26		
67	010505005002	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:组合钢模板 2.墙截面形式:矩形墙 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.2		
68	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:组合钢模板 2.梁截面形式:矩形梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	66.02		
70	010502011002	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.17		
71	010505006002	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:组合钢模板 2.梁截面形式:矩形梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	23.79		
72	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.35		
74	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.板形式:平板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	33.42		
75	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:组合钢模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	133.68		
76	010502013002	实心楼板	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	010505007002	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1.模板形式:组合钢模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.08		
78	010502019001	其他板	[项目特征] 1.板名称:挑檐板 2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.22		
79	010502020001	楼梯	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3			
80	010502020002	楼梯	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	010505010001	楼梯模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.8		
82	041101002001	混凝土底板（集水坑）	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C35P8 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护	m3	2.01		
83	010505018001	井(池)模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.05		
84	010502010003	钢筋混凝土墙（集水坑）	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.墙体厚度:200mm [工作内容] 1.孔洞预留 2.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
85	010505005003	墙面模板	[项目特征] 1.模板形式:组合钢模板 2.墙截面形式:矩形墙 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31.32		
86	010502025002	散水	[项目特征] 1. 20厚1：2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 5. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	36.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
87	010502028001	台阶	[项目特征] 1. 100~120厚毛面花岗岩（或青石）条石面层，稀水泥浆灌缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15现浇钢筋混凝土Φ6双向钢筋中距150（厚度不包括 踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实[工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	5.67		
88	050201012001	排水沟	[项目特征] 1.排水沟材料:混凝土 2.排水沟截面尺寸:200*200mm [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟制作、安装 3.排水沟盖板制作、安装	m	6.72		
89	050201012002	排水沟	[项目特征] 1.排水沟材料:混凝土 2.排水沟截面尺寸:1200*600mm 3.详见陕09J16-SG-B4 [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟制作、安装 3.排水沟盖板制作、安装	m	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
90	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.266		
91	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.383		
92	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10以外 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	30.35		
93	010905003001	止水带	[项目特征] 1.止水带材料种类:止水钢板 2.铺设方式:预埋式 [工作内容] 1.基层处理 2.裁剪止水带 3.刷底胶粘贴止水带或焊接铺设	m	54.6		
94	010502004001	设备基础(泵基础)	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.预留孔眼二次灌浆	m3	1.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	010505020001	零星现浇构件模板	[项目特征] 1.构件名称:设备基础 2.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.04		
		门窗工程					
96	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1200*2100 2.防火等级:甲级 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	5.04		
97	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1000*2100 2.防火等级:甲级 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.1		
98	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2400 2.防火等级:乙级 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
99	010807001001	金属(塑钢)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1500*1500 2.窗类型:塑钢窗 3.内纱窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.25		
100	010807003001	金属百叶窗	[项目特征] 1.框材质、规格:铝合金 2.百叶材料品种、规格:平板百叶 [工作内容] 1.窗安装 2.五金配件安装	m2	3.54		
		屋面及防水工程					
101	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、3厚SBS防水卷材两道 3、2厚合成高分子防水涂膜一道 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	22.6		
102	010904001001	底板防水	[项目特征] 1.50厚C20细石混凝土保护层 2.纸胎油毡隔离层 3.4mm改性沥青防水卷材II型 4.3mm改性沥青防水卷材II型 5.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	243.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
103	010904001002	顶板防水	[项目特征] 1.覆土或面层(面层做法详见总施图) 2.滤水层(聚酯无纺布160q/m2) 3.排水层为塑料排水板 4.70厚C20细石混凝土保护层,内部双向配筋中6@200 5.3厚纸浆灰隔离层 6.4厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材一道(聚酯胎) 7.3厚SBS改性沥青防水卷材(I型)一道(聚酯胎) 8.20厚1:3水泥砂浆找平层 9.1:6水泥陶粒找坡层,最薄处30 10.钢筋混凝土顶板(混凝土抗渗等级为P8 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝、封边、收口	m2	162.9		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
104	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、35厚C20细石混凝土随打随抹平 4、1.5厚非焦油聚氨酯防水涂膜 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚3:7灰土 9、素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	24.58		
105	011101001002	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、100厚C15混凝土垫层 4、150厚3:7灰土 5、素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	124.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
106	011101001003	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1、20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 4.金刚砂防滑条 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	45		
107	011105001001	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:150mm 2.8厚1∶2.5水泥砂浆罩面压实赶光 3.10厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.底层和面层抹灰	m	125.46		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	010903003001	墙面砂浆防水（含集水坑）	[项目特征] 1.内墙面做法见工程做法 2.钢筋混凝土挡土墙(混凝土抗渗等级为P8) 3.20厚1:2.5泥砂浆找平层 4.4厚改性沥青防水卷材(I型) 5.3厚改性沥青防水卷材(I型) 6.5厚聚乙烯泡沫塑料片材 7.2:8灰土回填,宽度不小于1500 [工作内容] 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护	m2	324.57		
109	010903003002	墙面砂浆防水（含集水坑）	[项目特征] 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20厚1:2防水砂浆保护层 [工作内容] 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护	m2	459.51		
110	010903003003	墙面砂浆防水（含集水坑）	[项目特征] 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护	m2	50.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
111	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1、4×20铝压条（间距按工程设计） 2、铝板网面层 3、玻璃布一层绷紧钉于木龙骨表面 4、40厚玻璃棉毡，建筑胶粘剂点粘与龙骨格档内 5、40×40木龙骨正面刨光，满涂氯化钠防腐剂，双向中距600与墙体基面预埋40×60×60防腐木砖固定 6、高聚物改性沥青涂膜防潮层（材料或按工程设计） 7、墙缝原浆抹平，聚合物水泥砂浆修补墙面 8、扩孔钻钻孔，预埋40×60×60防腐木砖，中距600，用聚合物水泥砂浆挤紧卧牢 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	113.96		
112	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.乳胶漆面层 2.6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3.10厚1∶3水泥砂浆打底 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	512.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
113	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	[项目特征] 1.装饰抹灰类型:真石漆 2. 涂饰弹性中层料并作表面造型 3. 涂饰耐碱弹性封底涂料 4. 刮柔性耐水腻子 5. 外保温系统抗裂层完成面（如无外保温系统，则清理基层，且中层料造型亦可作成浮雕状，即凹凸花纹允许起伏较大） [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	86.24		
		天棚工程					
114	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1、12厚矿棉吸声板面层，用建筑胶粘 2、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平压光 3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5、现浇钢筋混凝土板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	28.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
115	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1、乳胶漆 2、2厚纸筋灰罩面 3、5厚1∶0.5∶3水泥石灰膏砂浆 4、3厚1∶0.5∶1水泥石灰膏砂浆打底 5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层	m2	184.76		
		其他装饰工程					
116	011601007001	雨水口	[项目特征] 1.雨水口尺寸:雨水口 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水篦子安装 6.拦截装置安装 7.防臭装置安装	个	2		
117	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:塑料管 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	7.2		
118	050307006001	栏杆/栏板	[项目特征] 1.详见设计图纸 [工作内容] 1.栏杆/栏板制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	10.8		
		室外总体工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
119	050101002001	植被清理（暂定）	[项目特征] 1.植物种类:草皮 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	456.64		
120	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C25 2.厚度:18CM [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	584		
121	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:道路基层 2.材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	175.2		
122	010102009004	回填方	[项目特征] 1.填方部位:道路基层 2.材料品种:粗砂 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	116.8		
123	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1.材质:普通粘土砖 2.厚度:6cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	126.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
124	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:碎石 2.厚度:100mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	126.83		
125	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:100mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	126.83		
126	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:拆除垃圾 2.运距：10km 3.垃圾消纳费 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	169.97		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程水池工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外给排水改造					
1	03B001	架空管道支架	[项目特征] 1.详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	套	134		
2	03B002	防晃支架	[项目特征] 1.详见图纸 [工作内容] 1.制作、安装	套	54		
3	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	823.91		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100、1.6MP [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	13		
5	030901013001	室外消火栓	[项目特征] 1.安装方式:地上安装 2.型号、规格:DN100 支管 3.详见陕09S6/P9 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.砌支墩	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:墙壁式 2.型号、规格:双组SQX100-A [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	2		
7	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:钢丝网骨架PE给水管 2.规格:DN100 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	276.01		
8	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:钢丝网骨架PE给水管 2.规格:DN150 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	54.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN100 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	44.44		
		消防水池给排水					
10	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:消火栓泵 2.SLS150-250(1)B型,流量40L/s,扬程64米,功率45KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
11	030109001002	泵	[项目特征] 1.名称:喷淋泵 2.SLS100-250B型,流量30L/s.扬程54米,功率30KW [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
12	030109001003	泵	[项目特征] 1.名称:50QWI5-15-1.5 潜污泵 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	1		
13	030109001004	泵	[项目特征] 1.名称:65QW25-15-2.2 潜污泵 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001002001	钢管	[项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN125 3.连接形式:焊接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	5.89		
15	031001002002	钢管	[项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN250 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	3.5		
16	031001002003	钢管	[项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	48.76		
17	031001002004	钢管	[项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	3.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031001002005	钢管	[项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	2		
19	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	19.83		
20	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN100 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	4.81		
21	040502005002	阀门	[项目特征] 1.种类:试水阀 2.材质及规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:台上盆 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
23	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.类型:冷热水洗涤盆 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
24	03B003	通风管	[项目特征] 1.详见05S804/177 [工作内容] 1.详见05S804/177	处	1		
25	040205001001	人(手)孔井	[项目特征] 1.材料品种:混凝土 2.规格尺寸:φ1000 3.盖板材质、规格:混凝土 4.详见05S804/174 [工作内容] 1.基坑开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4.井身砌筑 5.勾缝（抹面） 6.井盖安装 7.余方外运及弃置	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1.名称:液位仪 2.型号:DN100 [工作内容] 1.安装 2.节流装置配合安装 3.取源部件安装 4.单体调试 5.保护（温）箱安装（包括开孔） 6.防雨罩制作、安装	套	2		
27	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1.名称:压力仪表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		润德楼改造工程					
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1.名称:空调 2.型号:1.5P [工作内容] 1.安装	台	1		
		配电箱					
2	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AP-F 2.规格:500*600*220 3.安装方式:悬挂式 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
3	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AP-W 2.规格:500*600*220 3.安装方式:悬挂式 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
4	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:BB1 2.规格:2200*800*1000 3.安装方式:落地式 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:BB2 2.规格:2200*800*1000 3.安装方式:落地式 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
6	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL-XF 2.规格:400*250*160 3.安装方式:悬挂式 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
7	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:TY-D 2.规格:500*600*300 3.安装方式:悬挂式 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
8	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:APE-XF 2.规格:800*2000*600 3.安装方式:落地式 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AP-SB 2.规格:800*2000*600 3.安装方式:落地式 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
10	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AP-PB 2.规格:800*2000*600 3.安装方式:落地式 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
11	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:等电位端子箱 2.规格:300*200*120 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
		照明灯具					
12	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 2.型号:1w [工作内容] 1.安装	套	1		
13	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:壁装应急灯 2.型号:5w [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:楼层指示灯 2.型号:1w [工作内容] 1.安装	套	3		
15	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:方向指示灯 2.型号:1w [工作内容] 1.安装	套	5		
16	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:顶装应急灯 2.型号:5w [工作内容] 1.安装	套	9		
17	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:13w [工作内容] 1.安装	套	7		
18	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防爆灯 2.型号:18w [工作内容] 1.安装	套	1		
19	030413001008	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘荧光灯 2.型号:28w [工作内容] 1.安装	套	4		
20	030413001009	普通灯具	[项目特征] 1.名称:疏散出口指示灯 2.型号:1w [工作内容] 1.安装	套	2		
		开关插座					
21	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联联单控开关 [工作内容] 1.安装	套	2		
23	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:防水型接地插座 2.规格:10A　250 V [工作内容] 1.安装	套	8		
		配管配线					
24	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PC 3.规格:20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	114.75		
25	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:钢管 3.规格:25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	105.85		
26	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYSP-2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	105.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	338.7		
28	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-YJV-5*6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	31.63		
29	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:钢板接地极 [工作内容] 1.制作 2.安装	块	4		
30	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	130.1		
		其他工程					
31	030113004001	柴油发电机组	[项目特征] 1.名称:柴油发电机 2.型号:P250HE2 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:桥架安装 2.型号:一般 3.规格:宽+高≤200 mm [工作内容] 1.安装 2.接地	m	16.52		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电智控工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配管配线					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:钢管敷设 2.材质:钢管 3.规格:15 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	41.42		
2	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:NHBV1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	110.55		
		智控设备					
3	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感温探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	3		
4	030905007001	消防报警电话	[项目特征] 1.名称:电话分机 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	部	2		
5	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:广播音响 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电智控工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1.名称:声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
7	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:报警按钮 [工作内容] 1.安装	套	2		
8	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:输入输出模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
9	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:感烟探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	3		
10	030503005001	传感器	[项目特征] 1.名称:液位传感器 [工作内容] 1.安装 2.连接	支	1		
		润德楼改造工程					
11	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:手动执行装置 [工作内容] 1.安装	套	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电智控工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：弱电智控工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		五味楼改造工程					
1	030703001002	风阀	[项目特征] 1.名称:70° 防火阀 [工作内容] 1.安装	个	3		
2	030703001003	风阀	[项目特征] 1.名称:150° 防火阀 [工作内容] 1.安装	个	3		
3	030702001003	碳钢通风管道（暂估量）	[项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	3.5		
		水池通风工程					
4	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:防爆轴流风机 2.型号:2339m³/h 0.18kw [工作内容] 1.安装	台	1		
5	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称:轴流风机 2.型号:1649m³/h 0.12kw [工作内容] 1.安装	台	1		
6	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	4.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	7.06		
8	030702008001	柔性软风管	[项目特征] 1.名称:柔性软风管 2.材质:帆布 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装	m	0.75		
9	030703001001	风阀	[项目特征] 1.名称:70°防火阀 [工作内容] 1.安装	个	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。