2026年周至县第一幼儿园等8所学校园提升改造项目二标段 工程

工程量清单

招 标 人：周至县教育局 （盖章）

年 月 日

工程名称：2026年周至县第一幼儿园等8所学校园提升改造项目二标段

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：周至县教育局（盖章）

法定代表人或其授权人：王工（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年周至县第一幼儿园等8所学校园提升改造项目二标段　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	周至实验小学报告厅装饰装修	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	1.200mm实心砖墙拆除 2.建筑垃圾外运	m3	19.01		
		护窗栏杆					
2	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.护窗栏杆	m	33.9		
		新建墙体					
3	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm	m3	13.85		
4	010502028001	新建地台	1.新建地台（140mm） 2.120*240MM红砖围边 3.陶粒回填后水泥砂浆找平	m2	12.5		
5	010404001001	轻质墙板	1.新建轻质隔墙采用双侧单层12mm厚耐火纸面石膏板,2.75*50*0.6MM轻钢龙骨,间距400~600mm。 3.中间填充50厚岩棉岩棉容重为80kg/m3。耐火极限为1.05h。	m2	137.65		
6	010502028002	台阶	1.砖砌台阶	m2	0.72		
		装饰装修工程					
		走廊					
7	011102003002	块料楼地面	1.800*800mm瓷砖 2.5m水泥膏结合层 3.15mm1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层 5.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板	m2	191.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011106003001	块料楼梯	1.新建钢结构台阶踏步 2.40*60*3镀锌方钢 3.纵横间距不得超过400MM 4.双层15MM阻燃板基层 5.800*800mm瓷砖 6.专业厂家二次深化	m2	42.22		
9	011102001002	过门石	1.15mm大理石 2.5mm水泥膏结合层 3.15mm1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层 5.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板	m2	2.52		
10	011107002001	石材台阶	1.15mm大理石 2.5mm水泥膏结合层 3.15mm1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层 5.20mm1:2.5水泥砂浆找平层	m2	0.72		
11	011105006001	金属踢脚线	1.80mm高1.2mm黑色不锈钢	m	128.57		
12	011403001001	墙面抹灰面油漆	1.喷白色无机涂料一道 2.刷白色无机涂料一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍 5.10mm1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 6.10mm1:0.3:3水泥石灰沙浆打底	m2	403.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011403001002	独立柱抹灰面油漆	1.喷白色无机涂料一道 2.刷白色无机涂料一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍 5.10mm1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 6.10mm1:0.3:3水泥石灰沙浆打底	m2	22.04		
14	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m2	233.69		
15	010810002001	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m	33.9		
		卫生间					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011102003003	块料楼地面	1.800*800mm瓷砖 2.5m水泥膏结合层 3.15mm1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层 5.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板	m2	62.24		
17	011102001003	过门石	1.15mm大理石 2.5mm水泥膏结合层 3.15mm1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层 5.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板	m2	0.98		
18	011302001003	铝扣板吊顶天棚	1.Φ6钢筋吊杆,双向吊点,900~1200 轻钢主龙骨配套中龙骨 2.铝合金板特制收边条	m2	62.24		
19	011203003001	块料墙、柱面	1.400*800瓷砖 2.5mm1:1水泥石灰浆(加107胶)粘结层 3.15mm1:3水泥石灰浆打底	m2	206.25		
20	010801002001	木质门带套	1.WD01定制套装门MM1000*2100	m2	6.3		
21	010808002001	金属门窗套	1.1.2mm黑色不锈钢	m2	4.26		
22	011207003001	成品隔断	1.大小便坑位隔断	m2	58.31		
23	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:≥1m2,定制成品	m2	4.26		
24	011505003001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:带框银镜	m2	8.04		
25	011503003001	无障碍卫生间扶手		m	11.2		
		电梯厅					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011102003004	块料楼地面	1.800*800mm瓷砖 2.5m水泥膏结合层 3.15mm1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层 5.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板	m2	4.76		
27	011102001004	过门石	1.15mm大理石 2.5mm水泥膏结合层 3.15mm1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层 5.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板	m2	0.22		
28	011105006002	金属踢脚线	1.80mm高1.2mm黑色不锈钢	m	5		
29	011403001003	墙面抹灰面油漆	1.喷白色无机涂料一道 2.刷白色无机涂料一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍 5.10mm1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 6.10mm1:0.3:3水泥石灰沙浆打底	m2	19.1		
30	011302001004	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m2	4.76		
		男女更衣室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011102003006	块料楼地面	1.800*800mm瓷砖 2.5m水泥膏结合层 3.15mm1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层 5.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板	m2	12.2		
32	011105006004	金属踢脚线	1.80mm高1.2mm黑色不锈钢	m	18.9		
33	011403001005	墙面抹灰面油漆	1.喷白色无机涂料一道 2.刷白色无机涂料一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍 5.10mm1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 6.10mm1:0.3:3水泥石灰沙浆打底	m2	60.39		
34	011302001005	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m2	12.2		
35	010801002002	木质门带套	1.WD01定制套装门MM1000*2100	m2	4.2		
		设备间					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011102003007	块料楼地面	1.800*800mm瓷砖 2.5m水泥膏结合层 3.15mm1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层 5.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板	m2	16.16		
37	011105006005	金属踢脚线	1.80mm高1.2mm黑色不锈钢	m	17.2		
38	011403001006	墙面抹灰面油漆	1.喷白色无机涂料一道 2.刷白色无机涂料一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍 5.10mm1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 6.10mm1:0.3:3水泥石灰沙浆打底	m2	54.22		
39	011302001006	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m2	16.16		
		仓库					
40	011102003008	块料楼地面	1.800*800mm瓷砖 2.5m水泥膏结合层 3.15mm1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层 5.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板	m2	18.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011105006006	金属踢脚线	1.80mm高1.2mm黑色不锈钢	m	17.1		
42	011403001007	墙面抹灰面油漆	1.喷白色无机涂料一道 2.刷白色无机涂料一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍 5.10mm1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 6.10mm1:0.3:3水泥石灰沙浆打底	m2	54.21		
43	011302001007	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m2	18.15		
		前厅					
44	011102003005	块料楼地面	1.800*800mm瓷砖 2.5m水泥膏结合层 3.15mm1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层 5.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板	m2	9.56		
45	011102001005	过门石	1.15mm大理石 2.5mm水泥膏结合层 3.15mm1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆结合层 5.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板	m2	0.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011105006003	金属踢脚线	1.80mm高1.2mm黑色不锈钢	m	7.43		
47	011403001004	墙面抹灰面油漆	1.喷白色无机涂料一道 2.刷白色无机涂料一道 3.刷抗碱底漆一道 4.刮白胶腻子找平二遍 5.10mm1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 6.10mm1:0.3:3水泥石灰沙浆打底	m2	27.64		
48	011302002002	跌级吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m2	9.56		
49	010810002002	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m	3.4		
		接待间					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011104001002	地毯楼地面	1.阻燃地毯 2.橡胶海绵地毯衬垫 3.防潮层 4.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 5.钢筋混凝土楼板	m2	17.21		
51	011502001001	成品装饰线条	1.5MM实心铜条	m	1.2		
52	011105006007	金属踢脚线	1.80mm高1.2mm黑色不锈钢	m	16.04		
53	011205001002	墙面壁布	1.壁布，壁布专用胶(壁布型号指定的专用胶) 2.满刮腻子二道 3.10mm1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 4.10mm1:0.3:3水泥石灰沙浆打底	m2	37.15		
54	011205001003	墙、柱面装饰板	1、哑光硝基清漆 2、木饰面 3、12厘木夹板(防火防潮防蛀处理) 4、木龙骨30×40(或12厘木夹板条),双向、中距400~600 5、防潮层 6、20mm1:3水泥砂浆找平层	m2	5.41		
55	011302002003	跌级吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m2	17.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	010810002003	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m	4.9		
		休息室					
57	011104001003	地毯楼地面	1.阻燃地毯 2.橡胶海绵地毯衬垫 3.防潮层 4.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 5.钢筋混凝土楼板	m2	26.69		
58	011502001002	成品装饰线条	1.5MM实心铜条	m	1.2		
59	011105006008	金属踢脚线	1.80mm高1.2mm黑色不锈钢	m	25.02		
60	011205001004	墙面壁布	1.壁布，壁布专用胶(壁布型号指定的专用胶) 2.满刮腻子二道 3.10mm1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 4.10mm1:0.3:3水泥石灰沙浆打底	m2	74.94		
61	011203001001	石材墙、柱面	1.400*800白色大理石 2.5mm1:1水泥石灰浆(加107胶)粘结层 3.15mm1:3水泥石灰浆打底	m2	7.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	011302002004	跌级吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m2	10		
63	011302001008	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m2	16.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	010810002004	窗帘盒	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m	6.3		
65	011501004001	定制吊柜	1.定制吊柜由专业厂家深化，2.4*1.3*0.58	m2	1		
66	011501004002	定制地柜	1.定制地柜由专业厂家深化1*1.3*0.58	m2	1		
		报告厅					
67	011106004002	地毯楼梯	1.新建钢结构台阶踏步40*60*3镀锌方钢，纵横间距不得超过400MM 2.双层15MM阻燃板基层 3.地毯饰面 4.专业厂家二次深化	m2	206.77		
68	011104001004	地毯楼地面	1.阻燃地毯 2.橡胶海绵地毯衬垫 3.防潮层 4.20mm1:2.5水泥砂浆找平层 5.钢筋混凝土楼板	m2	42.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	011104002002	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:钢性龙骨支架 2.基层材料种类、规格:防潮层 1:2.5水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格:木地板	m2	44.79		
70	011105006009	金属踢脚线	1.80mm高1.2mm黑色不锈钢	m	65.43		
71	011205001005	墙、柱面装饰板	1.3mm橡木色铝板 2.高级胶粘剂(汗高) 3.12厘木夹板(防火防潮防蛀处理) 4.(钢)龙骨架(防火防潮防蛀处理)	m2	124.9		
72	011205001006	墙、柱面装饰板	1.3mm白色铝板 2.高级胶粘剂(汗高) 3.12厘木夹板(防火防潮防蛀处理) 4.(钢)龙骨架(防火防潮防蛀处理)	m2	86.32		
73	011302002005	跌级吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 4.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m2	85.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	011302002006	跌级吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:3mm白色冲孔铝板	m2	127.62		
75	011302002007	跌级吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 3.1.2mm黑色不锈钢	m2	59.02		
76	011303002001	灯带(槽)	1.15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层 2.防护材料种类:刮白胶腻子找平二遍 3.刷抗碱度漆一道、刷白色无机涂料一道、喷白色无机涂料一道	m2	97.69		
77	011302001009	LED背板	1.龙骨材料种类、规格、中距:Φ10钢筋吊杆,双向吊点,900~1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨 2.面板材料品种、规格:15MM阻燃板+9.5MM纸面石膏板基层	m2	16.19		
78	011302001010	转接层	1.9mm厚聚酯纤维吸音板 2.内部填充岩棉(60KG/m³) 3.5#镀锌角钢相交处满焊(防锈漆处理)	m2	284.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
79	010801002003	木质门带套	1.WD01定制套装门 MM1800*2100	m2	11.34		

措施项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL 2.安装方式:壁挂 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求	台	2		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.规格:KBG16 2.配置形式:暗敷 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	468.8		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1.规格:KBG20 2.配置形式:暗敷 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	226.65		
4	030412001006	配管	[项目特征] 1.规格:KBG32 2.配置形式:暗敷 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	95.65		
5	030412001005	配管	[项目特征] 1.规格:KBG50 2.配置形式:暗敷 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	8.6		
6	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:强电金属桥架 2.规格:150*100 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	80.7		
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:86接线盒 2.材质:钢制 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求	个	51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:8W 3.安装形式:吸顶 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	16		
9	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.规格: 3.安装形式:吸顶 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	2		
10	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED型平板灯 2.规格:1X36W|600X600 3.安装形式:吸顶 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	14		
11	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格：LED 0.4W 3.类型:壁装 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装	套	4		
12	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:方向标识灯 2.规格：LED 0.4W 3.类型:壁装 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1.名称:多信息标识灯 2.规格：LED 0.4W 3.类型:吊装，距地2.2m 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装	套	8		
14	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:壁灯 2.型号:LED灯 3.规格:5W 4.安装形式:壁式 [工作内容] 1.安装	套	6		
15	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:筒灯 2.规格:1X10W 3.安装形式:嵌入式筒灯 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	126		
16	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1.名称:双头斗胆灯 2.规格:24W 3.安装形式:固定式 不可调节 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	126		
17	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装单联开关 2.规格:~220V 3.安装形式:暗装 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装双联开关 2.规格:~220V 3.安装形式:暗装 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	5		
19	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装三联开关 2.规格:~220V 3.安装形式:暗装 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	3		
20	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:暗装单联双控开关 2.规格:~220V 3.安装形式:暗装 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	4		
21	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:五孔暗装插座 2.规格:~220V 3.安装形式:暗装 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	23		
22	030413013002	插座	[项目特征] 1.名称:防水五孔暗装插座 2.规格:~220V 3.安装形式:暗装 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	6		
23	030413013003	插座	[项目特征] 1.名称:五孔暗装地面插座 2.规格:~220V 3.安装形式:暗装 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030413001003	卫生间换气扇	[项目特征] 1.名称:卫生间换气扇 2.安装形式:吸顶 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求	套	3		
25	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:管内穿线 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	1687.68		
26	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-4 2.配线形式:管内穿线 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	2040.18		
27	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-4 2.配线形式:桥架内敷设 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	123.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式:桥架内敷设 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	325.65		
29	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJY-5*16 2.电压（kV）:1 3.敷设方式:室内 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	11.5		
30	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJY-5*6 2.电压（kV）:1 3.敷设方式:室内 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	124.34		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道和设备在系统运行交付使用前必须用水冲洗和消毒；给水管道应经水压试验合格后方可投入运行。水压试验应包括水压强度试验和严密性试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:含管件、管卡安装及材料	m	5.2		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道和设备在系统运行交付使用前必须用水冲洗和消毒；给水管道应经水压试验合格后方可投入运行。水压试验应包括水压强度试验和严密性试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:含管件、管卡安装及材料	m	18.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道和设备在系统运行交付使用前必须用水冲洗和消毒；给水管道应经水压试验合格后方可投入运行。水压试验应包括水压强度试验和严密性试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:含管件、管卡安装及材料	m	53.68		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道和设备在系统运行交付使用前必须用水冲洗和消毒；给水管道应经水压试验合格后方可投入运行。水压试验应包括水压强度试验和严密性试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:含管件、管卡安装及材料	m	14		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:DN≤80螺纹连接	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031003016001	水龙头	[项目特征] 1.材质:水龙头 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求	个	3		
		排水系统					
7	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:实壁UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:污水立管、横干管,还应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002的要求做通球试验。 5.安装部位:室内 6.介质:污水 7.其他:含管件、管卡安装及材料 8.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	56.35		
8	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:实壁UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:污水立管、横干管,还应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002的要求做通球试验。 5.安装部位:室内 6.介质:污水 7.其他:含管件、管卡安装及材料 8.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	17.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:洗脸盆带龙头 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求	组	8		
10	031003006001	大便器	[项目特征] 1.类型:蹲式大便器(自带存水弯)脚踏式自闭冲洗阀	组	11		
11	031003007001	小便器	[项目特征] 1.类型:壁挂式小便器(自带存水弯)感应式冲洗阀	组	4		
12	031003017001	地漏	[项目特征] 1.材质:地漏 2.规格:DN50	个	2		
13	031003006002	大便器	[项目特征] 1.类型:无障碍卫生间坐便器	组	1		
14	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1.类型:无障碍卫生间洗手台带水龙头 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:TO信息插座(带语音及数据插孔) 2.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	7		
2	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:弱电金属桥架 2.规格:200*100 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.接地	m	43.92		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1.规格:JDG20 2.配置形式:暗敷 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	66.61		
4	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:CAT6 2.敷设方式:桥架内敷设 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.敷设	m	328.76		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.2	新风系统					
	A.2.1	风机					
1	030701006001	其他空调设备	[项目特征] 1.名称:XH-1新风换气机 2.规格:风量350(m3/h)、风压130(Pa)、外形尺寸1040X770X230(mm)、额定功率215(W)、电压220(V)、重量42(kg)、噪音37(dB)、热回收效率81% 3.除锈、刷油设计要求:刷两道防锈底漆,再刷表面漆 4.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	台	1		
	A.2.2	风管					
2	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:b≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷两道防锈底漆,再刷表面漆 7.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	13.2		
	A.2.3	风口					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1.类型:铝合金单层百叶风口 2.规格:200X100 3.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	个	2		
4	030703003009	风口、散流器	[项目特征] 1.类型:铝合金单层百叶风口 2.规格:200X200 3.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	个	1		
5	030703003010	风口、散流器	[项目特征] 1.类型:防雨百叶 2.规格:200x250 3.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	个	2		
	A.5	排烟系统					
	A.5.1	挡烟垂壁					
6	030703011001	挡烟垂壁	[项目特征] 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质：防火玻璃 3.特征:H距地=2100mm [工作内容] 1.安装	m2	27.78		
	A.5.2	风管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030702001012	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:630<b≤1000 4.板材厚度:δ1.0 5.接口形式:角钢法兰连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷两道防锈底漆,再刷表面漆 7.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	28.87		
	A.5.3	风阀					
8	030703001002	风阀	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀，自动关闭 2.规格:1000*400 [工作内容] 1.安装	个	2		
	A.5.4	风口					
9	030703003019	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:铝合金单层百叶风口 2.规格:800*600 [工作内容] 1.安装	个	3		
	A.1	空调风系统					
	A.1.1	空调					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030701004001	空调器	[项目特征] 1.名称:PQ-1 吸顶式通风换气扇 2.形式:带防倒流装置 3.规格: 风量400(m3/h)，风压265(Pa) 4.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	台	3		
11	030701004002	空调器	[项目特征] 1.名称:多联机室内机K-84 2.形式:风量1680/1440/1170m3/h、额定制冷量8.4(kW)、额定制热量机9.6(kW)、外静压(高/中/低)60(Pa) 3.刷两道防锈底漆,再刷表面漆 4.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	台	6		
12	030701004003	空调器	[项目特征] 1.名称:多联机室外机KTW-1 2.形式:额定制冷量50.4kW、额定制热量56.5kW 3.刷两道防锈底漆,再刷表面漆 4.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030701004004	空调器	[项目特征] 1.名称:一拖一风管式室内机F-26 2.形式:制冷量(W)2600、制热量(W)3500、风量550m3/h、出口静压30(Pa) 3.除锈、刷油设计要求:刷两道防锈底漆,再刷表面漆 4.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	台	2		
14	030701004005	空调器	[项目特征] 1.名称:一拖一风管式室内机F-50 2.形式:制冷量(W)5000、制热量(W)6500、风量800m3/h、出口静压30(Pa) 3.除锈、刷油设计要求:刷两道防锈底漆,再刷表面漆 4.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	台	8		
15	030701004006	空调器	[项目特征] 1.名称:一拖一风管式室内机F-72 2.形式:制冷量(W)7200、制热量(W)9400、风量1200m3/h、出口静压30(Pa) 3.除锈、刷油设计要求:刷两道防锈底漆,再刷表面漆 4.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		风阀					
16	030703001003	风阀	[项目特征] 1.类型:常开防火调节阀(70℃关闭) 2.规格:φ200 3.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	个	2		
		风口					
17	030703003020	风口、散流器	[项目特征] 1.类型:铝合金单层百叶风口 2.规格:400*150 3.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	个	4		
18	030703003021	风口、散流器	[项目特征] 1.类型:铝合金双层百叶风口 2.规格:650*150 3.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	个	8		
19	030703003022	风口、散流器	[项目特征] 1.类型:铝合金单层百叶风口 2.规格:600*200 3.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	个	1		
20	030703003023	风口、散流器	[项目特征] 1.类型:铝合金双层百叶风口 2.规格:800*150 3.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1.2	风管					
21	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:450<b≤630 4.板材厚度:δ0.75 5.接口形式:咬口连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷两道防锈底漆,再刷表面漆 7.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	56.1		
22	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.周长或直径:b≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷两道防锈底漆,再刷表面漆 7.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	5.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030702001013	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:320<b≤450 4.板材厚度:δ0.6 5.接口形式:咬口连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷两道防锈底漆,再刷表面漆 7.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	11.65		
24	030702001014	碳钢通风管道	[项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:630<b≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.接口形式:咬口连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷两道防锈底漆,再刷表面漆 7.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	52.3		
		空调水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031001004001	铜管	[项目特征] 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:φ19.05 3.连接形式:钎焊 4.压力试验及吹、洗设计要求:吹扫、严密性试验、干燥、绝热等必须按规范和厂家要求进行。 5.保温:冷媒管保温材料采用难燃B1级耐热聚乙烯泡沫,穿防火墙和伸缩缝时采用不燃级玻璃纤维棉,当铜管外径为φ6.35~φ25.4时,保温厚度推荐为10mm;外径为φ28.6~φ41.3时,保温厚度推荐为15mm。 6.其他:含管件、管卡安装及材料 7.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	225.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031001004002	铜管	铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:(液管) 3.材质:铜管 4.规格:15.88 5.其他:满足合同、设计、规范、施工、验收等要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	198.65		
27	031001004003	钢管	[项目特征] 1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	60.65		
28	031001004004	钢管	[项目特征] 1.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷凝水 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	24.6		
		系统调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030705001001	通风空调工程检测、调试		系统	1		

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.型号、规格:JTY-GD-TY2221 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	31		
2	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1.名称:声光报警器(编址型) 2.型号、规格:声光报警器(编址型) 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码	个	4		
3	030905004001	按钮	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.型号、规格:J-SJP-M-TY2241 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030905004002	按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓报警按钮 2.型号、规格:SN-TY2281 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	4		
5	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1.名称:火灾广播扬声器(阻燃型) 2.功率:HA-608/HA-508 3.安装方式:壁挂/吸顶 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	11		
6	030905010001	消防模块	[项目特征] 1.名称:总线短路隔离器 2.型号、规格:DG-TY2273 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	2		
7	030905010002	消防模块	[项目特征] 1.名称:信号输入模块 2.型号、规格:BR-TY2261 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412001002	配管	[项目特征] 1.规格:SC20 2.配置形式:暗敷 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	347.38		
9	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-B1-2X1.5 2.配线形式:管内穿线 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	195.65		
10	030412003009	配线	[项目特征] 1.名称:WDZ-RYJS-B2-2X1.5 2.配线形式:管内穿线 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	195.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:ZN-RVSP-2x1.5 2.配线形式:管内穿线 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	222.58		
12	030412003010	配线	[项目特征] 1.名称:WDZ-RYJSP-B2-2X1.5 2.配线形式:管内穿线 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	165.6		
13	030412003011	配线	[项目特征] 1.名称:WDZN-BYJ-B1-2X2.5 2.配线形式:管内穿线 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	249.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以内 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
15	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1.名称:广播喇叭及音箱、电话插孔 [工作内容] 1.系统调试	只	15		
16	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1.智能应急照明及疏散指示系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C.9	消防工程					
1	030901002001	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.防腐:热镀锌钢管刷色环两道 5.其他:含管卡安装及材料 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	190		
2	030901002002	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.防腐:热镀锌钢管刷色环两道 5.其他:含管卡安装及材料 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	152.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030901002003	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.防腐:热镀锌钢管刷色环两道 5.其他:含管卡安装及材料 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	36.5		
4	030901002004	消火栓管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.防腐:热镀锌钢管刷色环两道 5.其他:含管卡安装及材料 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装	m	30.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901003005	沟槽式管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.防腐:热镀锌钢管刷色环两道 4.卡箍材质:沟槽式刚性卡箍连接 5.其他:含管卡安装及材料 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	6.5		
6	030901003006	沟槽式管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.防腐:热镀锌钢管刷色环两道 4.卡箍材质:沟槽式刚性卡箍连接 5.其他:含管卡安装及材料 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	12.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901003007	沟槽式管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN80 3.防腐:热镀锌钢管刷色环两道 4.卡箍材质:沟槽式刚性卡箍连接 5.其他:含管卡安装及材料 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	21.8		
8	030901003008	沟槽式管道	[项目特征] 1.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.防腐:热镀锌钢管刷色环两道 4.卡箍材质:沟槽式刚性卡箍连接 5.其他:含管卡安装及材料 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗	m	12.2		
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:橡胶瓣止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰接口 4.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:DN25	个	53		
11	030901005002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:DN25	个	62		
12	031007001002	管道支架	[项目特征] 1.类型:管道支架 2.防腐刷油:管道支架均先刷防锈漆两道后,再刷灰色调和漆两道。 3.满足招标文件、设计图纸及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	506.88		
13	030901019001	水灭火系统管道调试		系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。