

西安市临潼区马额街道马家村村
内道路提升改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称： 西安市临潼区马额街道马家村村
内道路提升改造项目

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：西安市临潼区马额街道马家村村内道路提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西安市临潼区马额街道马家村村内道路提升改造项目						
1.1	市政工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		马家村北道路硬化					
1	040203007007	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：180 厚c25混凝土 面层随打随抹平， 每6m设伸缩缝一道， 缝宽20mm 2. 商品混凝土倒运 [工作内容] 1. 模板制作、安装、 拆除 2. 混凝土浇捣、养 护 3. 缩缝	m2	290.4		
2	040202001006	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:3:7灰土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 分层养护	m2	316.8		
		马家路沥青混凝土					
3	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1. 70厚细粒式密级 配沥青混凝土面层 (AC-13C) 2. 乳化沥青粘层(沥青洒布量0.3L~0 .6L/m2) 3. 1cm同步碎石封 层 4. 原路面结构层 5. 沥青混凝土倒运 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 摊铺、整形 3. 碾压	m2	3723.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040205007001	标线	[项目特征] 1. 材料品种:热熔漆 2. 类型:150宽实线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	288		
		马家村道路硬化					
5	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:180 厚c25混凝土 面层随打随抹平,每6m设伸缩缝一道,缝宽20mm 2. 商品混凝土倒运 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 缩缝	m2	1517.15		
6	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:3:7灰土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 分层养护	m2	1611.97		
		党咀村道路硬化					
7	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:180 厚c25混凝土 面层随打随抹平,每6m设伸缩缝一道,缝宽20mm 2. 商品混凝土倒运 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 缩缝	m2	1053.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:3:7灰土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 分层养护	m2	1119.29		
		北尧村道路硬化					
		新做硬化					
9	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:180 厚c25混凝土 面层随打随抹平,每6m设伸缩缝一道,缝宽20mm 2. 商品混凝土倒运 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 缩缝	m2	178.5		
10	040202001003	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:3:7灰土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 分层养护	m2	188.7		
		只换面层					
11	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	429.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:混凝土路面 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	109.07		
13	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:180 厚c25混凝土 面层随打随抹平,每6m设伸缩缝一道,缝宽20mm 2. 商品混凝土倒运 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 缩缝	m2	429.74		
14	050201012001	排水沟	[项目特征] 1. 排水沟材料:商品砼C25 2. 灰土垫层:详见图纸 3. 排水沟截面尺寸:详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 模板支护	m	122.78		
		换基层及面层					
15	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	532.76		
16	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1. 材质:3:7灰土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	563.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040103003004	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:混凝土路面 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	339.66		
18	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一二类土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	800		
19	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:多余土 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	4.79		
20	040203007005	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:180 厚c25混凝土 面层随打随抹平,每6m设伸缩缝一道,缝宽20mm 2. 商品混凝土倒运 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 缩缝	m2	532.76		
21	040202001004	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:3:7灰土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 分层养护	m2	563.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	050201012002	排水沟	[项目特征] 1. 排水沟材料: 商品砼C25 2. 灰土垫层: 详见图纸 3. 排水沟截面尺寸: 详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 模板支护	m	152.22		
		马官路西道路硬化					
23	040203007006	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: 180 厚c25混凝土 面层随打随抹平, 每6m设伸缩缝一道, 缝宽20mm 2. 商品混凝土倒运 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 缩缝	m2	144		
24	040202001005	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量: 3:7灰土 2. 厚度: 300mm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 分层养护	m2	153		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金额	项			50000
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

承包人提供可调价主要材料表二
(适用价格指数调差)

工程名称：市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用本法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。