工程名称：2026年糜杆桥镇五曲湾村高梁烘干加工项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 06 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年糜杆桥镇五曲湾村高粱烘干加工项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年糜杆桥镇五曲湾村高粱烘干加工项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年糜杆桥镇五曲湾村高粱烘干加工项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年糜杆桥镇五曲湾村高粱烘干加工项目						
1.1	土建工程						
1.2	电气设备安装						
1.3	室外工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年糜杆桥镇五曲湾村高梁烘干加工项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	电气设备安装	
3	室外工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	504.64		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:槽坑 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	373.83		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:综合土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	130.81		
	A.4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:370厚水泥实心砖(MU15.0) 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	13.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:370厚水泥实心砖(MU10.0) 2.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	37.8		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	22.68		
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	83.67		
8	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	18.07		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.69		
11	010502025001	散水	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	97.18		
12	010502027001	坡道	1. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	12.9		
13	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	43.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010505002001	基础模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	96.48		
15	010505003001	基础连系梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	75.6		
16	010505004001	柱面模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	43.52		
17	010505012001	圈梁模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	36.18		
18	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤ 25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	8.066		
20	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:预埋件、连接件 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	1.34		
	A.6	金属结构工程					
21	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:GJ-1，GJ-2 2.具体详见设计 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	11.52		
22	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:φ325*10 2.具体详见设计 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	11.7		
23	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.0.6厚为YX28-205-820灰色彩钢板; [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	511		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.钢板（复合板）型号、厚度:屋面为单层压型钢板屋面 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	631.35		
25	010605003002	雨棚	[项目特征] 1.型号、厚度:GB 01J925-1 P42压型钢板墙体雨棚 2.具体详见设计图 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	11.04		
26	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:QL、ML、MZ等 2.具体详见设计 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	4.66		
	A.8	门窗工程					
27	010802002001	成品平开铁皮大门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:4000*4000 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.玻璃安装	m2	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:900*1800 2.塑钢窗双层中空玻璃推拉窗带纱 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	17.82		
	A.9	屋面及防水工程					
29	010901009001	檐沟	[项目特征] 1.构件品种、规格、尺寸:天沟形式:GB17J925-12-25檐沟,宽度450,深度300 [工作内容] 1.天沟、檐沟制作、安装 2.配件安装 3.接缝、嵌缝 4.刷防护材料	m	60.96		
30	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1.排水管品种、规格:PVC-125 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	48		
	A.11	楼地面装饰工程					
31	011101002001	混凝土楼地面	1、150厚C25混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、150厚3:7灰土 3、素土夯实	m2	588.05		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
32	011201001001	外墙抹灰	1、10厚水泥砂浆抹面	m2	148.47		
33	011201001002	内墙抹灰	1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	143.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补充分部					
34	AB001	上屋面梯	1、参见图集GB17J 925-1 2-61	套	1		

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空调风机					
1	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称:边墙壁式轴流风机 2.型号:DFBZ-5.6 3.规格:风量:8060m3/h，全压:94Pa，功率:0.37KW 4.备注:配防虫网:网孔2.5x2.5mm 镀锌钢丝直径:d=0.7mm 自带防雨百叶,颜色同外墙颜色 风机中心标高:5.0m [工作内容] 1.安装	台	2		
		防雷接地					
2	030410005001	接闪带	[项目特征] 1.名称:接闪带 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	131.16		
3	030410005002	接闪带	[项目特征] 1.名称:接闪网 2.材质:-40X4热镀锌扁钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	25.48		
4	030410003001	引下线	[项目特征] 1.名称:引下线 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	47.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:外甩接地线 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	2		
6	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.名称:40X4热镀锌扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	100.92		
7	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:测试电阻 [工作内容] 1.制作 2.安装	台	4		
8	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称:总等电位联接端子箱MEB 2.材质:TD28 3.规格:340x240x120mm [工作内容] 1.制作 2.安装	台	1		
		设备采购					
9	03B001	皮带输送机	[项目特征] 1.移动式HZZ型8米伸4米 [工作内容] 1、购置、安装、调试	台	1		
10	03B002	农田拣石机	[项目特征] 1.中型12JL-150 [工作内容] 1、购置、安装、调试	台	1		
11	03B003	移动式烘干机	[项目特征] 1.4500x2450x5000移动式 2.8F、13.75W [工作内容] 1、购置、安装、调试	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.面层C25砼地面150厚,分块现浇,震捣密实,随打随抹平起毛,每块地面长度不大于6米,留缝10-15,用沥青砂填实留缝。2.路床夯实,夯实系数0.95。	m2	338		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。