2026年度蒲城县紫荆街道韩家村
产业园区生产配套设施项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　　蒲城县紫荆街道办事处　　（盖章）

2026 年 08 月 17 日

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 08 月 17 日

招 标 人：蒲城县紫荆街道办事处（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目						
1.1	2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101001001	原地面清表	[项目特征] 1.土类别:原地面清表，清除（清理）不良基础隐患 2.深度:0.3m 3.清表后垃圾外运，运距3km [工作内容] 1.土方开挖 2.外运	m3	1320		
2	040202001001	石灰稳定土道路基层	[项目特征] 1.200厚3:7灰土垫层,压实系数不小于0.97 2.路基碾压，压实系数＞0.93（环刀取样） [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	4400		
3	040203007001	水泥混凝土面层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180厚 3.分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，间隔6m横向锯缝，缝宽4 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.缩缝 4.锯缝、嵌缝	m2	3960		
4	040103002001	一般回填方（路肩）	[项目特征] 1.密实度:密实 2.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	79.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:1m [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	37		
6	040103001001	沟槽回填方	[项目特征] 1.填方来源:场内挖出土 2.密实度:密实 3.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	13.93		
7	040501001001	预埋钢筋混凝土管	[项目特征] 1.管道规格、等级:钢筋混凝土管DN500 2.连接形式:承插式 3.铺设深度:1m [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.管道检验及试验	m	25		
8	040501005001	预埋PVC塑料管	[项目特征] 1.材质及规格:PVC管、DN160 2.连接形式:热熔 3.铺设深度:1m [工作内容] 1.管道铺设	m	20		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度蒲城县紫荆街道韩家村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。