

采购清单

采购单位		吴堡县水利局			备案函号		ZCSP-吴堡县-2026-00360	
项目名称		吴堡县水利局2026年度寇家塬镇薛下村（薛下村小组）引水工程						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 390,758.09			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他水利工程施工	吴堡县2026年度寇家塬镇薛下村（薛下村小组）引水工程	390,758.09	1	项	390,758.09	1、蓄水池拆除：（1）提前排查拆除结构现状，明确拆除边界，标注需要保留的基础、墙体、管线，严禁超范围拆除；临近完好构筑物区域严控振动冲击，必要时采用人工风镐静力剔凿，减少机械破碎扰动。（2）进场机械设备（挖掘机、液压破碎锤、风镐等）完成检修调试，设备各项性能完好；作业人员配备安全帽、防尘面罩、护目镜、防滑劳保鞋等全套防护用品，开工前完成安全技术交底。（3）拆除严格遵循自上而下、分层分段、先附属后主体施工顺序，禁止从底部掏挖、掏空构件造成整体坍塌；严禁立体交叉作业。机械分层破碎单次高度控制在合理范围，不得一次性大面积推倒墙体、池壁。（4）拆除过程同步洒水湿法作业，持续抑制扬尘；遇大风天气适当降低施工强度，增加喷淋降尘频次。（5）雨天不宜开展露天拆除作业；如现场出现边坡松动、构件开裂、滑移等险情，立即停机撤离人员设备，隐患处置完成后方可复工。（6）安全防护：拆除作业用防护网、安全帽、安全带等，符合GB2811等安全标准。2、新建蓄水池：（1）钢筋混凝土施工：①基层处理：基层清理干净，清除浮土、松散混凝土、油污；提前洒水湿润，不得存有明水；孔洞、裂缝预先修补密实，凹凸部位修平。②材料拌合：严格按照配合比拌合混凝土及砂浆，随拌	

							随用，在规定初凝时间内用完，禁止二次加水拌合。③浇筑施工：分层分次浇筑，每层厚度控制规范范围内，底层初凝后再浇筑上层；分层压实、振捣密实，杜绝一次性厚层浇筑起鼓开裂；阴阳角做成圆弧倒角。④养护管控：浇筑完成及时保湿养护，保证养护时长，防止失水产生裂缝，保障防水性能。（2）防水施工：严格按照设计要求做好蓄水池内外防水、散水、止水钢板等施工，确保防水效果符合规范要求，无渗漏隐患。新建管理房： （1）砌体与抹灰施工：①基层处理：基面清理干净，清除浮土、松散混凝土、油污；提前洒水湿润，不得存有明水；孔洞、裂缝预先修补密实，凹凸部位修平。②材料拌合：严格按照配合比拌合砌筑砂浆与防水砂浆，随拌随用，在规定初凝时间内用完，禁止二次加水拌合。③砌筑施工：砌体砌筑上下错缝，内外搭砌，灰缝均匀饱满，垂直度、平整度符合规范要求；分层分次抹灰，每层厚度控制规范范围内，底层初凝后再抹面层；分层压实、搓毛，杜绝一次性厚层抹灰起鼓开裂；阴阳角做成圆弧倒角
2							
3							
4							
5							