2026年兴平市高新第三幼儿园消防改造提升工程 工程

工程量清单

招　标　人：兴平市高新第三幼儿园 （盖章）

2026 年 09 月 23 日

工程名称：2026年兴平市高新第三幼儿园消防改造提升工程

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 09 月 23 日

招 标 人：兴平市高新第三幼儿园（盖章）

法定代表人或其授权人：吕航伟（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：2026年兴平市高新第三幼儿园消防改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年兴平市高新第三幼儿园消防改造提升工程						
1.1	土建工程						
1.2	消防工程						
1.3	电气工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年兴平市高新第三幼儿园消防改造提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	消防工程	
3	电气工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新建					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.开挖深度:1.8m [工作内容] 1.开挖 2.清底修边	m3	320.73		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:符合规范要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	60.29		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:垃圾土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	201.72		
4	010401009001	室外地沟	[项目特征] 1.沟截面尺寸:1000*1200，详见09J16管沟及盖板》第34页SG-B4-9 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.砌砖 4.刮缝、抹灰	m	75.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.22cm厚C25混凝土 2.300厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	111.4		
6	010502031001	水表井	[项目特征] 1.构件名称:水表井 2.做法详见05S502《室外给水管道附属构筑物》第136、137、139页 3.井底、井内壁抹20厚1:2防水砂浆 4.井盖采用重型双层球墨铸铁防盗防噪音，承载能力D400,井盖应设防坠落措施。 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502031002	取水口	[项目特征] 1.消防取水口 2.做法详见陕09S6第176页（有冻土），其中取水井做法详见05S502第68页，井深HM=1.8m，混凝土支墩采用C25,尺寸1200*400*400。 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有）	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040504001001	检查井（水泵接合器）	[项目特征] 1.种类、规格:1750*1250*1500 2.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层、100mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖、240mm×115mm×53mm 4.参考图集99S203地下式安装18页 5.底板、内壁采用1:2防水砂浆抹面厚20mm [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040504001002	检查井（室外消火栓）	[项目特征] 1.室外消火栓采用SA100/65-1.6型地下式消火栓，详见图集13201施工 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	1		
10	011601005001	混凝土道牙	[项目特征] 1.材料品种、规格:150*500*300 2.混凝土垫层:150mm厚 3.混凝土靠背:150mm高 [工作内容] 1.清理基层 2.结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3.侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	70.66		
		装配式箱泵一体化消防给水泵站					
11	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 2.开挖深度:4.45m [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.清底修边 3.基底普探、钎探 4.原土夯实	m3	1831.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010102009002	回填方	[项目特征] 1.材料品种:3:7灰土 2.密实度:符合规范要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	106.87		
13	010102009003	回填方	[项目特征] 1.材料品种:中粗砂回填 2.密实度:符合规范要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	60.29		
14	010102009004	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土回填 2.密实度:符合规范要求 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	859.31		
15	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:垃圾土 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	897.4		
16	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	41.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 P6 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	133.79		
18	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:≥10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	9.64		
19	AB-001	装配式箱泵一体化消防给水泵站 1.参见图集24CS01-1		座	1		
		门窗工程					
20	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1200*2100 2.防火等级:甲级 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	2.52		
21	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1600*2100 2.防火等级:甲级 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	3.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010802004003	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2200 2.防火等级:甲级 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	6.6		
23	010802004004	钢质防火门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2800*1600 2.防火等级:甲级 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	4.48		
24	010807002001	防火玻璃窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1100*2100 2.玻璃品种、厚度:防火玻璃25mm厚 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.31		
25	010807002002	防火玻璃窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1500*1400 2.玻璃品种、厚度:防火玻璃25mm厚 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010807002003	防火玻璃窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1800*2000 2.玻璃品种、厚度:防火玻璃25mm厚 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	7.2		
		楼地面					
27	011101005001	塑胶地面（平面）	[项目特征] 1.耐火等级B1级塑胶铺设 [工作内容] 1.清理基层 2.清扫养护	m2	28.8		
28	011101005002	塑胶地面（楼梯段）	[项目特征] 1.耐火等级B1级塑胶铺设 [工作内容] 1.清理基层 2.清扫养护	m2	57.6		
29	011109001001	架空地板	[项目特征] 1.防静电地板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺设 5.刷防护材料 6.压条装钉	m2	9.9		
		拆除					
30	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:22cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.垃圾外运	m2	111.4		
31	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1.材质:混凝土 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m	70.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1.拆除原木门 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	5		
33	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1.拆除防火玻璃窗 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	4		
34	011705001001	楼梯间塑胶地面	[项目特征] 1.饰面材料种类:塑胶地面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理、垃圾外运	m2	86.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:筏板基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.89		
2	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:筏板基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	34.11		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消火栓					
1	040502010001	消火栓	[项目特征] 1.规格:SA100/65-1.6型地下式消火栓 [工作内容] 1.消火栓安装 2.附件安装	套	1		
		水泵接合器					
2	030901014001	消防水泵接合器	[项目特征] 1.安装部位:室外地下式安装 2.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩	套	6		
		装配式箱泵一体化消防给水泵站					
3	030901017003	阀门	[项目特征] 1.类型:电动蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		
4	030701010001	过滤器	[项目特征] 1.规格:Y型过滤器DN150 [工作内容] 1.安装 2.过滤器框架制作、安装	台	2		
5	030901017004	阀门	[项目特征] 1.类型:遥控浮球阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	2		
6	031002010001	倒流防止器	[项目特征] 1.型号:旋流防止器 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	组	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901017005	阀门	[项目特征] 1.类型:明杆软密封闸阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	4		
8	031002008001	软接头(软管)	[项目特征] 1.材质:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	4		
9	030804017001	低压铸铁管件	[项目特征] 1.材质:偏心异径管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	4		
10	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:消防水泵 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
11	030804017002	低压铸铁管件	[项目特征] 1.材质:同心异径管 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	4		
12	030901017006	阀门	[项目特征] 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	4		
13	030901017007	阀门	[项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030901017008	压力开关	[项目特征] 1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	1		
15	030601003001	流量仪表	[项目特征] 1.名称:流量检测装置 [工作内容] 1.安装 2.节流装置配合安装 3.取源部件安装 4.单体调试 5.保护（温）箱安装（包括开孔） 6.防雨罩制作、安装	套	1		
16	030602006001	调节阀	[项目特征] 1.名称:流量调节阀 [工作内容] 1.配合安装 2.阀门检查接线 3.单体调试	台	1		
17	031002017001	水锤消除器	[项目特征] 1.规格:水锤消除器DN150 2.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
18	030816006001	水位计	[项目特征] 1.规格:液位计 [工作内容] 1.安装	组	1		
19	030901017009	泄水阀	[项目特征] 1.类型:水箱泄水阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031003017001	溢流喇叭口	[项目特征] 1.材质:溢流喇叭口 [工作内容] 1.安装	个	1		
21	030109001002	泵	[项目特征] 1.名称:稳压泵 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
22	031005004001	气压罐	[项目特征] 1.型号:SQL800 [工作内容] 1.本体及附件安装 2.充水试验 3.水压试验	台	1		
23	030109001003	泵	[项目特征] 1.名称:排污泵 [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	2		
24	030901017010	泄水阀	[项目特征] 1.类型:球形止回阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装	个	1		
		消防管道					
25	031001007001	复合管	[项目特征] 1.材质:钢丝骨架塑料（塑料）聚乙烯复合管 2.规格:DN150 3.连接形式:电容 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	179.79		
26	031002011001	水表	[项目特征] 1.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.规格、型号:手提式灭火器MF/ABC4 [工作内容] 1.本体放置	具	22		

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防控制室					
1	030905015001	火灾报警系统控制主机	[项目特征] 1.型号、线制:JB-TG-JBF-11SF [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
2	030905016001	联动控制主机	[项目特征] 1.型号、线制:JB-TG-JBF-11SF [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
3	030907001001	应急照明控制器	[项目特征] 1.型号:ZS-C-100W-L110 [工作内容] 1.安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装	台	1		
4	030905018001	图形显示器	[项目特征] 1.型号、规格:图形显示器 [工作内容] 1.安装	台	1		
5	030406003001	EPS、UPS电源	[项目特征] 1.名称:UPS 1KVA [工作内容] 1.安装 2.本体接地	套	1		
6	030601006001	显示仪表	[项目特征] 1.名称:液位显示装置 2.型号:消防水池和高位水箱 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.单体调试 4.表盘开孔	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030908001001	防火门监控主机	[项目特征] 1.名称:防火门监控主机 2.型号、规格:RXPM QF [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
8	030908001002	消防电源监控主机	[项目特征] 1.名称:消防电源监控主机 2.型号、规格:RXPM-100P [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
9	030908001003	电气火灾监控主机	[项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机 2.型号、规格:RXPM-L100B [工作内容] 1.安装 2.校接线	台	1		
		电气工程					
10	030402012001	消防控制室照明配电箱	[项目特征] 1.名称:消防控制照明配电箱 2.型号:ALE-XK 3.规格:500*600 4.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
11	030113004001	柴油发电机组	[项目特征] 1.型号:P250HE2 [工作内容] 1.安装	台	1		
		智慧消防物联网监控系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030415020001	智慧消防物联网监控系统	[项目特征] 1.云端基础设施层+应用层、传送层、感知层 [工作内容] 1.系统调试	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。