

陕西省人民医院医疗西区管网落
地工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 06 月 24 日

工程名称：陕西省人民医院医疗西区管网落地工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 06 月 24 日

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省人民医院医疗西区管网落地工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陕西省人民医院医疗西区管网落地工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管沟土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 4m以内 3. 运距: 自行考虑 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m3	1882.71		
2	010102009002	回填方	1. 填方部位: 管沟底部 2. 材料品种: 300厚3: 7灰土 3. 运距: 自行考虑 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m3	90.84		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位: 管沟 2. 材料品种: 素土 3. 运距: 自行考虑 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m3	1084.27		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 综合土 2. 运距: 自行考虑	m3	734.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管沟土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010502030001	地沟	1. 图集编号：《陕09J16》参SG-C4-24 II-V 2. 沟截面净空尺寸：1580*2980 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土垫层 4. 底板混凝土种类、强度等级、厚度：200厚C30抗渗等级不低于P6 5. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度：200厚C30抗渗等级不低于P6 6. 防水层：20厚1：2.5防水砂浆抹面，SBS防水卷材两道 7. 盖板：C30钢筋砼预制盖板 8. 配筋：详见图集 9. 支撑：桥架支撑另计 10. 模板：模板制安 11. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	16.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管沟土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010502030002	地沟	1. 图集编号：《陕09J161》参SG-C4-24 II-V 2. 沟截面净空尺寸：1475*1800 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土垫层 4. 底板混凝土种类、强度等级、厚度：200厚C30抗渗等级不低于P6 5. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度：200厚C30抗渗等级不低于P6 6. 防水层：20厚1：2.5防水砂浆抹面，SBS防水卷材两道 7. 盖板：C30钢筋砼预制盖板 8. 配筋：详见图集 9. 支撑：桥架支撑另计 10. 模板：模板制安 11. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	41.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管沟土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502030003	地沟	1. 图集编号：《陕09J16》参SG-C4-24 II-V 2. 沟截面净空尺寸：2000*2500 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土垫层 4. 底板混凝土种类、强度等级、厚度：200厚C30抗渗等级不低于P6 5. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度：200厚C30抗渗等级不低于P6 6. 防水层：20厚1：2.5防水砂浆抹面，SBS防水卷材两道 7. 盖板：C30钢筋砼预制盖板 8. 配筋：详见图集 9. 支撑：桥架支撑另计 10. 模板：模板制安 11. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	52.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管沟土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040504002001	现浇混凝土井	1. 图集：图集04S53 1-3第21页 2. 种类、规格：1000*1000矩形钢筋砼给排水捡漏井 3. 井深：井盖板以管沟覆土为准 4. 混凝土强度等级：C30钢筋混凝土壁含模板 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格：200厚钢筋砼井盖， $\varnothing$ 700铸铁井盖 6. 踏步材质、规格：铸铁踏步 7. 防渗、防水、防腐要求：1.5厚合成高分子防水涂膜防水层	座	6		
9	030904001001	管道支架	1. 图集：图集03R41-11第133页 2. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	kg	5281		
10	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：破除混凝土基础 2. 部位：原架空管道支架基础 3. 拆除构件的厚度或规格尺寸：暂定量，据实结算 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m3	15		
11	011711004001	钢支撑、钢墙架拆除	1. 构件名称：支架及龙门架 2. 部位：原架空管道支架、龙门架 3. 拆除构件的规格尺寸：以现场实际为准 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	t	6.516		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：管沟土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

合	计	
---	---	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001006001	塑料管	1. 材质: 拆除镀锌无缝管 2. 规格: DN100 3. 介质: 热水 4. 连接形式: 焊接连接 5. 安装部位: 室外 6. 拆除含保温、保护层及管件、垃圾外运 7. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	126.6		
2	031001006002	塑料管	1. 材质: 拆除衬塑钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 焊接连接 4. 介质: 给水、消防管 5. 安装部位: 室外 6. 拆除含保温、保护层及管件、垃圾外运 7. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	179.38		
3	031001006003	塑料管	1. 材质: 拆除衬塑钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 焊接连接 4. 介质: 自喷管 5. 安装部位: 室外 6. 拆除含保温、保护层及管件、垃圾外运 7. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	141.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	1. 材质: 拆除PE电熔管 2. 规格: DN300 3. 连接形式: 电熔连接 4. 介质: 排水管 5. 安装部位: 室外 6. 拆除含保温、保护层及管件、垃圾外运 7. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	26.5		
5	031001006005	塑料管	1. 材质: 拆除PE电熔管 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 电熔连接 4. 介质: 排水管 5. 安装部位: 室外 6. 拆除含保温、保护层及管件、垃圾外运 7. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	8.8		
6	031001006006	塑料管	1. 材质: 拆除PVC实壁管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 粘接连接 4. 介质: 排水管 5. 安装部位: 室外 6. 拆除含保温、保护层及管件、垃圾外运 7. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006007	塑料管	1. 材质: 拆除PVC实壁管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接连接 4. 介质: 排水管 5. 安装部位: 室外 6. 拆除含保温、保护层及管件、垃圾外运 7. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	17.6		
8	031001006008	塑料管	1. 材质: 拆除PE电熔管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 电熔连接 4. 介质: 给水管 5. 安装部位: 室外 6. 拆除含保温、保护层及管件、垃圾外运 7. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	39		
9	031001006009	塑料管	1. 材质: 拆除HDPE双壁波纹管 2. 规格: DN400 3. 连接形式: 粘接连接 4. 介质: 给水管 5. 安装部位: 室外 6. 拆除含保温、保护层及管件、垃圾外运 7. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001001	阀门	1. 类型:拆除阀门 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	2		
11	031002001002	阀门	1. 类型:拆除阀门 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	8		
12	031002001003	阀门	1. 类型:拆除阀门 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	2		
13	031002001004	阀门	1. 类型:拆除阀门 2. 规格、压力等级:DN300 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	1		
14	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN20 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	套	2		
		热水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031001003001	不锈钢管	1. 材质：薄壁不锈钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：卡压连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒水冲洗 5. 安装部位：在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m ² 且大于2.50m ² 的管廊内敷设 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	105.98		
16	031002001005	阀门	1. 名称：波纹补偿器 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m ² 且大于2.50m ² 的管廊内敷设 5. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	4		
17	031002001006	阀门	1. 名称：PQ40F-16P双偏心半球阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m ² 且大于2.50m ² 的管廊内敷设 5. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031002009001	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN100 3. 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊内敷设 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	副	8		
19	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑防结露 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN100 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m3	1.5		
20	031207007001	防潮层、保护层	1. 名称:外包两层玻璃丝布防结露 2. 厚度:0.5mm 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m2	61.66		
21	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:室外管道碰口 2. 规格:DN100 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	处	2		
		给水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031001006010	塑料管	1. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：消毒水冲洗 5. 安装部位：在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m ² 且大于2.50m ² 的管廊敷设 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	110.39		
23	031002001007	阀门	1. 名称：PQ40F-16P双偏心半球阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m ² 且大于2.50m ² 的管廊内敷设 5. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	4		
24	031002009002	法兰	1. 名称：法兰 2. 规格、压力等级：DN100 3. 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m ² 且大于2.50m ² 的管廊内敷设 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	副	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑防结露 2. 绝热厚度：10mm 3. 管道外径：DN100 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m3	0.43		
26	031207007002	防潮层、保护层	1. 名称：外包两层玻璃丝布防结露 2. 厚度：0.5mm 3. 层数：两层 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m2	48.27		
27	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：市政给水管一刷绿色加一道白环 2. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m2	48.27		
28	031001010002	室外管道碰头	1. 名称：室外管道碰口 2. 规格：DN100 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	处	4		
		自喷					
29	031001006011	塑料管	1. 材质：钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：电热熔连接 4. 安装部位：在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 5. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	110.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给水管网工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	031002001008	阀门	1. 名称:PQ40F-16 P双偏心半球阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式:法兰 连接 4. 在净高小于1.60 m楼层以及断面小 于5m ² 且大于2.50m ² 的管廊内敷设 5. 其余未详尽之处 见图纸、招标文件 、图集及有关规范 等	个	4		
31	031002009003	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级: DN150 3. 在净高小于1.60 m楼层以及断面小 于5m ² 且大于2.50m ² 的管廊内敷设 4. 其余未详尽之处 见图纸、招标文件 、图集及有关规范 等	副	4		
32	031207002003	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑防结露 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:DN100 4. 其余未详尽之处 见图纸、招标文件 、图集及有关规范 等	m ³	0.61		
33	031207007003	防潮层、保护层	1. 名称:外包两层 玻璃丝布防结露 2. 厚度:0.5mm 3. 层数:两层 4. 其余未详尽之处 见图纸、招标文件 、图集及有关规范 等	m ²	65.82		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称：室外给水管网工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	031201007001	灰面刷油	1. 涂刷对象:玻璃丝布 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:室外消火检管一刷红色加一道白环 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m2	65.82		
35	031201007002	灰面刷油	1. 涂刷对象:玻璃丝布 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布作防腐 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m2	65.82		
36	031001010003	室外管道碰头	1. 名称:室外管道碰口 2. 规格:DN150 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	处	4		
		消火栓					
37	031001006012	塑料管	1. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电热熔连接 4. 安装部位:在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 5. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	100.9		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称: 室外给水管网工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	031002001009	阀门	1. 名称:PQ40F-16 P双偏心半球阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式:法兰 连接 4. 在净高小于1.60 m楼层以及断面小 于5m2且大于2.50m 2的管廊内敷设 5. 其余未详尽之处 见图纸、招标文件 、图集及有关规范 等	个	3		
39	031002009004	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级: DN100 3. 在净高小于1.60 m楼层以及断面小 于5m2且大于2.50m 2的管廊内敷设 4. 其余未详尽之处 见图纸、招标文件 、图集及有关规范 等	副	3		
40	031207002004	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑防结露 2. 绝热厚度:10mm 3. 管道外径:DN100 4. 其余未详尽之处 见图纸、招标文件 、图集及有关规范 等	m3	0.39		
41	031207007004	防潮层、保护层	1. 名称:外包两层 玻璃丝布防结露 2. 厚度:0.5mm 3. 层数:两层 4. 其余未详尽之处 见图纸、招标文件 、图集及有关规范 等	m2	44.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给水管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	031201007003	灰面刷油	1. 涂刷对象:玻璃丝布 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:室外消火检管--刷红色加一道白环 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m2	44.12		
43	031201007004	灰面刷油	1. 涂刷对象:玻璃丝布 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布作防腐 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m2	44.12		
44	031001010004	室外管道碰头	1. 名称:室外管道碰口 2. 规格:DN100 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	处	3		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医用气体管道

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030801006001	低压不锈钢管	1. 材质:拆除不锈钢管 2. 规格:DN50 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 介质:负压管 5. 拆除含保温、保护层及管件、垃圾外运 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	63.3		
2	030801006002	低压不锈钢管	1. 材质:拆除不锈钢管 2. 规格:DN25 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 介质:氧气管 5. 拆除含保温、保护层及管件、垃圾外运 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	61.3		
		新做					
3	030801006003	低压不锈钢管	1. 材质:无缝不锈钢管 2. 规格:DN50 3. 焊接方法:氩弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:无油压缩空气或氮气吹扫干净 5. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	50.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医用气体管道

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030801006004	低压不锈钢管	1. 材质: 无缝不锈钢管 2. 规格: DN40 3. 焊接方法: 氢弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 无油压缩空气或氮气吹扫干净 5. 脱脂设计要求: 管道脱脂 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	58.77		
5	030801006005	低压不锈钢管	1. 材质: 无缝不锈钢管 2. 规格: DN32 3. 焊接方法: 氢弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 无油压缩空气或氮气吹扫干净 5. 脱脂设计要求: 管道脱脂 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	55.9		
6	030801006006	低压不锈钢管	1. 材质: 无缝不锈钢管 2. 规格: DN25 3. 焊接方法: 氢弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 无油压缩空气或氮气吹扫干净 5. 脱脂设计要求: 管道脱脂 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	9.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医用气体管道

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030801006007	低压不锈钢管	1. 材质: 无缝不锈钢管 2. 规格: DN20 3. 焊接方法: 氩弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 无油压缩空气或氮气吹扫干净 5. 脱脂设计要求: 管道脱脂 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	52.56		
8	030804003001	低压不锈钢管件	1. 材质: 综合管件 DN50 2. 焊接方法: 氩弧焊 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	3		
9	030804003002	低压不锈钢管件	1. 材质: 综合管件 DN40 2. 焊接方法: 氩弧焊 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	4		
10	030804003003	低压不锈钢管件	1. 材质: 综合管件 DN32 2. 焊接方法: 氩弧焊 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	4		
11	030804003004	低压不锈钢管件	1. 材质: 综合管件 DN25 2. 焊接方法: 氩弧焊 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医用气体管道

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031001010001	室外管道碰头	1. 名称:室外管道碰口 2. 规格:DN50 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	处	2		
13	031001010002	室外管道碰头	1. 名称:室外管道碰口 2. 规格:DN40 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	处	2		
14	031001010003	室外管道碰头	1. 名称:室外管道碰口 2. 规格:DN32 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	处	1		
15	031001010004	室外管道碰头	1. 名称:室外管道碰口 2. 规格:DN25 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	处	2		
16	031001010005	室外管道碰头	1. 名称:室外管道碰口 2. 规格:DN20 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	处	2		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除-弱电工程					
1	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称: 拆除电力桥架 2. 规格: 弱电桥架300*150 3. 拆除含桥架支撑架、垃圾外运 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	48.58		
		拆除-电气工程					
2	030409001001	电力电缆	1. 名称: 拆除电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-4*120 3. 拆除含电缆头、垃圾外运 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	54.62		
3	030409001002	电力电缆	1. 名称: 拆除电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-4*150+1*95 3. 拆除含电缆头、垃圾外运 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	65.12		
4	030412003001	配线	1. 名称: 拆除线槽配线 2. 规格: ZR-BV-16 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	260.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030409016002	桥架槽盒安装	1. 名称:拆除电力桥架 2. 规格:强电桥架200*150 3. 拆除含桥架支撑架、垃圾外运 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	65.12		
		新做					
6	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC70 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	52.32		
7	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC150 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	156.95		
8	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:UPVC150 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	237.13		
9	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-4*120 3. 敷设方式:直埋 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	110		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: ZR-YJV-4*120 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	2		
11	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-4*150+1*95 3. 敷设方式: 直埋 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	110		
12	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: ZR-YJV-4*150+1*95 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	2		
13	030502004001	大对数电缆	1. 名称: 电话线（暂估量） 2. 规格: HYA100*2*0.5 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	150		
14	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填岩土类别: 一般土方 2. 挖填方式: 机械挖土 3. 挖填深度: 覆土下-0.8m 4. 挖沟按规范执行 5. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m3	55.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气管网工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030410002001	接地母线	1. 名称:氧气管道接地 2. 材质:BV-1*16m ² 3. 每个5~10m处设置1个, 暂按7m一个计入 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	26		
16	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:角钢 L25*4 3. 每个5~10m处设置1个, 暂按7m一个计入 4. 接地系统调试 5. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	根	26		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热力管道、空调管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001002001	钢管	1. 名称:拆除镀锌无缝管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:焊接连接 4. 介质:采暖供回管 5. 拆除含保温、保护层及管件、垃圾外运 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	241.28		
2	031002001001	阀门	1. 类型:拆除阀门 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	2		
		新做					
3	031001002002	钢管	1. 名称:热轧无缝钢管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:焊接连接 4. 安装部位:在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 5. 系统调试 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	197.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热力管道、空调管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001002003	钢管	1. 名称: 热轧无缝钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 焊接连接 4. 安装部位: 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 5. 系统调试 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	64.1		
5	031001002004	钢管	1. 名称: 热轧无缝钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 焊接连接 4. 安装部位: 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 5. 系统调试 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	34.31		
6	031001002005	钢管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 焊接连接 4. 安装部位: 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 5. 系统调试 6. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m	2.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热力管道、空调管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002001002	阀门	1. 名称:管道补偿器 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 5. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	2		
8	031002001003	阀门	1. 名称:排水阀 DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	4		
9	031002001004	阀门	1. 名称:放气阀 DN20（前配截止阀） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热力管道、空调管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001005	阀门	1. 名称:法兰连接 活塞式截止阀 DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	2		
11	031002001006	阀门	1. 名称:法兰连接 活塞式截止阀 DN200 2. 连接形式:法兰连接 3. 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	个	2		
12	031002009001	法兰	1. 名称:沟槽法兰 DN200 2. 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	副	4		
13	031002009002	法兰	1. 名称:沟槽法兰 DN150 2. 在净高小于1.60m楼层以及断面小于5m2且大于2.50m2的管廊敷设 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	副	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热力管道、空调管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：离心玻璃棉管壳 2. 绝热厚度：70mm 3. 管道外径：DN100 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m3	1.56		
15	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：离心玻璃棉管壳 2. 绝热厚度：70mm 3. 管道外径：DN150、DN200 4. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m3	9.45		
16	031207002003	管道绝热	1. 绝热材料品种：难燃闭孔发泡橡塑管壳 2. 绝热厚度：35mm 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m3	3.04		
17	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别、方式：除锈 2. 油漆品种：两道防锈漆 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	m2	179.36		
18	031208004001	管道热缩套管补口补伤	1. 名称：管道探伤 2. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	张	32		
19	031001010001	室外管道碰头	1. 名称：室外管道碰口 2. 规格：DN100 3. 其余未详尽之处见图纸、招标文件、图集及有关规范等	处	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：热力管道、空调管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]