

洋县书院初级中学给水消防改造项目

工程量清单编制说明

一、编制范围：

依据“洋县书院初级中学给水消防改造项目”施工设计图纸内所有工作内容，该工程改造内容主要为室外给水管道改造、餐厅男卫生间地面及配套洁具改造、室外路面拆除与恢复、教学楼及善雅楼安置防护网及室内外消防给水管道改造等工程。

二、编制依据：

1、依据“洋县书院初级中学给水消防改造项目”最高限价财政评审报告。

2、依据“洋县书院初级中学给水消防改造项目”施工设计图纸以及范围内所有工作内容及其他资料。

3、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准（2025）》陕建标发（2025）2号、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发（2025）10号；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》（《陕西省市政工程消耗量定额》（2025））；

5、《汉中建设工程造价信息(2026)》第6期信息价及市场价市场询价计取；

6、软件采用广联达 GCCP7.0；

三、工期：60日历天

四、质量标准：合格

五、本工程量如有不详之处，请与本公司联系。

公司名称：陕西君诚项目管理有限公司

公司地址：陕西省洋县东二环洋州明珠商裙 2-41 号

联系人：黄茜茜 18191167275

2026 年 7 月

工程项目清单费用汇总表

工程名称:洋县书院初级中学给水消防改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：洋县书院初级中学给水消防改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	小学部给水改造项目						
1.1	小学部-装饰工程						
1.2	小学部消防给水管-安装						
1.3	小学部生活给水-安装						
2	中学部给水改造项目						
2.1	中学部-装饰工程						
2.2	中学部给排水改造-安装						
2.3	中学部卫生间餐厅给水改造-安装						
2.4	中学部室外生活给水改造-安装						
2.5	中学部室内外消防给水改造-安装						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 小学部-装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道透水砖及石材路面 2. 人工拆除 3. 部位: 室外给水消防管	m2	415.32		
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除室外混凝土路面20cm厚 2. 液压岩石破碎锤破碎 3. 运距暂按5KM	m2	73.36		
3	041001001002	拆除路面	1. 拆除室内混凝土路面20cm厚 2. 人工拆除 3. 运距暂按5KM	m2	33		
4	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除Φ700砖砌检查井 2. 运距暂按5KM	座	3		
		土方工程					
5	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.0m 以内 3. 开挖方式: 挖掘机沟槽土方装车 4. 部位: 室外给水	m3	99.57		
6	010102003003	挖沟槽土方	1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.0m 以内 3. 开挖方式: 挖掘机沟槽土方不装车 4. 部位: 室外给水	m3	430.71		
7	010102009003	回填方	1. 材料品种: 中粗砂 2. 回填方式: 人工回填 2. 密实度: 夯填密实	m3	127.08		
8	010102009002	回填方	1. 材料品种: 综合土 2. 回填方式: 人工回填 2. 密实度: 夯填密实	m3	430.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小学部-装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土5km	m3	99.57		
10	010502031001	砖砌圆形阀门井	1. 类型: 砖砌圆检查井 2. 井内径1.2m, 井室深1.20m	座	15		
		路面工程					
11	011601003001	块料道路面层	1. 块料品种、规格: 原路面砖铺设（利用原材料） 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 部位: 小学北侧及东侧	m2	153.09		
12	011601003002	块料道路面层	1. 块料品种、规格: 300*150透水砖 2. 中粗砂垫层 3. 部位: 损坏地面	m2	50.7		
13	011601003003	块料道路面层	1. 块料品种、规格: 250*500mm条纹砖 2. 基层材料品种: 1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 部位: 小学西侧及大门口	m2	259		
14	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土强度等级: C30混凝土 2. 厚度: 200mm 3. 路面恢复	m2	118.3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：小学部-装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 小学部-装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				12000
1.1	暂列金额	项			12000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					12000

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小学部消防给水管-安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防给水 3. 材质:PE管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	386.28		
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防给水 3. 材质:PE管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	332.3		
3	030901017001	阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	15		
4	030901017002	阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	8		
5	030901017003	阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接	个	2		
6	030901013001	室外消火栓	1. 安装方式:室外消火栓 2. 型号、规格:SS100/65-1.0	套	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 小学部消防给水管-安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小学部生活给水-安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 生活给水 3. 材质: PE管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	235.6		
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 餐厅给水 3. 材质: PE管 4. 规格: DN65 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	287.95		
3	030901017001	阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	个	1		
4	030901017002	阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰连接	个	6		
5	030901017003	阀门	1. 名称: 法兰蝶阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：小学部生活给水-安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中学部-装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除原地面瓷砖 2. 部位：餐厅男卫生间及走廊	m2	43.96		
2	011710001001	门拆除	1. 拆除原餐厅卫生间门	樘	2		
3	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除原卫生间洗手池	m3	0.85		
4	011701001002	砖砌体拆除	1. 拆除原卫生间拖把池	m3	8.37		
5	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道透水砖 2. 人工拆除	m2	307.06		
6	041001001001	拆除路面	1. 拆除室外混凝土路面20cm厚 2. 液压岩石破碎锤破碎 3. 运距暂按5KM	m2	38.8		
7	011705001002	平面块料拆除	1. 拆除原地面瓷砖面层	m2	128.05		
8	011705001003	平面块料拆除	1. 拆除原地面石材面层	m2	66.6		
9	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除Φ700砖砌检查井 2. 运距暂按5KM	座	3		
		土方工程					
10	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别：综合土 2. 开挖深度：2.0m以内 3. 开挖方式：挖掘机沟槽土方装车 4. 部位：室外给水	m3	160.98		
11	010102003003	挖沟槽土方	1. 土的类别：综合土 2. 开挖深度：2.0m以内 3. 开挖方式：挖掘机沟槽土方不装车 4. 部位：室外给水	m3	482.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中学部-装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010102009003	回填方	1. 材料品种:中粗砂 2. 回填方式:人工回填 2. 密实度:夯填密实	m3	160.98		
13	010102009002	回填方	1. 材料品种:综合土 2. 回填方式:人工回填 2. 密实度:夯填密实	m3	482.91		
14	010103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土5km	m3	160.98		
15	010502031001	砖砌圆形阀门井	1. 类型:砖砌圆检查井 2. 井内径1.2m, 井室深1.20m	座	18		
16	010502031002	砖砌矩形阀门井	1. 井净空尺寸:2150*1100*1400mm 2. 垫层:100厚C15混凝土 3. 底板:200厚C25钢筋混凝土 4. 侧板:490厚砖砌井墙 5. 顶板:150厚C25混凝土 6. 井盖材质、规格:Φ700重型球墨铸铁井盖 7. 防坠网安装	座	1		
		拖把池					
17	010501001001	拖把池垫层	1. 基础尺寸:3.2*1.0*0.1m 2. 混凝土强度:C15混凝土	m3	1.92		
18	010401007001	零星砌砖	1. 水泥砂浆零星砌筑标准砖	m3	3.96		
19	011203003001	块料墙、柱面	1. 水泥砂浆粘贴400*800外墙瓷砖	m2	45.52		
		卫生间					

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010904001001	地面卷材防水	1. 防水做法: 丙纶复合防水卷材两遍 2. 部位: 餐厅二楼男卫生间	m2	50.86		
21	011102003001	块料地面	1. 面层材料品种、规格: 300*300陶瓷地砖 2. 找平层厚度、材料: 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	50.86		
22	010802001001	金属门	1. 门类型: 铝合金玻璃平开门	m2	3.43		
		路面恢复工程					
23	011601003001	块料道路面层	1. 块料品种、规格: 200*200广场砖 2. 基层材料: 1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 部位: 中学室外南侧	m2	119.52		
24	011601003002	块料道路面层	1. 块料品种、规格: 300*600*30花岗岩 2. 基层材料: 1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 部位: 中学室外西侧	m2	66.6		
25	011601003004	块料道路面层	1. 块料品种、规格: 原路面砖铺设（利用原材料） 2. 1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	254.39		
26	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土强度等级: C30混凝土 2. 厚度: 200mm	m2	38.8		
		防护工程					
27	010609003001	金属网栏	1. 安装金属防护网 2. 部位: 教学楼二~三楼及善雅楼二·三楼 3. 按综合单价130元/m2计入	m2	1300		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 中学部-装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 中学部-装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中学部给排水改造-安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：卫生间水箱拆除 2. 部位：操场卫生间	件	23		
2	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：小便器拆除 2. 部位：操场男卫生间	件	29		
3	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：操场卫生间排水管道拆除 2. 规格：DN50	m	50.6		
4	031003017001	地漏	1. 材质：不锈钢地漏 2. 规格：DN80	个	8		
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位：拖把池 2. 介质：排水 3. 材质：PVC管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：承插粘接	m	60		
6	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：生活给水 3. 材质：PE管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：包含压力试验，冲洗，消毒等	m	69.7		
7	031003016001	水龙头	1. 名称：水龙头（不锈钢） 2. 卫生间洗手盆	个	11		
8	031003016002	水龙头	1. 名称：水龙头（塑料） 2. 拖把池	个	13		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中学部给排水改造-安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中学部卫生间餐厅给水改造-安装 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生间改造					
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 善雅楼卫生间 2. 介质: 给水 3. 材质: PPR管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	140		
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 善雅楼卫生间 2. 介质: 给水 3. 材质: PPR管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 包含压力试验, 冲洗, 消毒等	m	18		
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 操场卫生间 2. 介质: 排水 3. 材质: PVC管 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 承插粘接	m	50.6		
4	031002008001	进水金属软管	1. 名称: 进水金属软管 2. 部位: 操场卫生间	个	7		
5	031003006001	大便器冲水箱	1. 名称: 安装大便器冲水箱 2. 水箱冲水管安装	组	32		
6	031003007001	小便器	1. 名称: 小便器（冲水阀） 2. 材质: 金属软管	组	2		
7	031003016001	水龙头	1. 名称: 洗手盆水龙头更换 2. 角阀、金属软管，出水软管 3. 部位: 操场卫生间、洗碗池	个	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中学部卫生间餐厅给水改造-安装 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031005023001	成品水箱	1. 名称:成品水箱 2. 材质:1. 05mm厚304不锈钢 3. 规格:600*300*500mm	台	23		
		餐厅线路改造					
9	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2	m	32		
10	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头（五芯） 2. 规格:电缆截面≤25 mm2	个	2		
11	030402012001	成套配电箱	1. 名称:餐厅配电箱 2. 型号:空开两个 3. 规格:300*400*150mm	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 中学部卫生间餐厅给水改造-安装 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：中学部卫生间餐厅给水改造-安
装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：中学部卫生间餐厅给水改造-安
装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中学部室外生活给水改造-安装 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 小学生活给水 2. 介质: 生活给水 3. 材质: PE管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 热熔 连接 6. 压力试验及吹、 洗设计要求: 包含 压力试验, 冲洗, 消 毒等	m	336.25		
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 小学餐厅给水主管 2. 介质: 餐厅给水 3. 材质: PE管 4. 规格: DN65 5. 连接形式: 热熔 连接 6. 压力试验及吹、 洗设计要求: 包含 压力试验, 冲洗, 消 毒等	m	32		
3	030901017001	阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰 连接	个	2		
4	030901017002	阀门	1. 名称: 法兰蝶阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰 连接	个	1		
5	030901017003	阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN65 3. 连接方式: 法兰 连接	个	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：中学部室外生活给水改造-安装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 中学部室外生活给水改造-安装 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 中学部室外生活给水改造-安装 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中学部室内外消防给水改造-安装 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外管道					
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 消防给水 3. 材质: PE管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗	m	565.19		
2	030901017001	阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接方式: 法兰连接	个	7		
3	030901013001	室外消火栓	1. 安装方式: 室外消火栓 2. 型号、规格: SS100/65-1.0	套	4		
		室内管道					
4	011712001001	管道拆除	1. 名称: 拆除原消防铸铁管 2. 规格: DN100	m	357		
5	011712002001	室内消火栓拆除	1. 名称: 室内消火栓拆除	个	73		
6	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外热镀锌焊接加厚钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验及冲洗设计要求	m	211		
7	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外热镀锌焊接加厚钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 压力试验及冲洗设计要求	m	146		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 中学部室内外消防给水改造-安装 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030901012001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:消火栓栓口安装高度距地面1.10米 3. 型号、规格:SN65型旋转式不锈钢消火栓一支;QZ19/Φ19型直流水枪一只;DN65mm衬胶水带一根(长25m);消防软管卷盘1套(长30m);消防按钮一个 4. 水压试验设计要求:水压试验	套	73		
9	030901017002	阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	73		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：中学部室内外消防给水改造-安
装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：中学部室内外消防给水改造-安
装

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”