工程量清单

招 标 人：_____（盖章）

2026 年 10 月 18 日

工程名称 2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目

工程量清单

编　制：_____（注册造价工程师签字及盖章）

审　核：_____（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：_____（盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编制时间：2026年10月18日

招　标　人：_____（盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

单位工程清单费用汇总表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	01	房屋建筑与装饰工程					
	0101	附录A 土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	【项目特征】 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:1.7m 3.基底处理方式:详见设计图纸 4.余方弃置:运距自行考虑 【工作内容】 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.场内运输 3.清底修边 4.基底普探、钎探	m3	157.7		
2	010102009001	回填方	【项目特征】 1.材料品种:素土 2.夯填压实 【工作内容】 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	96.854		
3	010102009002	回填方	【项目特征】 1.材料品种:3：7灰土 2.密实度:不小于0.97 【工作内容】 1.运输 2.回填 3.压实	m3	21.123		
4	010102009003	回填方	【项目特征】 1.材料品种:2:8灰土 2.密实度:不小于0.97 【工作内容】 1.运输 2.回填 3.压实	m3	17.325		
	0104	附录D 砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土砖 2.厚度:240mm 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 【工作内容】 1.砂浆制作 2.砌砖	m3	3.506		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010401002001	实心砖墙	【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:Mu15混凝土砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 【工作内容】 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	31.219		
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝					
7	010501001001	基础垫层	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C20 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.136		
8	010502001001	独立基础	【项目特征】 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:混凝土 C30 3.基础类型:独立基础 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.216		
9	010502005001	基础连系梁	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.217		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.827		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502024001	柱脚二次浇灌	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.592		
12	010502025001	散水	【项目特征】 陕09J01　散4 1.50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子,压实赶光 2.150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3.素土夯实向外坡4%	m2	104.4		
13	010502027001	坡道	【项目特征】 陕09J01 坡4 1.50厚C20细石混凝面层,随捣抹成粗麻面 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.150厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土夯实(坡度按工程设计)	m2	18.72		
14	010505001001	垫层模板	【项目特征】 1.模板类型:垫层模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.96		
15	010505002001	基础模板	【项目特征】 1.基础类型:独立基础模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	30.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010505003001	基础连系梁模板	【项目特征】 1.模板类型:基础梁模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	57.96		
17	010505004001	柱面模板	【项目特征】 1.模板类型:柱模版 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	17.136		
18	010506001001	现浇构件钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:Φ10以内螺纹钢 【工作内容】 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.4665		
19	010506001002	现浇构件钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:Φ10以上螺纹钢 【工作内容】 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.5715		
	0106	附录F 金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010602003001	钢桁架	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢结构涂装前应对在制作前钢材表面应进行人工除锈处理，除锈质量等级要求达到《建筑钢结构防蚀技术规程》(JGJ/T251-2011)中的Sa21/2级标准。 3.钢结构构件(冷弯薄壁构件除外)应在出厂前涂环氧富钟防锈底漆两遍,漆膜总厚度不得小于100um;涂漆应严格按照GB50205-2001的4.9条款执行;面漆两遍,颜色由甲方确定。 4.耐火极限为1.5h，刷2mm环氧类膨胀型钢结构防火涂料。 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.383		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010603002001	钢柱	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢结构涂装前应对在制作前钢材表面应进行人工除锈处理，除锈质量等级要求达到《建筑钢结构防蚀技术规程》(JGJ/T251-2011)中的Sa21/2级标准。 3.钢结构构件(冷弯薄壁构件除外)应在出厂前涂环氧富钾防锈底漆两遍,漆膜总厚度不得小于100um;涂漆应严格按照GB50205-2001的49条款执行;面漆两遍,颜色由甲方确定。 4.钢柱、柱间支撑耐火极限为2.5h，刷40mm厚厚涂型防火涂料。 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	3.715		
22	010605002001	钢板墙板	【项目特征】 1.钢板型号、厚度:0.5mm厚单层彩钢板外墙，其燃烧性能等级为A级。具体做法及各节点详图参见17J925-1图集。 【工作内容】 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	428.256		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010605003001	钢屋面板	【项目特征】 1.钢板（复合板）型号、厚度:0.5mm厚浅灰色压型彩钢板(波浪板) 2.单层压型彩钢板屋面(波浪板)，见剖面图,参见17J925-1屋1 【工作内容】 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	341.12		
24	010606003001	钢墙架	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢结构涂装前应对在制作前钢材表面应进行人工除锈处理，除锈质量等级要求达到《建筑钢结构防蚀技术规程》(JGJ/T251-2011)中的Sa21/2级标准。 3.钢结构构件(冷弯薄壁构件除外)应在出厂前涂环氧富钟防锈底漆两遍,漆膜总厚度不得小于100um;涂漆应严格按照GB50205-2001的49条款执行;面漆两遍,颜色由甲方确定。 4..耐火极限为1.5h，刷2mm环氧类膨胀型钢结构防火涂料。 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.291		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010607002001	钢支撑、钢拉条	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢结构涂装前应对在制作前钢材表面应进行人工除锈处理，除锈质量等级要求达到《建筑钢结构防蚀技术规程》(JGJ/T251-2011)中的Sa21/2级标准。 3.钢结构构件(冷弯薄壁构件除外)应在出厂前涂环氧富钟防锈底漆两遍,漆膜总厚度不得小于100um;涂漆应严格按照GB50205-2001的49条款执行;面漆两遍,颜色由甲方确定。 4..耐火极限为1.0h，刷2mm环氧类膨胀型钢结构防火涂料。 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	2.795		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010607003001	钢檩条	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢结构涂装前应对在制作前钢材表面应进行人工除锈处理，除锈质量等级要求达到《建筑钢结构防蚀技术规程》(JGJ/T251-2011)中的Sa21/2级标准。 3.钢结构构件(冷弯薄壁构件除外)应在出厂前涂环氧富钟防锈底漆两遍,漆膜总厚度不得小于100um;涂漆应严格按照GB50205-2001的49条款执行;面漆两遍,颜色由甲方确定。 4..耐火极限为1.5h，刷2mm环氧类膨胀型钢结构防火涂料。 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.625		
27	010607009001	钢板天沟	【项目特征】 1.钢材品种、规格:3mm镀锌钢板天沟 2.构件涂（镀）层要求:内刷沥青防腐漆 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.255		
	0108	附录H 门窗工程					
28	010803001001	卷帘门	【项目特征】 JM-1 1.门洞口尺寸:4000*4500 2.门材质:成品电动铝合金卷帘门	m2	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010807001001	塑钢窗	【项目特征】 1.窗洞口尺寸:1800*1200 2.窗类型:窗采用88型材塑钢中空玻璃窗(空气间层9mm) 3.玻璃品种、厚度:5+9A+5中空玻璃	m2	21.6		
	0109	附录J 屋面及防水工程					
30	010902004001	屋面排水管	【项目特征】 1.排水管品种、规格:Φ150UPVC落水管 2.落水口 3.落水斗 【工作内容】 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	32		
	0111	附录L 楼地面装饰工程					
31	011101002001	混凝土地面	【项目特征】 1、100mm厚C25混凝土，分仓浇筑，随打随抹平压光; 2、300mm厚3:7灰土垫层; 3、地基压实(重型压实E0=30MPa)	m2	282.47		
32	011105001001	水泥砂浆踢脚线	【项目特征】 陕09J01　踢4 1.5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.刷(抹)界面剂一道(墙面先用水润湿)	m	72.08		
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 陕09J01　外4 1.8厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	154.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011201001002	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 陕09J01　内1 1.6厚1:2.5水泥砂浆压实赶平 2.10厚1:3水泥砂浆打底	m2	128.16		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业名称：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	011801002001	二次搬运费		项	1.00		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	011801005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	011802001001	脚手架		项	1.00		
7	011802002001	建筑物超高增加		项	1.00		
8	011802003001	垂直运输		项	1.00		
9	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1.00		
10	011802005001	施工排水		项	1.00		
11	011802006001	施工降水系统建设		项	1.00		
12	011802007001	施工降水系统运维		天	1.00		
13	011802008001	特殊地区施工增加		项	1.00		
14	011802009001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
15	011802010001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
16	011802011001	已完工程及设备保护		项	1.00		
17	011802012001	既有建（构）筑物、设施保护		项	1.00		
18	011802013001	其他措施		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--电气　专业/标段：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--电气　专业/标段：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气、防雷接地部分					
1	030402012001	成套配电箱	【项目特征】 1.名称:酒糟及饲料存放车间配电箱AL1 2.安装方式:底边距地0.2m(落地安装) 【工作内容】 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	【项目特征】 1.名称:DL动力配电箱(预留) 2.规格:600x800x200 【工作内容】 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030409001001	电力电缆	【项目特征】 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY22-4*35+1*16 3.含电缆头	m	30		
4	030409001002	电力电缆	【项目特征】 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY22-5*16 3.含电缆头	m	30		
5	030409015001	电缆保护管	【项目特征】 1.名称：进户处预埋热镀锌钢管 2.规格型号：SC50	m	30		
6	030409015002	电缆保护管	【项目特征】 1.名称：进户处预埋热镀锌钢管 2.规格型号：SC80	m	30		
7	030409016001	桥架	【项目特征】 1.名称：强电桥架 2.200x100,底边距地7.0米安装	m	29.991		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--电气　专业/标段：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030410001001	接地极	【项目特征】 1.名称:接地检测端子 2.规格:50x40x5mm 3.距地面0.5m处预埋一块50x40x5mm的钢板与引下线焊接(钢板露出柱面),以便测试及外引接地线用。	块	2		
9	030410002001	接地母线	【工作内容】 【项目特征】 1.名称:-40X4热镀锌扁钢	m	4.8		
10	030410002002	接地母线	【项目特征】 1.名称:接地网 2.规格:利用基础内主筋相连接作为接地网	m	80.58		
11	030410003001	引下线	【项目特征】 1.名称:引下线 2.其它:引下线利用钢柱,引下线与金属屋面的连接	m	33.248		
12	030410007001	等电位端子箱、测试板	【项目特征】 1.名称:总等电位端子箱 2.安装高度：0.3米	台	1		
13	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	259.069		
14	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZ-BJY2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	793.023		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--电气　专业/标段：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZ-BJY4 [工作内容] 1.配线	m	356.013		
16	030412005001	接线盒	【项目特征】 1.名称:接线盒 【工作内容】 1.安装	个	20		
17	030413001001	普通灯具	【项目特征】 1.名称:节能灯 2.型号:75W 3.规格:室外灯具防护等级IP67 4.安装形式:吸顶安装 【工作内容】 1.安装	套	2		
18	030413005001	工厂灯	【项目特征】 1.名称:LED工厂灯 【工作内容】 1.安装	套	12		
19	030413012001	开关、按钮	【项目特征】 1.名称:单极单联开关暗装,带指示灯 2.规格：250V、10A	套	2		
20	030413013001	插座	【项目特征】 1.名称:单相二、三极暗插座 2.规格:250V、10A 3.安装形式:0.3米，安全型	套	4		
		应急部分					
21	030402012003	成套配电箱	【项目特征】 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:J-D-0.45KVA-36V 3.规格:WxHxD=480x740x210 4.安装在照明配电箱内400W	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--电气　专业/标段：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	148.929		
23	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZN-RYJS-2X2.5 [工作内容] 1.配线	m	152.429		
24	030412005002	接线盒	【项目特征】 1.名称:接线盒 【工作内容】 1.安装	个	18		
25	030413002001	装饰灯	【项目特征】 1.名称:集中电源壁挂应急照明灯 2.规格:-J-ZFJC-E7W-|系列|7W 3.安装高度：5.8m壁装	套	7		
26	030413002002	装饰灯	【项目特征】 1.名称:集中电源型单面标志灯 2.规格:J-BLJC-1LE|III/2W 3.安装高度：0.8m壁装	套	7		
27	030413002003	装饰灯	【项目特征】 1.名称:集中电源型安全出口标志灯 2.规格:J-BLJC-10EIII 2W-13Z2 3.安装高度：门上方0.1m	套	2		
28	030413002004	装饰灯	【项目特征】 1.名称:集中电源型吸顶应急照明灯 2.规格:J-ZFJC-E5W-系列 3.安装高度：吸顶	套	2		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--电气　专业名称：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	031401002002	二次搬运费		项	1.00		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	031401005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	031402005001	临时专用防护棚		项	1.00		
7	031402006001	临时支撑架		项	1.00		
8	031402007001	吊装加固		项	1.00		
9	031402008001	已完工程及设备保护		项	1.00		
10	031402009001	顶升、提升装置		项	1.00		
11	031402010001	特殊地区施工增加		项	1.00		
12	031402001001	脚手架		项	1.00		
13	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
14	031402003001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
15	031402004001	大型机械设备进出场及安拆		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--电气　专业/标段：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--消防　专业/标段：【消防安装工程】　

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--消防　专业/标段： 【消防安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030901012001	室内消火栓	【项目特征】 1.轻便消防水龙箱 2.详见15S202-51	套	2		
2	030912002001	推车式灭火器	【项目特征】 1.名称:推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFT/ABC20 【工作内容】 1.本体放置	组	2		
3	031001007001	复合管	【项目特征】 1.材质:钢塑复合管,内衬PE 2.规格:De32 【工作内容】 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	9.808		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--消防　专业名称：【消防安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	031401002002	二次搬运费		项	1.00		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	031401005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	031402005001	临时专用防护棚		项	1.00		
7	031402006001	临时支撑架		项	1.00		
8	031402007001	吊装加固		项	1.00		
9	031402008001	已完工程及设备保护		项	1.00		
10	031402009001	顶升、提升装置		项	1.00		
11	031402010001	特殊地区施工增加		项	1.00		
12	031402001001	脚手架		项	1.00		
13	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
14	031402003001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
15	031402004001	大型机械设备进出场及安拆		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟及饲料存放车间）--消防　专业/标段：【消防安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	01	房屋建筑与装饰工程					
	0101	附录A 土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	【项目特征】 1.土的类别:二类土 2.开挖深度:1.7m 3.基底处理方式:详见设计图纸 4.余方弃置:运距自行考虑 【工作内容】 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.场内运输 3.清底修边 4.基底普探、钎探	m3	65.734		
2	010102009001	回填方	【项目特征】 1.材料品种:素土 2.夯填压实 【工作内容】 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	42.086		
3	010102009002	回填方	【项目特征】 1.材料品种:3：7灰土 2.密实度:不小于0.97 【工作内容】 1.运输 2.回填 3.压实	m3	8.621		
4	010102009003	回填方	【项目特征】 1.材料品种:2:8灰土 2.密实度:不小于0.97 【工作内容】 1.运输 2.回填 3.压实	m3	6.912		
	0104	附录D 砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土砖 2.厚度:240mm 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 【工作内容】 1.砂浆制作 2.砌砖	m3	1.442		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010401002001	实心砖墙	【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:Mu15混凝土砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:预拌水泥砂浆 【工作内容】 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	12.792		
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝					
7	010501001001	基础垫层	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C20 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.144		
8	010502001001	独立基础	【项目特征】 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:混凝土 C30 3.基础类型:独立基础 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.168		
9	010502005001	基础连系梁	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.004		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502024001	柱脚二次浇灌	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30微膨胀细石混凝土 【工作内容】 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.269		
12	010502025001	散水	【项目特征】 陕09J01　散4 1.50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子,压实赶光 2.150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3.素土夯实向外坡4%	m2	38.64		
13	010502027001	坡道	【项目特征】 陕09J01 坡4 1.50厚C20细石混凝面层,随捣抹成粗麻面 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.150厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土夯实(坡度按工程设计)	m2	6.48		
14	010505001001	垫层模板	【项目特征】 1.模板类型:垫层模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.84		
15	010505002001	基础模板	【项目特征】 1.基础类型:独立基础模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010505003001	基础连系梁模板	【项目特征】 1.模板类型:基础梁模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.832		
17	010505004001	柱面模板	【项目特征】 1.模板类型:柱模版 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8		
18	010506001001	现浇构件钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:Φ10以内螺纹钢 【工作内容】 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.203		
19	010506001002	现浇构件钢筋	【项目特征】 1.钢筋种类、规格:Φ10以上螺纹钢 【工作内容】 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.596		
	0106	附录F 金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010602003001	钢桁架	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢结构涂装前应对在制作前钢材表面应进行人工除锈处理，除锈质量等级要求达到《建筑钢结构防蚀技术规程》(JGJ/T251-2011)中的Sa21/2级标准。 3.钢结构构件(冷弯薄壁构件除外)应在出厂前涂环氧富钟防锈底漆两遍,漆膜总厚度不得小于100um;涂漆应严格按照GB50205-2001的4.9条款执行;面漆两遍,颜色由甲方确定。 4.耐火极限为1.5h，刷2mm环氧类膨胀型钢结构防火涂料。 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.392		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010603002001	钢柱	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢结构涂装前应对在制作前钢材表面应进行人工除锈处理，除锈质量等级要求达到《建筑钢结构防蚀技术规程》(JGJ/T251-2011)中的Sa21/2级标准。 3.钢结构构件(冷弯薄壁构件除外)应在出厂前涂环氧富钾防锈底漆两遍,漆膜总厚度不得小于100um;涂漆应严格按照GB50205-2001的49条款执行;面漆两遍,颜色由甲方确定。 4.钢柱、柱间支撑耐火极限为2.5h，刷40mm厚厚涂型防火涂料。 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.645		
22	010605002001	钢板墙板	【项目特征】 1.钢板型号、厚度:0.5mm厚单层彩钢板外墙，其燃烧性能等级为A级。具体做法及各节点详图参见17J925-1图集。 【工作内容】 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	178.469		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010605003001	钢屋面板	【项目特征】 1.钢板（复合板）型号、厚度:0.5mm厚浅灰色压型彩钢板(波浪板) 2.单层压型彩钢板屋面(波浪板)，见剖面图,参见17J925-1屋1 【工作内容】 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	75.48		
24	010606003001	钢墙架	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢结构涂装前应对在制作前钢材表面应进行人工除锈处理，除锈质量等级要求达到《建筑钢结构防蚀技术规程》(JGJ/T251-2011)中的Sa21/2级标准。 3.钢结构构件(冷弯薄壁构件除外)应在出厂前涂环氧富钟防锈底漆两遍,漆膜总厚度不得小于100um;涂漆应严格按照GB50205-2001的49条款执行;面漆两遍,颜色由甲方确定。 4..耐火极限为1.5h，刷2mm环氧类膨胀型钢结构防火涂料。 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.736		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010607002001	钢支撑、钢拉条	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢结构涂装前应对在制作前钢材表面应进行人工除锈处理，除锈质量等级要求达到《建筑钢结构防蚀技术规程》(JGJ/T251-2011)中的Sa21/2级标准。 3.钢结构构件(冷弯薄壁构件除外)应在出厂前涂环氧富钟防锈底漆两遍,漆膜总厚度不得小于100um;涂漆应严格按照GB50205-2001的49条款执行;面漆两遍,颜色由甲方确定。 4..耐火极限为1.0h，刷2mm环氧类膨胀型钢结构防火涂料。 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010607003001	钢檩条	【项目特征】 1.钢材品种、规格:Q235B 2.钢结构涂装前应对在制作前钢材表面应进行人工除锈处理，除锈质量等级要求达到《建筑钢结构防蚀技术规程》(JGJ/T251-2011)中的Sa21/2级标准。 3.钢结构构件(冷弯薄壁构件除外)应在出厂前涂环氧富钟防锈底漆两遍,漆膜总厚度不得小于100um;涂漆应严格按照GB50205-2001的49条款执行;面漆两遍,颜色由甲方确定。 4..耐火极限为1.5h，刷2mm环氧类膨胀型钢结构防火涂料。 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.286		
27	010607009001	钢板天沟	【项目特征】 1.钢材品种、规格:3mm镀锌钢板天沟 2.构件涂（镀）层要求:内刷沥青防腐漆 【工作内容】 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.41		
	0108	附录H 门窗工程					
28	010802004001	钢质门	【项目特征】 M-1 1.门洞口尺寸:2400*3200 2.门材质:成品钢制平开门 3.看样订货	m2	7.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010807001001	塑钢窗	【项目特征】 1.窗洞口尺寸:1800*1200 2.窗类型:窗采用88型材塑钢中空玻璃窗(空气间层9mm) 3.玻璃品种、厚度:5+9A+5中空玻璃	m2	6.48		
	0109	附录J 屋面及防水工程					
30	010902004001	屋面排水管	【项目特征】 1.排水管品种、规格:Φ150UPVC落水管 2.落水口 3.落水斗 【工作内容】 1.排水管及配件安装、固定 2.刷漆	m	16.3		
	0111	附录L 楼地面装饰工程					
31	011101002001	混凝土地面	【项目特征】 1、180mm厚C25混凝土，分仓浇筑，随打随抹平压光; 2、300mm厚3:7灰土垫层; 3、地基压实(重型压实E0=30MPa)	m2	52.79		
32	011105001001	水泥砂浆踢脚线	【项目特征】 陕09J01　踢4 1.5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2.5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 3.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.刷(抹)界面剂一道(墙面先用水润湿)	m	29.08		
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
33	011201001001	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 陕09J01　外4 1.8厚1:2.5水泥砂浆抹面 2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	64.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011201001002	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 陕09J01　内1 1.6厚1:2.5水泥砂浆压实赶平 2.10厚1:3水泥砂浆打底	m2	51.38		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业名称：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	011801002001	二次搬运费		项	1.00		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	011801005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	011802001001	脚手架		项	1.00		
7	011802002001	建筑物超高增加		项	1.00		
8	011802003001	垂直运输		项	1.00		
9	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1.00		
10	011802005001	施工排水		项	1.00		
11	011802006001	施工降水系统建设		项	1.00		
12	011802007001	施工降水系统运维		天	1.00		
13	011802008001	特殊地区施工增加		项	1.00		
14	011802009001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
15	011802010001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
16	011802011001	已完工程及设备保护		项	1.00		
17	011802012001	既有建（构）筑物、设施保护		项	1.00		
18	011802013001	其他措施		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--土建　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--电气　专业/标段：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--电气　专业/标段：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电部分					
1	030402012001	成套配电箱	【项目特征】 1.名称:配电箱AL1 2.规格:600x800x200 【工作内容】 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030410001001	接地极	【项目特征】 1.名称:电阻测试板 2.电阻测试板与柱内防雷引下线焊接连通,做法参见14D504	块	2		
3	030410002001	接地母线	【工作内容】 【项目特征】 1.名称:- 40X4热镀锌扁钢	m	1.5		
4	030410002002	接地母线	【项目特征】 1.名称:接地网 2.规格:利用基础内主筋相连接作为接地网	m	35.329		
5	030410003001	引下线	【项目特征】 1.名称:引下线 2.其它:引下线利用钢柱,引下线与金属屋面的连接	m	37.25		
6	030410007001	等电位端子箱、测试板	【项目特征】 1.名称:总等电位端子箱 2.安装高度：0.3米	台	1		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	152.938		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZ-BJY4 [工作内容] 1.配线	m	342.791		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--电气　专业/标段：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZ-BJY2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	120.264		
10	030412005001	接线盒	【项目特征】 1.名称:接线盒 【工作内容】 1.安装	个	13		
11	030413001001	普通灯具	【项目特征】 1.名称:节能灯 2.型号:75W 3.规格:室外灯具防护等级IP67 4.安装形式:吸顶安装 【工作内容】 1.安装	套	1		
12	030413005001	工厂灯	【项目特征】 1.名称:LED工厂灯 【工作内容】 1.安装	套	4		
13	030413012001	开关、按钮	【项目特征】 1.名称:单极二联开关暗装,带指示灯 2.规格：250V、10A	套	1		
14	030413012002	开关、按钮	【项目特征】 1.名称:单极单联开关暗装,带指示灯 2.规格：250V、10A	套	1		
15	030413013001	插座	【项目特征】 1.名称:柜式空调插座(安全型带开关） 2.规格:250V　16A 3.安装形式:0.3米，安全型	套	1		
16	030413013002	插座	【项目特征】 1.名称:单相二、三极暗插座 2.规格:250V、10A 3.安装形式:0.3米，安全型	套	5		
		综合布线部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--电气　专业/标段：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	13.74		
18	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	21.25		
19	030412005002	接线盒	【项目特征】 1.名称:接线盒 【工作内容】 1.安装	个	4		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--电气　专业名称：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	031401002002	二次搬运费		项	1.00		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	031401005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	031402005001	临时专用防护棚		项	1.00		
7	031402006001	临时支撑架		项	1.00		
8	031402007001	吊装加固		项	1.00		
9	031402008001	已完工程及设备保护		项	1.00		
10	031402009001	顶升、提升装置		项	1.00		
11	031402010001	特殊地区施工增加		项	1.00		
12	031402001001	脚手架		项	1.00		
13	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
14	031402003001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
15	031402004001	大型机械设备进出场及安拆		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（酒糟烘干提炼机房）--电气　专业/标段：【电气设备与线缆安装工程】　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（室外硬化）　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（室外硬化）　专业/标段：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	【项目特征】 1.150厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度6.0米，缝宽10，沥青砂填充 2.200厚3:7灰土垫层(压实系数0.97) 3.素土夯实	m2	600		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（室外硬化）　专业名称：【房屋建筑与装饰工程专业】　

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	011801002001	二次搬运费		项	1.00		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	011801005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	011802005001	施工排水		项	1.00		
7	011802006001	施工降水系统建设		项	1.00		
8	011802007001	施工降水系统运维		天	1.00		
9	011802008001	特殊地区施工增加		项	1.00		
10	011802009001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
11	011802010001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
12	011802011001	已完工程及设备保护		项	1.00		
13	011802012001	既有建（构）筑物、设施保护		项	1.00		
14	011802013001	其他措施		项	1.00		
15	011802001001	脚手架		项	1.00		
16	011802002001	建筑物超高增加		项	1.00		
17	011802003001	垂直运输		项	1.00		
18	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 2026年陈村镇托卜务村白酒生产项目（室外硬化） 专业/标段： 【房屋建筑与装饰工程专业】

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0

单位工程清单费用汇总表

工程名称： 设备清单　　专业/标段： 【机械设备安装工程】　　第52页 共55页

序号	项目名称	金额（元）
F1	分部分项工程费	
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	
F1.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	
F2	措施项目费	
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中：建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	
F2.2.2	冬雨季施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	
F3	其他项目费	
F3.1	暂列金额	
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	
F5	增值税	
F6	工程总造价	
合　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 设备清单　　专业/标段： 【机械设备安装工程】　　第53页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030106005001	固定式胶带输送机	【项目特征】 输送机 规格：12米*0.5米 电机功率：3千万 承载重量：1000斤 电压：220V380V 【工作内容】 1.安装	台	1		
2	030113012001	燃油酒糟烘干机	【项目特征】 1.名称:燃油酒糟烘干机（含提升机） 2.型号:燃油烘干机5HX-32 日处理量32吨， 批处理量10吨 风机功率18.5KW 提升机功率4KW 排量功率0.2KW 输送功率0.75KW 容积17.9M³ 【工作内容】 1.安装	台	1		
3	030113012002	酒糟清筛机	【项目特征】 产品名称:酒糟清筛机CF-80 额定电压:220V/380V 配套功率:3.0KW 生产效率:800-3000KG/H 左右外形尺寸:2000*1300*900 筛网尺寸:970*1500 筛网层数:两层 顶部 【工作内容】 1.安装	台	1		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 设备清单　　专业名称： 【机械设备安装工程】　　第54页 共55页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	031401002002	二次搬运费		项	1.00		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1.00		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	031401005001	测量放线、定位复测		项	1.00		
6	031402005001	临时专用防护棚		项	1.00		
7	031402006001	临时支撑架		项	1.00		
8	031402007001	吊装加固		项	1.00		
9	031402008001	已完工程及设备保护		项	1.00		
10	031402009001	顶升、提升装置		项	1.00		
11	031402010001	特殊地区施工增加		项	1.00		
12	031402001001	脚手架		项	1.00		
13	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加		项	1.00		
14	031402003001	有害身体健康环境中施工增加		项	1.00		
15	031402004001	大型机械设备进出场及安拆		项	1.00		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称： 设备清单　　专业/标段： 【机械设备安装工程】　　第55页 共55页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	暂列金额					
	F1.1.1	暂列金	项	1		
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1.4.2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						0