分项报价表

供应商名称：陕西金域达建设工程有限公司　　采购项目编号：TDZZ-2026-188

单位：元

序号	货物名称	数量	单位	单价	总价	备注
1	桥架支撑架	1.679	t	20571.00	34538.71	
2	桥架槽盒安装	65	m	186.00	12090.00	
3	桥架槽盒安装	180	m	76.25	13725.00	
4	桥架槽盒安装	220	m	104.00	22880.00	
5	桥架槽盒安装	28	m	277.90	7781.20	
6	电力电缆	1000	m	17.20	17200.00	
7	电力电缆	1650	m	23.36	38544.00	
8	电力电缆	340	m	31.84	10825.60	
9	电力电缆	220	m	38.59	8489.80	
10	配线	180	m	10.00	1800.00	
11	监控网线	1500	m	16.00	24000.00	
12	监控网线	1000	m	22.32	22320.00	
13	专业人员拆除老化线路、监控线路	5000	m	3.55	17750.00	
其他费用		60495.61				
投标总报价		（大写）：贰拾玖万贰仟肆佰叁拾玖元玖角贰分（小写：￥292439.92 元）				
备注		保留小数点后两位。				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

注：1. 供应商须按照谈判文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的的一切费用，在整个合同期内不做调整。

法人代表或被授权代表签字：李文娜

供　　应　　商　　名　　称：陕西金域达建设工程有限公司（单位公章）

日　　期：2026 年 11 月 20 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

供货内容一览表

序号	货物名称	品牌	生产厂家	型号/规格	技术参数	备注
1	桥架支撑架	亚飞	亚飞线缆有限公司	Q235B 角钢、槽钢	桥架支撑架制作、安装；主材：Q235B 角钢 / 槽钢，热镀锌防腐；配套丝杆、膨胀螺栓、连接螺栓；焊接牢固，除锈防腐；安装间距符合 GB50303；可靠接地，含下料、焊接、防腐、固定、接地跨接；执行标准 T/CECS31-2017、GB50303-2015	
2	桥架槽盒安装	亚飞	亚飞线缆有限公司	YF-027 250×150mm	防火槽式桥架 250×150mm；基材冷轧钢板，侧板 1.5mm、底板 1.5mm、盖板 1.2mm；膨胀型防火涂层，耐火 60min；灰白色；含配套弯头、三通、变径、连接螺栓、接地跨接；槽内线缆填充率 40%；执行 JB/T10216	
3	桥架槽盒安装	亚飞	亚飞线缆有限公司	YF -011 100×100mm	防火槽式桥架 100×100mm；基材冷轧钢板，侧板 1.0mm、底板 1.0mm、盖板 0.8mm；膨胀型防火涂层，耐火 60min；灰白色；含配套连接件、接地配件；执行 JB/T10216	
4	桥架槽盒安装	亚飞	亚飞线缆有限公司	YF-56 200×100mm	防火槽式桥架 200×100mm；基材冷轧钢板，侧板 1.2mm、底板 1.2mm、盖板 1.0mm；膨胀型防火涂层，耐火 60min；灰白色；含弯通、三通、连接配件、接地	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					跨接；执行 JB/T10216	
5	桥架槽盒安装	亚飞	亚飞线缆有限公司	YF-013 500×150mm	防火槽式桥架 500×150mm；基材冷轧钢板，侧板 2.0mm、底板 2.0mm、盖板 1.2mm；膨胀型防火涂层，耐火 60min；灰白色；重载型，含全套管件、接地、伸缩节；执行 JB/T10216	
6	电力电缆	亚飞	亚飞线缆有限公司	国标	YJLV 0.6/1kV 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，16mm²；导体铝质，XLPE 绝缘，PVC 工作温度:20℃导体直流电阻 1.91Ω/km；国标 GB/T12706.1；敷设、固定、标识、试验	
7	电力电缆	亚飞	亚飞线缆有限公司	国标	YJLV 0.6/1kV 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，35mm²；导体铝质，XLPE 绝缘，PVC 护套:90℃长期允许工作温度；20℃导体直流电阻 0.868Ω/km；国标 GB/T12706.1；敷设、固定、标识、试验	
8	电力电缆	亚飞	亚飞线缆有限公司	国标	YJLV 0.6/1kV 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，70mm²；导体铝质，XLPE 绝缘，PVC 护套:90℃长期允许工作温度；20℃导体直流电阻 0.443Ω/km；国标 GB/T12706.1；敷设、固定、标识、试验	
9	电力电缆	亚飞	亚飞线缆有限公司	国标	YJLV 0.6/1kV 铝芯交联聚乙烯	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

					绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，95㎜²：导体铝质，XLPE 绝缘，PVC 护套；90℃长期允许工作温度；20℃导体直流电阻 0.320Ω/km；国标 GB/T12706.1；敷设、固定、标识、试验	
10	配线	亚飞	亚飞线缆有限公司	国标	6㎜² 铜芯绝缘导线，BV；额定电压 450/750V；无氧铜导体，PVC 绝缘；长期工作温度 70℃；穿 PVC / 钢管敷设，含引线、固定、分色、标识、绝缘测试；GB/T5023	
11	监控网线	亚飞	亚飞线缆有限公司	国标	管道光缆，单模 / 多模室内外光缆，纤芯符合监控传输；低烟无卤护套；人工管道内布放，管口保护、盘留、固定、标识；衰耗满足监控信号传输；含牵引、保护、整理	
12	监控网线	亚飞	亚飞线缆有限公司	国标	钉固式室外光缆，PE 黑色护套，抗紫外线、耐老化；人工沿墙面钉卡布放，卡钉固定、转弯保护、盘留、标识；满足视频监控传输带宽；含辅材、整理	
13	专业人员拆除老化线路、监控线路	/	陕西金域达建设工程有限公司	/	专业人员拆除原有老化电力、监控线缆；保护性拆除，避免结构破坏；线缆分类整理、垃圾装袋、清运出场；不含结构剔凿修复；现场成品保护、安全防护	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

供应商名称（公章）：陕西金域达建设工程有限公司

法定代表人或被授权人签字：

注：1. 供应商须按照竞争性磋商文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。

4. 上述总报价包含了供应商为此项目所支付的的一切费用，在整个合同期内不做调整。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第九部分　中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 吴堡县中心敬老院（单位名称）的 吴堡县中心敬老院线路采购及安装项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 桥架支撑架、桥架槽盒安装、桥架槽盒安装、桥架槽盒安装、桥架槽盒安装、电力电缆、电力电缆、电力电缆、电力电缆、配线、监控网线、监控网线（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 亚飞线缆有限公司（企业名称），从业人员 25 人，营业收入为 1260 万元，资产总额为 1680 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 专业人员拆除老化线路、监控线路（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 陕西金域达建设工程有限公司（企业名称），从业人员 7 人，营业收入为 476 万元，资产总额为 133.72 万元，属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：陕西金域达建设工程有限公司

日期：2026 年 11 月 20 日

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App