分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:场地平整 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	2118.56		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.开挖深度:2m以内 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	1229.89		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.原土回填夯实 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	1189.26		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一二类土 2.余方点装车运输至弃置点（含消纳） [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	25.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010102009002	回填方	[项目特征] 1.垫层100mm高度范围内采用粒径小于40毫米沙砾，压实度≥90%。 2.该高50mm度范围内采用中砂或粗砂分层回填密实，压实度≥95%，分层厚度100~200。 3.该高700mm度范围内采用中砂、粗砂、最大粒径40毫米沙砾或符合要求的原状土分层回填密实，分层厚度≤200，压实度管顶以上≥90%，管顶以下≥95%，管顶阴影线范围内≥80%. 4.原土回填50mm [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	15.39		
		砌筑工程					
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.370厚烧结实心砖 2.采用预拌砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	102.72		
		混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级:C10 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	14.22		
8	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	58.12		
9	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	37.96		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.36		
11	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格：三级钢，直径25以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	11.801		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	28.08		
13	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	106.56		
14	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1.基础梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	253.08		
15	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.矩形柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	49.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502025001	散水	[项目特征] 1.80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚粒径10~40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 3.压实填土，压实系数≥93%，向外坡3%~5% 4.散水做法见图集23J909-1-19-散1 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	151.11		
17	010502027001	坡道	[项目特征] 1.50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 2.100厚C20混凝土 3.300厚3:7灰土分两步夯实 4.素土夯实 5.坡道做法见图集12J003-A7-1B [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	22.4		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B 2.钢构件涂装前应对构件表面进行喷砂或抛丸处理，以彻底清除脏物及油污,严格除锈，除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中规定的Sa2级 3.钢构件经除锈后应立即喷涂红丹防腐底漆两道，每道30μm；保养后再涂灰白面漆两道(面漆甲方自理);高强螺栓结合面、插入式固接柱脚其埋入砼的钢构件表面及需现场焊接的全熔焊50mm范围内等部位不得涂漆 4.本工程建筑耐火等级为三级，柱的耐火极限为2小时,梁的耐火极限为1小时，檩条的耐火极限不得小于1小时 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	20.881		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B 2.钢构件涂装前应对构件表面进行喷砂或抛丸处理，以彻底清除脏物及油污,严格除锈，除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中规定的Sa2级 3.钢构件经除锈后应立即喷涂红丹防腐底漆两道，每道30μm；保养后再涂灰白面漆两道(面漆甲方自理);高强螺栓结合面、插入式固接柱脚其埋入砼的钢构件表面及需现场焊接的全熔焊50mm范围内等部位不得涂漆 4.本工程建筑耐火等级为三级，柱的耐火极限为2小时,梁的耐火极限为1小时，檩条的耐火极限不得小于1小时 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	32.784		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B 2.钢构件涂装前应对构件表面进行喷砂或抛丸处理，以彻底清除脏物及油污,严格除锈，除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中规定的Sa2级 3.钢构件经除锈后应立即喷涂红丹防腐底漆两道，每道30μm；保养后再涂灰白面漆两道(面漆甲方自理);高强螺栓结合面、插入式固接柱脚其埋入砼的钢构件表面及需现场焊接的全熔焊50mm范围内等部位不得涂漆 4.本工程建筑耐火等级为三级，柱的耐火极限为2小时,梁的耐火极限为1小时，檩条的耐火极限不得小于1小时 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	20.458		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B 2.钢构件涂装前应对构件表面进行喷砂或抛丸处理，以彻底清除脏物及油污,严格除锈，除锈等级应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)中规定的Sa2级 3.钢构件经除锈后应立即喷涂红丹防腐底漆两道，每道30μm；保养后再涂灰白面漆两道(面漆甲方自理);高强螺栓结合面、插入式固接柱脚其埋入砼的钢构件表面及需现场焊接的全熔焊50mm范围内等部位不得涂漆 4.本工程建筑耐火等级为三级，柱的耐火极限为2小时,梁的耐火极限为1小时，檩条的耐火极限不得小于1小时 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	15.745		
		门窗工程					
22	010803002001	防火卷帘(闸)门	[项目特征] 1.电动卷帘门 2.门洞口尺寸:4000*5000 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2400 2.铝合金边框单玻采光门窗(6mm) [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	7.2		
24	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1800*2400 2.铝合金边框单玻采光门窗(6mm) 3.含纱窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	86.4		
		屋面及防水工程					
25	010901008001	整体屋面	[项目特征] 1.2.4厚TMP热塑性聚烯烃卷材金属复合板(YX30-280-840 板型)(0.6mm铝锌钢板+1.8mmTPO防水卷材) 2.80mm厚环保玻璃棉毡保温,密度12~40KG/m3 3.0.3mm高强度聚丙烯膜(隔汽) 4.150*150(直径2.0mm)菱形不锈钢网格 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	1765.69		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011101002001	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1.40mm厚C30耐热细石混凝土,表面撒水泥沙子随打随抹光,设置分割缝,与垫层缩缝对齐,深度贯穿面层,且主梁和柱周边宜设分格缝 2.水泥浆一道(内掺建筑胶),1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.现浇C30混凝土150厚,内配Φ6双向钢筋@150*150(钢筋配在板底,按规范设置横纵缩缝,纵向缩缝为平头缝或企口缝,间距宜为3~6m,横向缩缝为假缝,间距宜为6~12m,假缝宽度为5~12mm,深度为垫层厚度1/3,且主梁和柱周边宜设横纵缩缝) 4.碎砖(碎石)M2.5水泥灌浆,厚200 5.回填土分层淋水至最佳含水量时夯实,每层夯实后不大于200mm,压实系数大于0.94 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	1814.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1.10厚专用粘合剂粘结层 2.贴深灰色墙砖,高150mm [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	m	167.28		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
28	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.14厚1:1:4水泥砂浆打底 2.6厚1:1:4水泥砂浆,上刷无机涂料饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	298.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.刷(喷)外墙真石漆(具体颜色详立面装饰面分格详立面) 2.柔性耐水腻子两底一面刮平 3.6厚聚合物水泥抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布(首层分两遍压入,一道160和一道300加强型,其余楼层两道160) 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.15厚聚合物水泥防水砂浆 6.基层墙体清理干净平整,上刷界面剂一道 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	304.2		
30	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1.YX35-125-750型0.60mm厚热镀铝锌压型钢板,镀层双面质量150g/m²,屈服强度在300MPA以上 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	1067.86		
		其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010901011001	轻钢雨棚	[项目特征] 1.轻钢雨棚 [工作内容] 1.骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2.面层安装 3.勾缝、塞口	m2	18.24		
32	040504001001	雨水井	[项目特征] 1.井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 3.井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部,厚20。 4.钢筋混凝土井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	040504001002	污水井	[项目特征] 1.井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 3.井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部,厚20。 4.钢筋混凝土井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	040504001003	给水进户井	[项目特征] 1.井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 2.抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆 3.井内外墙用1:2防水水泥砂浆抹面至井顶部,厚20。 4.钢筋混凝土井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井筒、井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防坠装置安装 8.踏步安装 9.防水、止水 10.防腐	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管 [项目特征] 1.材质:加厚 PVC-U 2.规格:DE100 3.连接形式:粘接连接 4.材料价已经包含管卡及支架的金额 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	3.02		
2	031001006002	塑料管 [项目特征] 1.材质:PVC-U 2.规格:DE110 3.连接形式:粘接连接 4.材料价已经包含管卡及支架的金额 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗		m	54.29		
3	031001006003	塑料管 [项目特征] 1.材质:PP-R DE32 2.连接形式:电、热熔连接 3.材料价已经包含管卡及支架的金额 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.防火漆两遍		m	4.44		
4	031007003001	管道保护管 [项目特征] 1.材质:UPVC塑料管 DN40 [工作内容] 1.制作 2.安装		m	1.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002001001	阀门 [项目特征] 1.类型:铜芯截止阀-DN25-J41T-10 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试		个	1		
6	031002011001	水表 [项目特征] 1.型号:详见现场要求 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装		个	1		
7	031003019001	虹吸雨水斗 [项目特征] 1.材质:87型雨水斗 [工作内容] 1.安装		个	6		
8	031002006001	方形补偿器 [项目特征] 1.型号:详见现场要求 [工作内容] 1.安装		个	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:AL1 2.型号:非标箱体，厂家根据现场制作 [工作内容] 1.安装		台	1		
2	030413005001	工厂灯 [项目特征] 1.名称:金属卤化物灯 2.规格:220V 100W 3.安装形式:吸顶式 [工作内容] 1.安装		套	45		
3	030412001001	配管 [项目特征] 1.名称:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	250.1		
4	030412003001	配线 [项目特征] 1.名称:WDZB1-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线		m	1381.94		
5	030409015001	电缆保护管 [项目特征] 1.名称:SC40 [工作内容] 1.保护管敷设		m	1000		
6	030409001001	电力电缆 [项目特征] 1.名称:WDZB1-YJY-5*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护		m	1000		
7	030409002001	电力电缆头 [项目特征] 1.名称:WDZB1-YJY-5*10 [工作内容] 1.制作 2.安装		个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412001002	配管 [项目特征] 1.名称:SC32 [工作内容] 1.电线管路敷设		m	15		
9	030409001002	电力电缆 [项目特征] 1.名称:WDZB1-YJY-5*4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护		m	15		
10	030409002002	电力电缆头 [项目特征] 1.名称:WDZB1-YJY-5*4 [工作内容] 1.制作 2.安装		个	2		
11	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1.名称:防火桥架 2.规格:100*100 [工作内容] 1.安装		m	51.04		
12	030409017001	桥架支撑架 [项目特征] 1.材质:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装		t	0.03		
13	030410007001	等电位端子箱、测试板 [项目特征] 1.名称:等电位联结箱 [工作内容] 1.制作 2.安装		台	1		
14	030410003001	引下线 [项目特征] 1.名称:圆钢-16 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接		m	172		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030410002002	接地母线 [项目特征] 1.名称:扁钢-40*4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装		m	194.87		
16	030410005001	避雷网 [项目特征] 1.名称:圆钢-10 [工作内容] 1.制作 2.安装		m	692.09		
17	030414011001	接地装置 [项目特征] 1.类别:调试 [工作内容] 1.接地电阻测试		系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。