2026年小金街道小城镇建设项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026 年 09 月 14 日

工程名称：　2026年小金街道小城镇建设项目

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：　　2026 年 09 月 14 日

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年小金街道小城镇建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年小金街道小城镇建设项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年小金街道小城镇建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	路面黑化及人行道等改造	
2	青砖花墙及毛石挡墙等	
3	园林绿化工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面黑化及人行道等改造　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		临蓝路					
		沥青路面黑化					
1	040203006004	沥青混凝土	1.6cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土 2.1cm厚沥青碎石同步封层 3.乳化沥青粘层油0.3kg/㎡	m2	1861.7		
2	041001004001	铣刨路面	1.旧水泥混凝土面板铣刨拉毛	m2	1861.7		
		透水砖铺设					
3	041001002004	拆除人行道	1.拆除60厚透水砖面层 2.拆除30厚M10水泥砂浆 3.拆除100厚C20细石混凝土垫层 4.拆除150厚5%水泥稳定土	m2	4000		
4	040103005001	废料弃置	1.废料品种:拆除垃圾	m3	1021.2		
5	040204001004	人行道块料铺设	1.240*115*60透水砖 2.30厚M10水泥砂浆 3.100厚C20细石混凝土垫层 4.150厚5%水泥稳定土 5.素土夯实，夯实系数≥0.96	m2	4000		
		拆除透水砖地面，新作混凝土地面					
6	041001002005	拆除人行道	1.拆除60厚透水砖面层 2.拆除30厚M10水泥砂浆 3.拆除100厚C20细石混凝土垫层 4.150厚5%水泥稳定土	m2	450		
7	040103005002	废料弃置	1.废料品种:拆除垃圾	m3	114.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面黑化及人行道等改造　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040203007007	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土面层，（分块捣制，震捣密实，随打随抹平，每块路面长不大于6米，沥青处理松木条嵌缝） 2.150厚3:7灰土	m2	450		
		人行道道沿石铺设					
9	040204004001	安砌侧缘石	1.C20预制混凝土道沿800*300*150mm 2.30厚M10水泥砂浆 3.50厚C20混凝土垫层 4.100*100mmC20混凝土护脚	m	1500		
		排水沟					
10	040201022002	排水沟	[项目特征] 1.断面尺寸:600*600mm 2.沟壁、沟底：12cm厚C25混凝土，内配Φ8@200钢筋 3.12cm厚C25混凝土盖板，内配双层双向Φ10@150钢筋网片 4.10cm厚C20混凝土垫层 5.做法详见排水沟断面图 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣 6.盖板安装	m	100		
11	040402017001	排水沟盖板	1.预制盖板尺寸:840mm*600mm*120mm	m	20		
		太阳能路灯					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面黑化及人行道等改造　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:太阳能路灯 2.蓄电池容量:24V≥60AH铅酸锂电池,太阳能电池组件，24V ，两块＞40W多晶太阳能板，光电转换效率≥18%，使用寿命＞15年 3.光源：采用高效60W LED光源 4.开关控制：光控+时序控智能控制系统 5.灯杆高度:H=6m 6.基础开挖尺寸:500*500*600mmC25混凝土浇筑 7.地埋件:280对角(M18*4*65cm) 8.防雷接地:镀锌角钢L50*5 L=2500mm接地极，40*4镀锌扁铁接地母线 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.太阳能路灯安装 3.控制器安装 4.地埋件制作、安装 5.外壳防腐性处理 6.防雷接地 7.地脚螺栓防锈处理	套	25		
		树池					
13	040204004002	树池砌筑	1.C20预制混凝土道沿800*300*150mm 2.30厚M10水泥砂浆 3.50厚C20混凝土垫层	m	600		
14	050201014001	树池盖板/箅子	1.玻璃钢树池篦子	套	120		
		街办门口道沿					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面黑化及人行道等改造　　专业/标段：市政工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	041001005001	拆除铁围栏	1.拆除现有道路两侧绿化带铁围栏	m	550		
16	040204004003	安砌侧缘石	1.C20预制混凝土道沿800*300*150mm 2.30厚M10水泥砂浆 3.50厚C20混凝土垫层	m	550		
17	040205007001	标线	1.材料品种:常温漆 2.黑黄相间间隔	m2	165		
		小金新村					
		沥青路面黑化					
18	040203006005	沥青混凝土	1.6cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土 2.1cm厚沥青碎石同步封层 3.乳化沥青粘层油0.3kg/㎡	m2	3306		
19	041001004002	铣刨路面	1.旧水泥混凝土面板铣刨拉毛	m2	3306		
		修补破损混凝土路面					
20	040203007008	水泥混凝土	1.180厚C25混凝土 2.150厚3:7灰土垫层	m2	250		
21	041001001003	拆除路面	1.拆除18cm混凝土路	m2	250		
22	040103005004	废料弃置	1.废料品种:拆除垃圾	m3	63.45		
		雨水管道					
23	041001001002	拆除路面	1.拆除18cm混凝土路	m2	21.6		
24	040103005003	废料弃置	1.废料品种:拆除垃圾	m3	6.85		
25	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	95.47		
26	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度:≥94% 2.材料品种、规格:中粗砂	m3	49.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路面黑化及人行道等改造　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	040501005001	塑料管	1.材质及规格:DN300PE双壁波纹管	m	180		
28	040501005002	塑料管	1.材质及规格:DN200PE双壁波纹管	m	27		
29	040504010001	雨水口	1.雨水口规格:380*680*700mm 2.做法详见陕06MS201-8第6页	座	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：路面黑化及人行道等改造　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：路面黑化及人行道等改造　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：路面黑化及人行道等改造　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青砖花墙及毛石挡墙等　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		临蓝路					
		新建花墙					
1	010102003002	挖基础土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.9m	m3	877.5		
2	010102009002	回填方	1.材料品种:素土回填	m3	443.1		
3	010102009003	回填方	1.材料品种:3:7灰土	m3	175.5		
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	259.2		
5	010401002001	实心砖墙	1.砖品种:小青砖 2.墙体类型:花墙 3.墙体厚度:240mm	m3	288		
		毛石挡墙					
6	010102003003	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内	m3	585		
7	010102009004	回填方	1.素土回填	m3	247		
8	010102009005	回填方	1.材料品种:3:7灰土	m3	162		
9	010403004001	石挡土墙	1.石料种类、规格:毛石 2.勾缝要求:凸缝 3.砂浆强度等级:M7.5	m3	482.85		
10	010502032001	零星现浇构件	1.构件名称:压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20	m3	3		
11	010505020001	零星现浇构件模板	1.构件名称:压顶 2.模板形式:复合木模	m2	20		
		墙面喷涂					
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.20mm厚1：3水泥砂浆	m2	200		
13	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷外墙丙烯酸涂料2遍 2.满刮外墙腻子	m2	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：青砖花墙及毛石挡墙等　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

措施项目清单计价表

工程名称：青砖花墙及毛石挡墙等　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：青砖花墙及毛石挡墙等　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：青砖花墙及毛石挡墙等　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		景石木围篱					
1	050307007001	景石防腐木围栏	1.成品防腐木围篱 2.高0.6m	m	9.42		
		绿化带补栽石楠，更换樱花					
2	050103003001	片植灌木	1.种类:石楠 2.株高:40-60cm 3.冠径:25-35cm 4.单位面积株数:小于等于16株/㎡	m2	500		
3	050101001001	砍伐乔木	1.挖除干枯树 2.运距5公里	株	5		
4	050103001001	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径/干径/米径/地径:胸径8cm	株	5		
		便民驿站及口袋公园					
5	050101002002	植被清理	1.清除现状杂草 2.运距5km	m2	140		
6	05B001	石桌棋盘，石凳	1.参考设计图，尺寸0.8*2m	套	1		
7	05B003	成品休闲石椅	1.参考设计图，尺寸1*2.5m	套	7		
8	05B002	公交站亭	1.参考设计图纸，具体成品由厂家另行设计	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。