

口腔医院二区改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 06 月 09 日

工程项目总造价表

项目名称：口腔医院二区改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	口腔医院二区改造项目						
1.1	装饰装修工程						
1.2	电气工程						
1.3	火灾报警工程						
1.4	智能化工程						
1.5	给排水工程						
1.6	消防工程						
1.7	通风空调工程						
1.8	深化设计费						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
		门拆除					
1	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除门 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	25		
		地面拆除					
2	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 原卫生间地砖地面面层结合层拆除（含垃圾外运） 2. 运输距离: 垃圾外运运输距离投标人自行考虑 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	34.25		
3	011705001003	平面块料拆除	[项目特征] 1. 原卫生间洗手台块料面层结合层拆除（含垃圾外运） 2. 运输距离: 垃圾外运运输距离投标人自行考虑 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	3.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 除卫生间以外，原始地砖地面面层结合层拆除（含垃圾外运） 2. 运输距离：垃圾外运运输距离投标人自行考虑 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	589.39		
		墙面拆除					
5	011701001001	加气混凝土隔墙拆除	[项目特征] 1. 原诊室隔墙拆除（含垃圾外运） 2. 运输距离：垃圾外运运输距离投标人自行考虑 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	158.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011708001002	铲除油漆面	[项目特征] 1. 原诊室墙面乳胶漆及腻子铲除（含垃圾外运） 2. 含拆除墙面上开关、插座等物品 3. 运输距离:垃圾外运运输距离投标人自行考虑 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	800.27		
7	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 原诊室墙裙块料墙面及粘接层拆除（含垃圾外运） 2. 含拆除墙面上开关、插座等物品 3. 运输距离:垃圾外运运输距离投标人自行考虑 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	368.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 除诊室、厕所以外其他原墙面块料墙面及粘接层拆除（含垃圾外运） 2. 含拆除墙面上开关、插座等物品 3. 运输距离：垃圾外运运输距离投标人自行考虑 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	539.35		
9	011705002003	立面块料拆除	[项目特征] 1. 男厕、女厕、污物间原墙面块料墙面及粘接层拆除（含垃圾外运） 2. 含拆除墙面上开关、插座等物品 3. 运输距离：垃圾外运运输距离投标人自行考虑 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	209.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011714003001	窗台板拆除	[项目特征] 1. 拆除原窗台板（含垃圾外运） 2. 运输距离: 垃圾外运运输距离投标人自行考虑 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	33.2		
		天棚拆除					
11	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 原矿棉板吊顶拆除（含垃圾外运） 2. 含拆除吊顶上灯具、吊扇、所有管道等物品 3. 龙骨种类: 金属龙骨 4. 运输距离: 垃圾外运运输距离投标人自行考虑 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	396.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011708001001	铲除油漆面	[项目特征] 1. 原顶面乳胶漆及腻子铲除（含垃圾外运） 2. 含拆除天花板上灯具、吊扇等物品 3. 运输距离:垃圾外运运输距离投标人自行考虑 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	192.63		
		其他拆除					
13	011706002002	拆除隔断	[项目特征] 1. 原厕所隔断拆除（含垃圾外运） 2. 运输距离:垃圾外运运输距离投标人自行考虑 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	27.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011714002001	柜体拆除	[项目特征] 1. 柜体材质:原吧台大理石平面、下面为木质柜子拆除 2. 柜体尺寸:详见图纸 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	1		
15	011708001003	铲除油漆面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:原二区进出口门头 2. 铲除材料名称:烤漆 3. 含拆除墙面上的字、面层烤漆等物品 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	17.1		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
16	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 构造柱模板 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	71.51		
18	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.18		
19	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 圈梁模板 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	32.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB300 直径8~10mm 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.36		
21	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径8~10mm 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.308		
22	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径12~14mm 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.878		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010805004001	钢化玻璃门	[项目特征] 1. 编号:M2425 2. 门洞口尺寸:2490mm*2500mm 3. 黑钛金不锈钢门套 4. 12mm钢化玻璃门头 5. 黑钛金不锈钢方管拉手 6. 12mm钢化玻璃门 7. 五金种类、规格:包含配套五金件、套锁、合页等 8. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	43.58		
24	010805004002	钢化玻璃门	[项目特征] 1. 编号:M0825 2. 门洞口尺寸:800mm*2500mm 3. 五金种类、规格:包含配套五金件、套锁、合页等 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 42 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	010805004003	钢化玻璃门	[项目特征] 1. 编号:M0925 2. 门洞口尺寸:900mm*2500mm 3. 五金种类、规格:包含配套五金件、套锁、合页等 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	11.25		
26	010801001002	木质门	[项目特征] 1. 编号:M0823 2. 门洞口尺寸:800mm*2300mm 3. 五金种类、规格:包含配套五金件、套锁、合页等 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	14.72		
27	010801001003	木质门	[项目特征] 1. 编号:M1223 2. 门洞口尺寸:1200mm*2300mm 3. 五金种类、规格:包含配套五金件、套锁、合页等 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	5.52		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 42 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	010801001004	木质门	[项目特征] 1. 编号:M0623 2. 门洞口尺寸:600mm*2300mm 3. 五金种类、规格:包含配套五金件、套锁、合页等 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	2.76		
29	010801001005	木质门	[项目特征] 1. 编号:M1023 2. 门洞口尺寸:1000mm*2300mm 3. 五金种类、规格:包含配套五金件、套锁、合页等 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.6		
30	010804007001	手动单开防护门	[项目特征] 1. 编号:FM0923 2. 门洞口尺寸:900mm*2300mm 3. 门类型:手动单开防护门(规格:2.0mmPb) 4. 五金种类、规格:包含配套五金件、套锁、合页等 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金配件安装	m2	4.14		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 42 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 编号:FM甲0923 2. 门洞口尺寸:900mm*2300mm 3. 防火等级:甲级防火门 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.07		
32	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 编号:XC1515 2. 玻璃:防辐射铅玻璃, 铅当量≥2.0mmpb, 厚度常规20mm 3. 窗框:100mm加厚防辐射铝合金框, 内置铅板内衬屏蔽 4. 辅材:铅胶皮密封条, 封堵缝隙防射线外泄 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:4200mm*1600mm 2. 高透钢化玻璃窗 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	6.72		
		地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011102003001	浅灰色仿大理石瓷砖楼地面	[项目特征] 1. 男厕、女厕、污物间 2. 600*600浅灰色仿大理石瓷砖楼地面 3. 基层清理, 清扫杂物灰尘 4. 20mm 1:3水泥砂浆找坡层, 坡度1%~2%, 坡向地漏 5. 涂刷防水两道(1.5mm聚氨酯防水涂膜), 墙面翻边高度≥300mm, 洗手盆处1200mm, 干透后闭水试验24h 6. 30mm 1:3干硬性水泥砂浆结合层, 找平夯实 7. 600*600浅灰色仿大理石瓷砖铺设地砖湿铺, 留缝2mm 8. 橡皮锤敲实调平 9. 清理缝隙, 打防霉勾缝剂, 成品养护 10. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	34.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011108001001	洗手台石材零星项目	[项目特征] 1. 男厕、女厕 2. 定做石英石橡木柜台面尺寸:2100*700 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	2.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	011102003002	防静电地砖瓷砖楼地面	[项目特征] 1. 牙片室、控制室、CT室 2. 800*800浅灰色防静电地砖瓷砖楼地面 3. 管线定位固定, 交叉管错开排布浇筑重晶石混凝土(80mm, 满足机房防护要求), 振捣密实, 养护成型, 整体防护连续无断点 4. 基面清理拉毛, 做20mm水泥砂浆找平 5. 弹线排版, 地面20mm 1:3干硬性砂浆铺贴防静电地砖, 800*800浅灰色防静电地砖瓷砖铺设, 留缝2~3mm 6. 面层3.0mm同质透心防静电PVC卷材 7. 墙角设置 40×4紫铜等电位总排, 地面预埋25×3mm紫铜带, 井字网格600×600mm紫铜带地网就近引至墙面40×4 等电位总铜排, 完成防静电接地施工 8. 缝隙填防霉防护勾缝剂, 成品养护 9. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	26.25		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 42 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	011102003003	浅灰色仿大理石瓷砖楼地面	[项目特征] 1. 部位: 技工、文化馆、器械室、牙体、主任办、会议室、更衣、值班、负压机房、走廊 2. 800*800浅灰色仿大理石瓷砖楼地面 3. 管线排布固定: 给排水、电气管线按图纸定位敷设, 管卡固定牢固, 避免晃动位移; 交叉管线错开排布, 减少局部超高 4. 浇筑保护层: 30厚C20细石混凝土全覆盖管线, 振捣密实, 表面搓毛拉糙, 养护达标, 杜绝空鼓开裂 5. 基层清理润湿: 清扫浮灰杂物, 提前洒水湿润基面, 表面无积水 6. 弹线排版: 弹出分格、标高、地漏坡度线, 医用地面预留0.5%~1%排水坡 7. 20mm 干硬性砂浆摊铺: 配比1:3, 手握成团落地松散, 摊平夯实找坡 8. 800*800浅灰色仿大理石瓷砖铺贴: 砖背抹素水泥浆, 对位安放, 橡皮锤敲实调平; 常规留缝2~3mm 9. 勾缝养护: 24小时后清理缝隙, 填充防霉勾缝材料, 成品洒水养护2-3天 10. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范	m2	560.54		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 42 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
			要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶				
38	011102003004	浅灰色仿大理石瓷砖楼地面	[项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 800*800浅灰色仿大理石瓷砖楼地面 3. 基层清理, 清扫杂物灰尘 4. 20mm1:3水泥砂浆找坡层, 坡度1%~2%, 坡向地漏 5. 涂刷防水两道(1.5mm聚氨酯防水涂膜), 墙面翻边高度≥300mm, 洗手盆处1200mm, 干透后闭水试验24h 6. 30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层, 找平夯实 7. 800*800浅灰色仿大理石瓷砖湿铺, 留缝2mm 8. 橡皮锤敲实调平 9. 清理缝隙, 打防霉勾缝剂, 成品养护 10. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	2.59		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 42 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 黑色铝合金踢脚线 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	492.24		
		墙面装饰工程					
40	010402001001	加气混凝土砌块墙	[项目特征] 1. 200mm厚加气混凝土砌块排布错缝砌筑, 上下皮竖缝错开, 门窗洞口预先排块 2. 砌筑施工采用加气块专用砂浆, 灰缝厚度3~5mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	82.45		
41	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位: 加气混凝土墙 2. 双面抹灰墙面挂耐碱玻纤网防开裂, 两面各抹15mm水泥砂浆找平 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	780.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 弹线定位, 固定沿地、沿顶U型龙骨 2. 竖向龙骨垂直安装, 轻钢龙骨:75系列热镀锌, 壁厚0.8mm, 竖龙骨间距400mm 3. 高墙增设横向撑杆加固 4. 拼装50mm净化板(双面0.5mm彩钢, A级岩棉芯), 板面拼接严实 5. 挂柜位置增设加厚副龙骨 6. 板缝、阴阳角打洁净密封胶 7. 转角、门洞处加装角码补强, 圆弧收口 8. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	494.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011207003002	玻璃隔断	[项目特征] 1. 3000mm高边框：90mm白色铝合金框，中空内置百叶玻璃 2. 地面固定底部U型槽基座，膨胀螺栓间距≤600mm锚固地坪，打胶密封防滑移 3. 顶面固定顶框贴合楼板/梁底，膨胀螺丝间距500mm锁紧，缝隙打耐候胶收口 4. 侧边墙体固定竖框紧贴墙面，穿墙螺栓固定，转角处加固码件 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	84.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011203003001	块料墙	[项目特征] 1. 基层类型、部位：男厕、女厕、污物间，卫生间 2. 找平层：15mm水泥砂浆，基面坚实平整 3. 防水层：JS聚合物水泥基防水，涂刷2遍，总厚≥1.5mm，上翻墙面≥300mm 4. 拉毛：界面剂拉毛，增强粘结力 5. 粘结：C2级大板专用瓷砖胶 6. 墙砖：600mm*1200mm，厚10~12mm，留缝2~3mm 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	196.95		

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 42 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 部位: 牙片室、控制室、CT室 2. 龙骨: 75x50x1.2mmC型轻钢龙骨, 竖向间距407mm, 横向设通长横撑 3. 基层板: 12mm多层阻燃夹板(承托铅板) 4. 3mm厚纯铅板(3.0mmPb) 5. 50mm玻镁彩钢净化板 6. 管线穿墙处做辐射封堵, 洞口周边密封收边 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	130.04		
46	011205001004	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 部位: 会议室 2. 白色无机预涂料 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	66.97		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 42 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011302001004	铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 600*600铝扣板吊顶 2. 弹线吊筋弹吊顶标高线, M6膨胀吊杆固定楼板, 吊杆间距≤800mm, 吊点垂直牢固 3. 架设轻钢龙骨主龙骨间距≤1200mm, 次龙骨间距400mm, 整体调平, 高低偏差≤3mm 4. 安装面层铝扣板卡扣按0.8mm厚抗菌铝扣板, 板面平整, 拼缝严实 5. 嵌入式灯具、风口对齐收口, 缝隙密封处理 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	123.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	011302001001	玻镁彩钢净化板吊顶	[项目特征] 1. 部位: 牙片室、控制室、CT室 2. 结构楼板(原建筑顶板) 3. 中8通丝吊杆@900mm, M8膨胀锚栓固定楼板 4. U50主龙骨@1000mm(铅板承重主骨架) 5. L50x5角钢次龙骨@600mm(承托夹板+铅板) 6. 12mm阻燃多层夹板(满铺, 铅板硬性基层) 7. 3.0mm纯铅板(3.0mmPb放射防护层) 8. 独立薄型轻钢副龙骨(固定净化板, 搁置在角钢下侧, 不钻穿铅板、夹板) 9. 50mm企口彩钢净化板(室内饰面) 10. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	26.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011302001002	石膏板平吊顶	[项目特征] 1. 弹线定位弹出吊顶标高、龙骨分格线, 吊顶高度2.8m 2. 吊杆安装膨胀螺栓固定吊杆, 间距横向≤800mm, 纵向≤1000mm 3. 龙骨排布主龙骨间距≤1200mm, 次龙骨间距400mm, 调平校正, 整体稳固无晃动 4. 封石膏板12mm石膏板错缝铺贴, 自攻螺丝固定, 螺丝略沉入板面; 板间预留5mm伸缩缝 5. 接缝处理缝隙贴玻纤绷带, 批嵌专用嵌缝石膏; 钉眼做防锈点补 6. 饰面完工整体批刮2遍腻子, 打磨平整, 涂刷防霉抗菌内墙乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	169.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
50	011302001003	石膏板造型吊顶	[项目特征] 1. 弹线定位弹出吊顶标高、龙骨分格线, 吊项高度2.8m 2. 吊杆安装膨胀螺栓固定吊杆, 间距横向≤800mm, 纵向≤1000mm 3. 龙骨排布主龙骨间距≤1200mm, 次龙骨间距400mm, 调平校正, 整体稳固无晃动 4. 封石膏板12mm石膏板错缝铺贴, 自攻螺丝固定, 螺丝略沉入板面; 板间预留5mm伸缩缝 5. 接缝处理缝隙贴玻纤绷带, 批嵌专用嵌缝石膏; 钉眼做防锈点补 6. 饰面完工整体批刮2遍腻子, 打磨平整, 涂刷防霉抗菌内墙乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	275.84		
		其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 29 页 共 42 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 成品浴室镜加装镜前灯 2. 尺寸:1500*1000 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、安装	m2	3		
52	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 部位:男厕、女厕 2. 隔断材料品种、规格:18mm厚原木色二代抗倍特板隔断 3. 配件品种、规格:配套五金件 4. 1900mm高 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	27.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011507001001	平面、箱式招牌	[项目特征] 1. 白色软膜灯箱，内含LED灯珠 2. 背板：5mm玻镁板整板铺装。 3. 24V低压漫反射灯条6500K白光，灯条横向间距8cm一条，离背板固定，灯带距离软膜面150mm 4. 双层膜 内层：透明防尘软膜 面层：A级白色透光软膜 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	36.94		
54	011508001001	白色亚克力发光字	[项目特征] 1. 基层类型：背板贴白色透光亚克力板 2. 镏字材料材质：12mm白色亚克力发光字 3. 字体规格：350mm*350mm 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

第 31 页 共 42 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	011205001003	白色透光亚克力板	[项目特征] 1. 背板贴12mm白色透光亚克力板 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	3.26		
56	011508001002	白色亚克力发光字	[项目特征] 1. 部位：二区进出口门头 2. 镏字材料材质：12mm白色亚克力发光字 3. 字体规格：350mm*350mm 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	4		
57	011402001001	金属门油漆	[项目特征] 1. 部位：二区进出口门头 2. 细砂纸全面轻拉毛 3. 刷1遍白色封闭过渡漆 4. 薄喷/薄刷浅蓝色环氧面漆2遍 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 除锈、清理基层 2. 刮腻子 3. 喷或刷防护材料、油漆	m2	17.01		

分部分项工程项目清单计价表

第 32 页 共 42 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
58	011501004001	成品柜	[项目特征] 1. 部位:企业荣誉墙 2. 规格、型号:4941*2500*300mm, 1700*2500*300mm(具体尺寸按照实际现场为准) 3. 材质:18mm多层实木板 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	m2	16.6		
59	011501004002	成品柜	[项目特征] 1. 部位:技工 2. 规格、型号:5507*2400*280(吊柜)/600(地柜)mm(具体尺寸按照实际现场为准) 3. 蓝色烤漆门板吊柜门/定制 4. 连接上下柜子的竖向面板贴2.5mm铝单板/烤藏蓝色高光漆 5. 15mm白色人造石台面/定制 6. 蓝色烤漆板抽屉定制 7. 蓝色烤漆门板柜门/定制 8. 材质:1.2mm镀锌钢板 9. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	m	5.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	011501004013	成品柜	[项目特征] 1. 部位: 技工 2. 规格、型号: 500 0*2400*280 (吊柜) / 600 (地柜) mm (具体尺寸按照实际现场为准) 3. 蓝色烤漆门板吊柜门/定制 4. 连接上下柜子的竖向面板贴2. 5mm 铝单板/烤藏蓝色高光漆 5. 15mm白色人造石台面/定制 6. 蓝色烤漆板抽屉定制 7. 蓝色烤漆门板柜门/定制 8. 材质: 1. 2mm镀锌钢板 9. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m	5		

分部分项工程项目清单计价表

第 34 页 共 42 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	011501004014	成品柜	[项目特征] 1. 部位: cad/cam 2. 规格、型号: 4940*860*500mm (具体尺寸按照实际现场为准) 3. 15mm 白色人造石台面/定制 4. 蓝色烤漆板键盘位 5. 蓝色烤漆板抽屉定制 6. 蓝色烤漆门板柜门/定制 7. 材质: 1.2mm 镀锌钢板 8. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 (安放) 2. 五金件安装	m	4.94		
62	011501004003	成品柜	[项目特征] 1. 部位: cad/cam 2. 规格、型号: 1083*2400*280 (吊柜)/500 (地柜) mm (具体尺寸按照实际现场为准) 3. 15mm 白色人造石台面/定制 4. 蓝色烤漆板键盘位 5. 蓝色烤漆板抽屉定制 6. 蓝色烤漆门板柜门/定制 7. 材质: 1.2mm 镀锌钢板 8. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 (安放) 2. 五金件安装	m	1.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	011501004012	成品柜	[项目特征] 1. 部位:控制室 2. 规格、型号:1030*850*500mm，1530*850*500mm(具体尺寸按照实际现场为准) 3. 蓝色烤漆门板吊柜门/定制 4. 连接上下柜子的竖向面板贴2.5mm铝单板/烤藏蓝色高光漆 5. 15mm白色人造石台面/定制 6. 蓝色烤漆板键盘位 7. 蓝色烤漆板抽屉定制 8. 蓝色烤漆门板柜门/定制 9. 材质:1.2mm镀锌钢板 10. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m	2.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
64	011501004004	成品柜	[项目特征] 1. 部位: 牙体 2. 规格、型号: 600 0*860*500mm, 28 00*860*500mm, 2 900*860*500mm (具体尺寸按照实际现场为准) 3. 蓝色烤漆门板吊柜门/定制 4. 连接上下柜子的竖向面板贴2.5mm铝单板/烤藏蓝色高光漆 5. 15mm白色人造石台面/定制 6. 蓝色烤漆板抽屉定制 7. 蓝色烤漆门板柜门/定制 8. 材质: 1.2mm镀锌钢板 9. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 (安放) 2. 五金件安装	m	47.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	011501004015	成品柜	[项目特征] 1. 部位:牙体 2. 规格、型号:1530*2400**280(吊柜)/500（地柜）m m(具体尺寸按照实际现场为准) 3. 蓝色烤漆门板吊柜门/定制 4. 连接上下柜子的竖向面板贴2.5mm铝单板/烤藏蓝色高光漆 5. 15mm白色人造石台面/定制 6. 蓝色烤漆板抽屉定制 7. 蓝色烤漆门板柜门/定制 8. 材质:1.2mm镀锌钢板 9. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m	24.48		

分部分项工程项目清单计价表

第 38 页 共 42 页

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	011501004005	成品柜	[项目特征] 1. 部位:器械室 2. 规格、型号:5440*2400**280(吊柜)/500（地柜）m m(具体尺寸按照实际现场为准) 3. 蓝色烤漆门板吊柜门/定制 4. 连接上下柜子的竖向面板贴2.5mm铝单板/烤藏蓝色高光漆 5. 15mm白色人造石台面/定制 6. 蓝色烤漆门板柜门/定制 7. 材质:1.2mm镀锌钢板 8. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m	5.44		
67	011501004006	成品柜	[项目特征] 1. 部位:器械室 2. 规格、型号:5420*1900*450mm(具体尺寸按照实际现场为准) 3. 5mm清玻璃门 4. 材质:1.2mm镀锌钢板 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m	5.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011501004008	成品柜	[项目特征] 1. 部位:牙周诊室 2. 规格、型号:2900*860*500mm(具体尺寸按照实际现场为准) 3. 蓝色烤漆门板吊柜门/定制 4. 连接上下柜子的竖向面板贴2.5mm铝单板/烤藏蓝色高光漆 5. 15mm白色人造石台面/定制 6. 蓝色烤漆板抽屉定制 7. 蓝色烤漆板键盘位 8. 蓝色烤漆门板柜门/定制 9. 材质:1.2mm镀锌钢板 10. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m	2.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	011501004016	成品柜	[项目特征] 1. 部位:牙周诊室 2. 规格、型号:1330*2400*280(吊柜)/500（地柜）mm(具体尺寸按照实际现场为准) 3. 蓝色烤漆门板吊柜门/定制 4. 连接上下柜子的竖向面板贴2.5mm铝单板/烤藏蓝色高光漆 5. 15mm白色人造石台面/定制 6. 蓝色烤漆板抽屉定制 7. 蓝色烤漆板键盘位 8. 蓝色烤漆门板柜门/定制 9. 材质:1.2mm镀锌钢板 10. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m	1.33		

分部分项工程项目清单计价表

第 41 页 共 42 页

工程名称: 装饰装修工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
70	011501004010	成品柜	[项目特征] 1. 部位:VIP诊室 2. 规格、型号:4250*860*500mm, 2850*860*500mm, 800*860*500mm(具体尺寸按照实际现场为准) 3. 15mm白色人造石台面/定制 4. 蓝色烤漆板抽屉定制 5. 蓝色烤漆门板柜门/定制 6. 材质:1.2mm镀锌钢板 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	m	7.9		
71	011501004009	成品柜	[项目特征] 1. 部位:主人办 2. 规格、型号:2950*860*500mm(具体尺寸按照实际现场为准) 3. 15mm白色人造石台面/定制 4. 蓝色烤漆板抽屉定制 5. 蓝色烤漆门板柜门/定制 6. 材质:1.2mm镀锌钢板 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	m	2.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 42 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	011501004011	导医台	[项目特征] 1. 白色石英石台面 2. 白色人造石台面 3. 15厘板基层 4. 40*40木龙骨基层 5. 成品蓝色发光灯条/定制 6. 防火板制作键盘位 7. 内藏LED灯带 8. 白色人造石踢脚线 9. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	m2	3.05		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:3AL1 2. 规格:600*800*150 3. 安装方式:明挂，底边距地1.5米 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
2	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:3ALh4 2. 规格:460*250*100 3. 安装方式:底边距地1.8m嵌墙暗装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:3ALh5 2. 规格:460*250*100 3. 安装方式:底边距地1.8m嵌墙暗装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
4	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:3ALh6 2. 规格:460*250*100 3. 安装方式:底边距地1.8m嵌墙暗装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:1ALE1 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:明挂，底边距地1.5米 4. 端子板外部接线材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
6	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:强电（非消防）桥架 2. 规格:200*100 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	65.37		
7	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支架 2. 除锈、防锈漆二道、调和漆二道 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.163		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 明配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	140.52		
9	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 明配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	929.03		
10	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	171		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 明配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	308.8		
12	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 32 4. 配置形式: 明配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	22.22		
13	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	970.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	3388.34		
15	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	156.88		
16	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZ-BYJ-4 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	808.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZ-BYJ-10 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	188.42		
18	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架 3. 规格:WDZ-BYJ-10 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	563.93		
19	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZ-BYJ-16 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	77.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架 3. 规格:WDZ-BYJ-16 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	318.84		
21	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED灯带 2. 型号:240珠 8W/米 3. 规格:3500K 4. 安装形式:灯槽内安装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	m	293.08		
22	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:普通灯具 LED光源 2. 规格:9W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 普通灯具 LED光源（自带红外感应开关） 2. 规格: 9W 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	2		
24	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 双头筒灯 2. 型号: 12*2W 3. 规格: 4000K 4. 安装形式: 嵌入式安装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	30		
25	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 方向可调射灯 2. 型号: 12W 3. 规格: 3500K 4. 安装形式: 嵌入式安装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 17 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 圆形筒灯 2. 型号: 12W 3. 规格: 4000K 4. 安装形式: 嵌入式安装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	42		
27	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 20MM线性灯 2. 型号: 240珠 11W/米 3. 规格: 3500K 4. 安装形式: 灯槽内安装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	m	171.6		
28	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED平板灯 2. 型号: 600*600 3. 规格: 98W 超亮双驱 4. 安装形式: 吸顶安装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	31		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 17 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:磁吸灯组 合格栅灯 2. 型号:20 W 3. 规格:3000K 4. 安装形式:嵌入 式安装 5. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 , 满足相关规范要 求 [工作内容] 1. 安装	套	15		
30	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:室内机开 关 2. 安装形式:底距 地 1.3m 暗装 3. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 , 满足相关规范要 求 [工作内容] 1. 安装	套	33		
31	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联单控 开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:底距 地 1.3m 暗装 4. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 , 满足相关规范要 求 [工作内容] 1. 安装	套	5		
32	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:防水型单 联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:底距 地 1.3m 暗装 4. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 , 满足相关规范要 求 [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 17 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装形式: 底距地 1.3m 暗装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	50		
34	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 普通插座 2. 规格: 250V, 10A 3. 安装形式: 距地高度详见图纸 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	165		
35	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗敷 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	255		
36	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 送配电系统调试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		应急照明					

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 17 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:A型消防应急照明灯 2. 型号:J-ZFJC-E 5W 3. 类型:巡检、灭灯、强迫点亮功能 工作电压:DC36V 非持续型工作, 应急时间:≥90min 自带不燃烧体保护罩(室外安装时防护等级IP67) 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	13		
38	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 型号:J-BLJC-1 0E II 3. 规格:0.3W 4. 类型:巡检、频闪、灭灯、常亮功能、双向 标志灯方向可调 工作电压:DC36V 材质:不锈钢面板 持续型工作, 应急时间:≥90min 自带不燃烧体保护罩(室外安装时防护等级IP67) 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 17 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:A型楼层显示标志灯 2. 型号:J-BLJC-10E I 3. 规格:0.3W 4. 类型:巡检、频闪、灭灯、常亮功能、双向标志灯方向可调 工作电压:DC36V 材质:不锈钢面板 持续型工作, 应急时间:≥90min 自带不燃烧体保护罩(室外安装时防护等级IP67) 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	13		
40	030907004004	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:A型疏散单面双向标志灯 2. 型号:J-BLJC-1LREII 3. 规格:0.3W 4. 类型:巡检、频闪、灭灯、常亮功能、双向标志灯方向可调 工作电压:DC36V 材质:不锈钢面板 持续型工作, 应急时间:≥90min 自带不燃烧体保护罩(室外安装时防护等级IP67) 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 17 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	030907004005	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:A型疏散单面右向标志灯 2. 型号:J-BLJC-1 LREII 3. 规格:0.3W 4. 类型:巡检、频闪、灭灯、常亮功能、双向标志灯方向可调 工作电压:DC36V 材质:不锈钢面板 持续型工作, 应急时间:≥90min 自带不燃烧体保护罩(室外安装时防护等级IP67) 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	4		
42	030907004006	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:A型疏散单面左向标志灯 2. 型号:J-BLJC-1 LREII 3. 规格:0.3W 4. 类型:巡检、频闪、灭灯、常亮功能、双向标志灯方向可调 工作电压:DC36V 材质:不锈钢面板 持续型工作, 应急时间:≥90min 自带不燃烧体保护罩(室外安装时防护等级IP67) 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 17 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	030907004007	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:A型疏散标志灯-吊装 2. 型号:J-BLJC-1 LREII 3. 规格:0.3W 4. 类型:巡检、频闪、灭灯、常亮功能、双向标志灯方向可调 工作电压:DC36V 材质:不锈钢面板 持续型工作, 应急时间:≥90min 自带不燃烧体保护罩(室外安装时防护等级IP67) 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	1		
44	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	183		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 17 页

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	549.02		
46	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗敷 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	39		
47	030911010001	智能应急照明及疏散指示系统调试	[项目特征] 1. 名称:智能照明系统调试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JTY-GD-JBF5100 3. 安装方式:吸顶安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	46		
2	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格:JBF5121-P 3. 安装方式:距地1.5m安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		
3	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:火灾声光报警器 2. 型号、规格:JBF5172 3. 安装方式:距地2.2m安装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 2. 功率:GRT3BM-01 3. 安装方式:吸顶 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
5	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称:短路隔离器 2. 型号、规格:JBF4171 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	3		
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	428.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	107.23		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: ZRNH-RVS-2x1.5 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	280.9		
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: NH-BV-4 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	267.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:ZR-RVVP-2x1.5 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	104.19		
11	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:ZR-RVS-2x1.5 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	94.49		
12	030911011001	消防系统联动调试	[项目特征] 1. 名称:火灾报警系统调试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		安防					
1	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机 2. 类别:POE 千兆 3. 型号、规格:48 口 4. 安装方式:机柜内 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
2	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:强电（非消防）桥架 2. 规格:200*100 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	65.93		
3	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支架 2. 除锈、防锈漆二道、调和漆二道 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.165		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	22.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:CAT6 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	22.57		
6	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架 3. 规格:CAT6 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	127.71		
7	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:视频摄像机 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:吸顶式安装 4. 含支架安装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	7		
		网络					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 明配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	457.59		
9	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: 8芯光纤 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	457.59		
10	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架 3. 规格: 8芯光纤 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	3318.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:数据插座 2. 规格:RJ45 3. 安装形式:距地0.3m嵌墙暗装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	125		
12	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:电源变压器 2. 容量(V·A):AC~220/24V 3. 安装方式:距地1.5m嵌墙安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	1		
13	030502008001	配线架	[项目特征] 1. 名称:配线架 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:机柜内 [工作内容] 1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	1		
		电话					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:明配 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	163.47		
15	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:HVV-2X1.0 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	167.56		
16	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架 3. 规格:HVV-2X1.0 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 配线 2. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1242.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:语音插座 2. 规格:RJ11 3. 安装形式:距地0.3m嵌墙暗装 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	套	51		
		调试					
18	030506018001	安全防范分系统调试	[项目特征] 1. 调试类别:安防、网络系统调试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 分系统调试 2. 功能参数设置	系统	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 蹲便器 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	6		
2	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 洗脸盆 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	4		
3	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 小便斗 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	011712002004	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 拖布池 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
		给水					
5	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2		
6	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、消毒冲洗	m	14.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、消毒冲洗	m	14.52		
8	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、消毒冲洗	m	31.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、消毒冲洗	m	16.75		
10	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、消毒冲洗	m	76.58		
11	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	1		
13	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	1		
14	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	1		
15	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 名称:管道支架 2. 支架形式:综合 3. 除锈刷油:除锈、防锈漆二道、调和漆二道 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	kg	128		
		排水					
17	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1. 材质:球墨铸铁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:W型接口承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装	m	23.54		
18	031001005002	铸铁管	[项目特征] 1. 材质:球墨铸铁管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:W型接口承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装	m	21.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031001005003	铸铁管	[项目特征] 1. 材质:球墨铸铁管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:W型接口承插粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装	m	40.61		
20	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 名称:采用感应式洗脸盆 2. 材质:瓷制 3. 含配套混水龙头 4. 器具安装、附件安装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
21	031003003002	洗手盆	[项目特征] 1. 名称:采用感应式水嘴洗手盆 2. 材质:瓷制 3. 含配套混水龙头 4. 器具安装、附件安装 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:采用延时 自闭式冲洗阀或感 应式冲洗阀蹲便器 2. 材质:瓷制 3. 器具安装、附件 安装 4. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		
23	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:采用感应 式冲洗阀式小便器 2. 材质:瓷制 3. 器具安装、附件 安装 4. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
24	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 类型:拖布池 2. 含配套水龙头 3. 材质:瓷制 4. 器具安装、附件 安装 5. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 规格:DN50 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		热水					
26	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2		
27	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、消毒冲洗	m	15.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、消毒冲洗	m	38.37		
29	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、消毒冲洗	m	20.71		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PP-R管 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、消毒冲洗	m	154.58		
31	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	1		
32	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 名称: 截止阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	031002001010	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	2		
34	031002001011	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	2		
35	030904001002	管道支架	[项目特征] 1. 名称:管道支架 2. 支架形式:综合 3. 除锈刷油:除锈、防锈漆二道、调和漆二道 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	kg	184		
		纯水					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031001003003	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质:304不锈钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验、 5. 安装部位:室内 6. 介质:纯水 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	127.97		
37	031001003005	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质:304不锈钢管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:纯水 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	124.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	031002001012	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	1		
39	031002001013	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	3		
40	031002001014	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	1		
41	030904001003	管道支架	[项目特征] 1. 名称:管道支架 2. 支架形式:综合 3. 除锈刷油:除锈、防锈漆二道、调和漆二道 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	kg	140		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质: 原有喷淋 管道拆除 2. 规格: 100以上 3. 包括管道支架、 阀门等管道附件拆 除 4. 拆除、垃圾外运 5. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求 [工作内容] 1. 拆除、垃圾外运	m	29.17		
2	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质: 原有喷淋 管道拆除 2. 规格: ≤100 3. 包括管道支架、 阀门等管道附件拆 除 4. 拆除、垃圾外运 5. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求 [工作内容] 1. 拆除、垃圾外运	m	63.12		
3	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质: 原有喷淋 管道拆除 2. 规格: ≤50 3. 包括管道支架、 阀门等管道附件拆 除 4. 拆除、垃圾外运 5. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求 [工作内容] 1. 拆除、垃圾外运	m	548.15		
		喷 淋					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍 5. 压力试验及冲洗 设计要求:冲洗消毒、压力试验 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	15.87		
5	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:卡箍 5. 压力试验及冲洗 设计要求:冲洗消毒、压力试验 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	21.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:卡箍 5. 压力试验及冲洗 设计要求:冲洗消毒、压力试验 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	11.13		
7	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:卡箍 5. 压力试验及冲洗 设计要求:冲洗消毒、压力试验、红色防锈漆、调和漆各二道 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及冲洗 设计要求:冲洗消毒、压力试验 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	15.88		
9	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及冲洗 设计要求:冲洗消毒、压力试验 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	28.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030901001007	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及冲洗 设计要求:冲洗消毒、压力试验 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	52.86		
11	030901001008	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及冲洗 设计要求:冲洗消毒、压力试验 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	160.85		
12	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、型号:玻璃 K80 68℃ 下垂 / 直立喷头 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 严密性试验	个	85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	1		
14	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 水流指示器 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	1		
15	031002009001	法兰	[项目特征] 1. 材质: 碳钢 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	副	2		
16	030901004001	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 钢制 2. 类型: 沟槽管件 3. 规格: DN150 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030901004002	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 钢制 2. 类型: 沟槽管件 3. 规格: DN100 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	19		
18	030901004003	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 钢制 2. 类型: 沟槽管件 3. 规格: DN80 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	8		
19	030901004004	沟槽式管件	[项目特征] 1. 材质: 钢制 2. 类型: 沟槽管件 3. 规格: DN65 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	2		
20	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 油漆品种: 红色防锈漆、调和漆各二道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	50.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030904001002	管道支架	[项目特征] 1. 名称:管道支架 2. 支架形式:综合 3. 除锈刷油:除锈、防锈漆二道、调和漆二道 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	kg	256		
22	030911008001	水灭火控制装置调试	[项目特征] 1. 名称:喷淋系统调试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 调试	点	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		通风					
		拆除					
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:原有室内机拆除 2. 含支架拆除 3. 拆除、垃圾外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除、垃圾外运	台	23		
2	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:风管拆除 2. 含支架、风口、风阀拆除 3. 拆除、垃圾外运 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除、垃圾外运	m2	205.92		
		新风					
3	030702001006	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边≤450mm 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:法兰 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	53.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030703001005	风阀	[项目特征] 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*160 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	2		
5	030703001006	风阀	[项目特征] 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*120 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	7		
6	030703001007	风阀	[项目特征] 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*160 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	2		
7	030703001008	风阀	[项目特征] 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*120 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030703001009	风阀	[项目特征] 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:160*120 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		空调风					
9	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:法兰 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	138.38		
10	030703006001	柔性接口及伸缩节	[项目特征] 1. 名称:软风管 2. 规格:综合考虑 3. 材质:柔性接头 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	39.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300*200 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	31		
12	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:方形散流器 2. 规格:200*200 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	58		
13	031207003001	通风管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:高防火橡塑复合绝热材料 2. 绝热厚度:32mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	4.43		
		排烟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边≤1250 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 接口形式: 法兰 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	19.37		
15	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边≤1000 5. 板材厚度: 1.0mm 6. 接口形式: 法兰 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	24.36		
16	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称: 下排单层百叶风口 2. 规格: 800*800 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称:70° 电动防火阀 2. 规格:1000*250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
18	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:1000*250 [工作内容] 1. 安装	个	2		
19	030703001003	风阀	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:1250*400 [工作内容] 1. 安装	个	1		
20	CB001	防火包裹	[项目特征] 1. 名称:防火包裹 2. 规格:25mm岩棉板+8mm防火板 3. 安装部位:所有需要做防火包裹系统 4. 其他:含底层骨架及配套附件 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	m2	43.73		
21	030703013002	设备支吊架（风阀）	[项目特征] 1. 名称:设备支架 2. 支架除锈刷油做法:刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆两遍 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030904001002	管道支架（风管）	[项目特征] 1. 名称:管道支架 2. 支架形式:综合 3. 除锈刷油:刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆两遍 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	kg	160		
		排风					
23	030701006002	其他空调设备	[项目特征] 1. 名称:换气扇 2. 型号:BLD15-44 3. 规格:410m3/h 210Pa 75W 4. 安装形式:吊顶安装 5. 自带止回阀 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	台	4		
24	030701006001	其他空调设备	[项目特征] 1. 名称:换气扇 2. 型号:BLD10-12 3. 规格:160m3/h 100Pa 18W 4. 安装形式:吊顶安装 5. 自带止回阀 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030702001005	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边≤450 5. 板材厚度: 0.5mm m 6. 接口形式: 法兰 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	7.81		
26	030703001004	风阀	[项目特征] 1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 400*250 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		空调					
		拆除					
27	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质: 原有空调水管道拆除 2. 规格: ≤50 3. 包括管道支架、保温、阀门等管道附件拆除 4. 拆除、垃圾外运 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除、垃圾外运	m	217.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质: 原有空调水管道拆除 2. 规格: ≤100 3. 包括管道支架、保温、阀门等管道附件拆除 4. 拆除、垃圾外运 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 拆除、垃圾外运	m	36.48		
		空调水					
29	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1. 名称: 卡式风机盘管 2. 型号: FPK-02 3. 规格: 制冷: 2.7 Kw、制热: 4.18Kw、额定风量: 340m ³ /h、静压: 30Pa、功率: 37w、噪声值: 28dB(A)、电源: 220-50 4. 安装形式: 吊顶 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装或组装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 19 页

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030701007002	风机盘管	[项目特征] 1. 名称: 高效净化型风机盘管 2. 型号: FP-02 3. 规格: 制冷: 2.45Kw、制热: 3.8Kw、额定风量: 340m3/h、静压: 30Pa、功率: 40w、噪声值: 36dB(A)、电源: 220-50 4. 安装形式: 吊顶 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装或组装	台	26		
31	030701007003	风机盘管	[项目特征] 1. 名称: 高效净化型风机盘管 2. 型号: FP-03 3. 规格: 制冷: 3.45Kw、制热: 5.46Kw、额定风量: 520m3/h、静压: 30Pa、功率: 57w、噪声值: 38.5dB(A)、电源: 220-50 4. 安装形式: 吊顶 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装或组装	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030701007004	风机盘管	[项目特征] 1. 名称: 高效净化型风机盘管 2. 型号: FP-04 3. 规格: 制冷: 4.22Kw、制热: 6.98Kw、额定风量: 680m3/h、静压: 30Pa、功率: 74w、噪声值: 41dB(A)、电源: 220-50 4. 安装形式: 吊顶 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装或组装	台	1		
33	030701007005	风机盘管	[项目特征] 1. 名称: 高效净化型风机盘管 2. 型号: FP-07 3. 规格: 制冷: 6.68Kw、制热: 10.83Kw、额定风量: 1190m3/h、静压: 30Pa、功率: 129w、噪声值: 45dB(A)、电源: 220-50 4. 安装形式: 吊顶 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装或组装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 19 页

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力实验 5. 安装部位:室内 6. 介质:供回水 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	9.29		
35	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力实验 5. 安装部位:室内 6. 介质:供回水 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	35.65		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 19 页

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力实验 5. 安装部位:室内 6. 介质:供回水 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	26.75		
37	031001002004	钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力实验 5. 安装部位:室内 6. 介质:供回水 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	5.65		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 19 页

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	031001002005	钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力实验 5. 安装部位:室内 6. 介质:供回水 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10.72		
39	031001002006	钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力实验 5. 安装部位:室内 6. 介质:供回水 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	209.48		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 19 页

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:粘接 连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水 6. 管道及管件安装 7. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	11.61		
41	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘接 连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水 6. 管道及管件安装 7. 具体做法详见招 标文件及设计图纸 ，满足相关规范要 求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	33.97		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 19 页

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水 6. 管道及管件安装 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	91.95		
43	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 名称:保温型球阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	33		
44	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 名称:闸阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	33		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 19 页

工程名称：通风空调工程 专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 名称: 电动二通阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	33		
46	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 名称: 金属软接头 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 阀门安装	个	66		
47	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 手工轻锈 2. 油漆品种: 刷防锈底漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 两遍 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m2	46.16		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 19 页

工程名称: 通风空调工程 专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 高防火橡塑复合绝热材料 2. 绝热厚度: ≤DN20: 保温厚度25mm、DN25~DN40: 保温厚度28mm、DN50~DN125: 保温厚度32mm 3. 管道: 供回水 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	2.09		
49	031207002002	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 高防火橡塑复合绝热材料 2. 绝热厚度: DN15~DN50: 保温厚度13mm、 3. 管道: 冷凝水 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	0.29		
50	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称: 设备支架 2. 支架除锈刷油做法: 刷防锈底漆两遍, 再刷耐热色漆两遍 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	165		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 19 页

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 名称:管道支架 2. 支架形式:综合 3. 除锈刷油:刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆两遍 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	kg	236		
52	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 名称:通风空调工程检测、调试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深化设计费

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]