

工程量清单封面

蓝田县2025年教育基础设施建设
项目蓝田县汤峪镇高堡初级中学
、塘子小学、张坡小学、石门小
学修缮工程

工程

工程量清单

招 标 人：蓝田县教育和科学技术局（盖章）

2026 年 03 月 19 日

工程量清单扉页

工程名称：蓝田县2025年教育基础设施建设
项目蓝田县汤峪镇高堡初级中学
、塘子小学、张坡小学、石门小
学修缮工程

工程量清单

编制人：		(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：		(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：		(盖章)
法定代表人或其授权人：		(签字或盖章)
编制时间：	2026 年 03 月 19 日	
招 标 人：	蓝田县教育和科学技术局	(盖章)
法定代表人或其授权人：	陈均亮	(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 蓝田县2025年教育基础设施建设项目蓝田县汤峪镇高堡初级中学、塘子小学、张坡小学、石门小学修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇高堡初级中学-室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		挡土墙					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1500mm [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	54		
2	010403004001	石挡土墙	[项目特征] 1. 工程做法：陕09J09-77页12 B型挡土墙 2. 每隔20m留变形缝，缝宽20，缝内填黄泥麦草或胶泥稻草 3. M5水泥砂浆砌筑，1:2水泥砂浆勾石缝 4. 100X100石砌或砖砌流水孔中距2000，碎石滤水层 5. 砌石、预留泄水孔 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 吊装 3. 砌石 4. 变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5. 滤水层 6. 勾缝	m3	91.35		
3	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	60		
		截水沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇高堡初级中学-室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:720mm [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	29.16		
5	010401009001	砖地沟、明沟	[项目特征] 1. 工程做法:陕09J09-104页7 2. 截面尺寸:a=0.4m, b=1.4m, h=0.5 3. 120mm厚侧砖砌沟壁沟底 4. 100mm碎石垫层 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰	m	30		
6	010102005001	挖淤泥流砂	[项目特征] 1. 挖掘深度:1m 2. 弃淤泥、流砂距离:10KM [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 外运	m3	300		
		增压泵					
7	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:增压泵 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇高堡初级中学-室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇高堡初级中学-室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				40000
1.1	暂列金额	元			40000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					40000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蓝田县汤峪镇高堡初级中学-室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 蓝田县汤峪镇高堡初级中学-室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇塘子小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学一楼					
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面 2. 铲除材料名称：清理现状乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	838.3		
2	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：天棚 2. 铲除材料名称：清理现状乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	466.1		
3	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	13.04		
4	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 位置：墙面 2. 做法：（陕09J01）内32 3. 乳胶漆两道 4. 满刮腻子两遍 5. 刷稀释乳胶漆一道 6. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	838.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇塘子小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 位置:天棚 2. 做法: (陕09J01) 内32 3. 乳胶漆两道 4. 满刮腻子两遍 5. 刷稀释乳胶漆一道 6. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	466.1		
		教学二楼					
6	011708002003	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除材料名称: 清理现状乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1343.44		
7	011708002004	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 天棚 2. 铲除材料名称: 清理现状乳胶漆墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	449.9		
8	010103002002	垃圾外运	[项目特征] 1. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	17.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇塘子小学-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 位置:墙面 2. 做法: (陕09J01) 内32 3. 乳胶漆两道 4. 满刮腻子两遍 5. 刷稀释乳胶漆一道 6. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1343.44		
10	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 位置:天棚 2. 做法: (陕09J01) 内32 3. 乳胶漆两道 4. 满刮腻子两遍 5. 刷稀释乳胶漆一道 6. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	449.9		
		屋面					
11	011707002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 原有卷材屋面拆除至找平层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	361.97		
12	011707001001	屋面面层拆除	[项目特征] 1. 拆除原半坡顶瓦 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	29.63		
13	010103002003	垃圾外运	[项目特征] 1. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	57.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇塘子小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇塘子小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇塘子小学-房屋建
筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蓝田县汤峪镇塘子小学-房屋建
筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：蓝田县汤峪镇塘子小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇张坡小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 材料种类: 红砖地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	480.84		
2	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	30		
3	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 120厚 C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。留缝10~15、用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面 2. 100厚3:7灰土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝、缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	510.99		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇张坡小学-房屋建
筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蓝田县汤峪镇张坡小学-房屋建
筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：蓝田县汤峪镇张坡小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇石门小学-操场

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011103003001	塑胶运地面	[项目特征] 1. 13厚塑胶面层 2. 现状混凝土场地局部修复找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设	m2	958.6		
2	040205007001	标线	[项目特征] 1. 线宽50，均为白色线 2. 球场画线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	12.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：蓝田县汤峪镇石门小学-操场

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 蓝田县汤峪镇石门小学-操场 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				30000
1.1	暂列金额	元			30000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					30000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蓝田县汤峪镇石门小学-操场 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：蓝田县汤峪镇石门小学-操场 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]