

工程名称： 西安市碑林区建国路小学北教学楼维修加固及操场修缮工程

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市碑林区建国路小学北教学楼维修加固及操场修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西安市碑林区建国路小学北教学楼维修加固及操场修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		排水沟					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 拆除原有砖砌管沟 2. 砌体材质: 沟侧、沟底均为240厚砖墙 3. 拆除砌体的截面尺寸: 原有管沟外尺寸B800*H800mm 4. 垃圾: 垃圾清理及外运 5. 运距: 根据现场自行考虑 6. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾外运	m3	93.08		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 部位: 管沟外侧1m 3. 开挖深度: 2m以内 4. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	196.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	010502030001	排水沟	<div>[项目特征]</div> <div>1. 图集:24J306第3-20页</div> <div>2. 详见:建施09/内排水沟剖面图</div> <div>3. 沟截面净空尺寸:详见图纸</div> <div>4. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土垫层素土夯实, 压实系数>93%</div> <div>5. 沟壁、底板混凝土种类、强度等级、厚度:C25混凝土内配8@200双层钢筋网片</div> <div>6. 盖板钢筋:详见图集及图纸</div> <div>7. 抹面砂浆种类、厚度:内外壁20厚DPM20预拌砂浆, 抹压平整</div> <div>8. 排水沟盖板材料种类:C25预制混凝土 700*1000*100mm</div> <div>9. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范</div> <div>[工作内容]</div> <div>1. 地基夯实</div> <div>2. 垫层铺设</div> <div>3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护</div> <div>4. 砂浆输送、抹面</div> <div>5. 刷防护材料</div>	m	202		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:排水沟垫层模板 2. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	40.4		
5	010505019001	排水沟模板	[项目特征] 1. 构件名称:复合模板 2. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	428.24		
6	010505008001	排水沟盖板模板	[项目特征] 1. 构件名称:复合模板 2. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	68.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:地沟侧面 2. 材料品种: 3:7 灰土回填 3. 密实度:压实系数 ≥ 0.94 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	135.95		
8	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:综合土 2. 垃圾:余土外运 3. 运距:根据现场自行考虑 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	87.31		
		环沟沉沙井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502031001	环沟沉砂井	[项目特征] 1. 构件名称:环沟沉砂井 2. 井、池净空尺寸:700*700*150mm 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C15素混凝土垫层 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C25混凝土 5. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装(若有)	座	4		
10	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:环沟沉砂井垫层模板 2. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010505018001	井(池)模板	[项目特征] 1. 部位:环沟沉砂井 2. 模板形式:复合模板 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.4		
12	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:2m以内 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	7.84		
13	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:3:7灰土回填 2. 密实度:压实系数 ≥ 0.94 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 综合土 2. 垃圾: 余土外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	2.04		
		排水管沟					
15	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 做法详见: 04S53 1-1 第12页 2. 土的类别: 挖沟槽土方 3. 部位: 直埋管沟 4. 开挖深度: 2m以内 5. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	14.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 做法详见:04S53 1-1 第12页 2. 填方部位:直埋管沟 3. 材料品种:中粗砂 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	0.94		
17	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 做法详见:04S53 1-1 第12页 2. 填方部位:直埋管沟 3. 材料品种:素土回填 4. 密实度:压实系数 ≥ 0.94 5. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	6.61		
18	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:综合土 2. 垃圾:余土外运 3. 运距:根据现场自行考虑 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	2.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 做法详见:04S53 1-1 第12页 2. 材料品种、规格: 土垫层 3. 厚度:150mm厚 4. 密实度:压实系数 ≥ 0.94 5. 其他:具体做法 详见招标文件及设计 图纸, 满足相关 规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	1.87		
20	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 做法详见:04S53 1-1 第12页 2. 材料品种、规格: 3:7灰土垫层 3. 厚度:300mm厚 4. 密实度:压实系数 ≥ 0.94 5. 其他:具体做法 详见招标文件及设计 图纸, 满足相关 规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	3.74		
21	040305001003	垫层	[项目特征] 1. 做法详见:04S53 1-1 第12页 2. 材料品种、规格: 中粗砂垫层 3. 厚度:100mm厚 4. 其他:具体做法 详见招标文件及设计 图纸, 满足相关 规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	1.25		
		污水管沟					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 操场改造工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010102003004	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 做法详见: 04S53 1-1 第12页 2. 土的类别: 挖沟槽土方 3. 部位: 直埋管沟 4. 开挖深度: 2m以内 5. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	39.37		
23	010102009005	回填方	[项目特征] 1. 做法详见: 04S53 1-1 第12页 2. 填方部位: 直埋管沟 3. 材料品种: 中粗砂 4. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2.36		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 26 页

工程名称: 操场改造工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	010102009006	回填方	[项目特征] 1. 做法详见: 04S53 1-1 第12页 2. 填方部位: 直埋管沟 3. 材料品种: 素土回填 4. 密实度: 压实系数 ≥ 0.95 5. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	8.17		
25	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 综合土 2. 垃圾: 余土外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	16.97		
26	040305001004	垫层	[项目特征] 1. 做法详见: 04S53 1-1 第12页 2. 材料品种、规格: 土垫层 3. 厚度: 150mm厚 4. 密实度: 压实系数 ≥ 0.95 5. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	4.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	040305001005	垫层	[项目特征] 1. 做法详见:04S53 1-1 第12页 2. 材料品种、规格: 3:7灰土垫层 3. 厚度:300mm厚 4. 密实度:压实系数 ≥0.95 5. 其他:具体做法 详见招标文件及设计 图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	9.43		
28	040305001006	垫层	[项目特征] 1. 做法详见:04S53 1-1 第12页 2. 材料品种、规格: 中粗砂垫层 3. 厚度:100mm厚 4. 其他:具体做法 详见招标文件及设计 图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	3.14		
		污水井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 操场改造工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	010502031002	化粪池、检查井	[项目特征] 1. 构件名称: 污水检查井 2. 图集: 04S531-5/14 3. 井、池净空尺寸: 700*700mm 矩形 钢筋混凝土检查井、深度详见图纸 4. 垫层材料种类、厚度: 100mm 厚 C15 混凝土垫层、300mm 厚 3:7 灰土垫层 5. 流槽: C15 混凝土流槽 6. 底板厚度及混凝土种类、强度等级: C30 钢筋混凝土 抗渗等级 ≥ S6 7. 井壁厚度及混凝土种类、强度等级: C30 钢筋混凝土 抗渗等级 ≥ S6 8. 钢筋: 详见图集 9. 盖板及混凝土种类、强度等级: C30 预制钢筋混凝土 10. 防水种类、厚度: 1.5mm~2mm 厚合成高分子防水涂膜防水层 11. 找平抹面砂浆种类、厚度: 10mm 厚 1:2 水泥砂浆找平 12. 保护层抹面砂浆种类、厚度: 20mm 厚 1:2 水泥砂浆保护层 13. 井盖材质、规格: 井盖 Φ700 球墨铸铁防盗井盖、标记“污水” 14. 防坠网: 设置耐潮、防腐材料制成的防坠网、不锈钢螺栓 (8 个) 15. 踏步: 铸铁踏步 [工作内容]	座	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）				
30	010505001003	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:污水检查井垫层模板 2. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.56		
31	010505018002	井(池)模板	[项目特征] 1. 部位:污水检查井井壁及底板 2. 模板形式:复合模板 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	26.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010505008002	其他板模板	[项目特征] 1. 构件名称:污水检查井盖板 2. 模板形式:复合模板 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.32		
33	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 部位:污水检查井 2. 土的类别:综合土 3. 开挖深度:2m以内 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	22.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010102009007	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 回填 2. 密实度:压实系数≥0.95 3. 其他:具体做法 详见招标文件及设计 图纸，满足相关 规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	16.92		
35	010103002005	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:综合 土 2. 垃圾:余土外运 3. 运距:根据现场 自行考虑 4. 其他:具体做法 详见招标文件及设计 图纸，满足相关 规范 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	1.47		
		化粪池					

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 26 页

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010502031003	化粪池、检查井	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 构件名称:化粪池</div><div>2. 图集:陕09S3第232、238页</div><div>3. 井、池净空尺寸:7200*2900mm、深度详见图纸及图集</div><div>4. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土垫层</div><div>5. 底板混凝土种类、强度等级:C20钢筋混凝土 抗渗等级≥S6</div><div>6. 池壁混凝土种类、强度等级:C20钢筋混凝土 抗渗等级≥S6</div><div>7. 钢筋:详见图集</div><div>8. 预制盖板混凝土种类、强度等级:C20预制钢筋混凝土、盖板间缝隙用沥青填充</div><div>9. 现浇盖板混凝土种类、强度等级:C20钢筋混凝土</div><div>10. 井圈混凝土种类、强度等级:C20混凝土</div><div>11. 抹面砂浆种类、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂抹面</div><div>12. 井盖材质、规格:井盖Φ700 球墨铸铁防盗井盖</div><div>13. 防坠网:设置耐潮、防腐材料制成的防坠网、不锈钢螺栓(8个)</div><div>14. 钢套管 D+100</div><div>[工作内容]</div><div>1. 地基夯实</div><div>2. 垫层铺设</div><div>3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护</div></div>	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 26 页

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）				
37	010505001004	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:化粪池垫层模板 2. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.2		
38	010505018003	井(池)模板	[项目特征] 1. 部位:化粪池池壁、底板及井圈 2. 模板形式:复合模板 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	335.26		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 26 页

工程名称: 操场改造工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	010505008003	其他板模板	[项目特征] 1. 构件名称: 化粪池盖板 2. 模板形式: 复合模板 3. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	78.6		
40	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 6m以内 3. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	485.88		
41	010102009008	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 素土回填 2. 密实度: 压实系数 ≥ 0.95 3. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	272.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 26 页

工程名称: 操场改造工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	010103002006	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 综合土 2. 垃圾: 余土外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	172.52		
		化粪池管沟					
43	010102003005	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 做法详见: 陕09S3第14页 2. 土的类别: 挖沟槽土方 3. 开挖深度: 4m以内 4. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	27.07		
44	040305001007	垫层	[项目特征] 1. 做法详见: 陕09S3第14页 2. 材料品种、规格: 3:7灰土垫层 3. 厚度: 300mm厚 4. 密实度: 压实系数 ≥ 0.95 5. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	2.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	040305001008	垫层	[项目特征] 1. 做法详见：陕09S3第14页 2. 材料品种、规格：土垫层 3. 厚度：300mm厚 4. 密实度：压实系数 ≥ 0.95 5. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	2.58		
46	040305001009	垫层	[项目特征] 1. 做法详见：陕09S3第14页 2. 材料品种、规格：C20混凝土垫层 3. 厚度：130mm厚 4. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	0.64		
47	010505001005	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位：垫层模板 2. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	010102009009	回填方	[项目特征] 1. 做法详见：陕09S3第14页 2. 材料品种：素土回填 3. 密实度：压实系数 ≥ 0.95 4. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	21.27		
49	010103002007	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：综合土 2. 垃圾：余土外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	0.75		
		操场修复					
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：破除破损的塑胶面层1cm、沥青4cm、混凝土面层5cm 2. 垃圾：垃圾外运 3. 运距：根据现场自行考虑 4. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾外运	m2	1860		
51	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别：综合土 2. 开挖深度：300mm厚素土 3. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	390		

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 26 页

工程名称: 操场改造工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
52	010103002008	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 综合土 2. 垃圾: 余土外运 3. 运距: 根据现场自行考虑 4. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	55.93		
		新作					
53	010102009010	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 采用3:7灰土对孔洞进行填充 2. 密实度: 压实系数 ≥ 0.94 3. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	25		
54	040305001010	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 3:7灰土垫层 2. 厚度: 300mm厚 3. 密实度: 压实系数 ≥ 0.94 4. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	390		

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 26 页

工程名称: 操场改造工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	011101007001	混凝土找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度:80mm 2. 混凝土强度等级:C25混凝土面层 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设	m2	1860		
56	011101005001	塑胶地面(操场)	[项目特征] 1. 面胶种类、厚度:8mm厚黑胶粒层(橡胶颗粒+PU胶);铺设3mm厚混合层(PU+EPDM);喷涂2mm厚面层(两道喷涂,红色) 2. 划线:划线(聚氨酯划线漆);养护 3. 基层种类、厚度:80mm厚C25混凝土(已另计) 4. 基层处理:基层处理、施工底涂(界面剂) 5. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	1720.56		
57	011108005001	交通标线	[项目特征] 1. 标线类型:50mm划线漆 2. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂刷	m2	23.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	011601005001	跑道边石【暂定量】	[项目特征] 1. 材料品种、规格：塑胶跑道边石 L400*B150*H250mm 2. 基座尺寸、强度等级：边石混凝土强度等级为 C15 3. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧（平、缘）石安砌、勾缝	m	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新作					
		一层					
1	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm厚 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	32.27		
2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	[项目特征] 1. 防水（防潮）层做法:做法参09J01潮1 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂抹平 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m2	13.05		
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 抹灰厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆 2. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	322.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2700mm 2. 框、扇材质、规格:不锈钢防盗门 3. 五金种类、规格:含五金 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	18.9		
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:3000*1800mm 2. 窗类型:C1推拉窗 3. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框料,采用LOE-E6+12Ar+5mm、外窗开启出设纱窗 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	10.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1800mm 2. 窗类型:C2推拉窗 3. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框料,采用LOE-E6+12Ar+5mm 、外窗开启出设纱窗 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	13.5		
7	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2000*1800mm 2. 窗类型:C3推拉窗 3. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框料,采用LOE-E6+12Ar+5mm 、外窗开启出设纱窗 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011102003001	块料楼地面	<div>[项目特征]</div> <div>1. 图集做法: 参陕09J01-地28</div> <div>2. 垫层: 素土夯实、150厚3:7灰土</div> <div>3. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 60厚C15混凝土</div> <div>4. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)、水泥浆一道(内掺建筑胶)</div> <div>5. 面层材料品种、规格: 600*600mm 颜色与原建筑一致 6~10厚地砖</div> <div>6. 勾缝材料种类: 干水泥擦缝</div> <div>7. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范</div> <div>[工作内容]</div> <div>1. 清理基层</div> <div>2. 找平层铺设</div> <div>3. 面层铺设、磨边</div> <div>4. 勾缝</div> <div>5. 刷防护材料</div>	m2	139.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011102003002	块料楼地面	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)、水泥浆一道(内掺建筑胶)</div><div>2. 面层材料品种、规格:铺6~10厚地砖地面</div><div>3. 勾缝材料种类:干水泥擦缝</div><div>4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范</div><div>[工作内容]</div><div>1. 清理基层</div><div>2. 找平层铺设</div><div>3. 面层铺设、磨边</div><div>4. 勾缝</div><div>5. 刷防护材料</div><div>6. 酸洗、打蜡、结晶</div></div>	m2	2.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011302001001	平面吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 图集做法:做法参09J01 棚74</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:C型钢钢覆面横撑龙骨CB50×20（或CB60×27），间距1200，用挂插件与次龙骨联结、C型钢钢覆面次龙骨CB50×20（或CB60×27）用吸顶吊件联结，间距≤800，次龙骨与次龙骨间距400、龙骨吸顶吊件中距横向400，纵向800，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定（预制混凝土板，板缝内预埋吊环）</p> <p>3. 面板材料品种、规格:9.5mm石膏板用自攻螺栓与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板长边≥10，短边≥15</p> <p>4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理</p> <p>6. 嵌缝</p>	m2	177.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011403001001	抹灰面油漆（天棚）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 图集做法:做法参09J01 棚74</p> <p>2. 刮腻子遍数:满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平</p> <p>3. 防护材料种类:满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序）</p> <p>4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道</p> <p>5. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p>	m2	177.78		
12	011302004001	格栅吊顶	<p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金格栅吊顶专用龙骨</p> <p>2. 面板材料品种、规格:铝合金格栅吊顶2mm厚100*100@100mm</p> <p>3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 安装龙骨</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 刷防护材料</p>	m2	41.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011403001002	抹灰面油漆（墙面）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 图集做法:做法参09J01 内33</p> <p>2. 基层:刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛、5厚1:2.5水泥砂浆找平</p> <p>3. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍、刷稀释乳胶漆一道</p> <p>4. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道</p> <p>5. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 砂浆制作、抹灰</p> <p>3. 刮腻子</p> <p>4. 刷防护材料、油漆</p>	m2	158.77		
14	011203001001	瓷砖墙裙	<p>[项目特征]</p> <p>1. 图集做法:做法详见图集13J502-1页07第2种做法砌体或钢筋混凝土墙</p> <p>2. 面层材料品种、规格:10mm水泥砂浆找平层、胶粘剂、300*600mm陶瓷墙砖</p> <p>3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 砂浆制作</p> <p>3. 面层铺贴、安装</p> <p>4. 勾缝</p>	m2	103.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 图集做法: 详见建施05, 工程做法参陕09J04-2-40页次-C 2. 零星砌砖名称、部位: 砖砌讲台 3. 高度: 讲台高度200mm 4. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	1.04		
		二层					
16	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体厚度: 200mm厚 3. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	41.88		
17	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 抹灰厚度、材料种类及强度等级: 20mm水泥砂浆 2. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	418.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2700mm 2. 框、扇材质、规格:不锈钢防盗门 3. 五金种类、规格:含五金 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	16.2		
19	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:3000*1800mm 2. 窗类型:C1推拉窗 3. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框料,采用LOE-E6+12Ar+5mm、外窗开启出设纱窗 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	10.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1800mm 2. 窗类型:C2推拉窗 3. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框料, 采用LOE-E6+12Ar+5mm 、外窗开启出设纱窗 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	16.2		
21	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2000*1800mm 2. 窗类型:C3推拉窗 3. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗框料, 采用LOE-E6+12Ar+5mm 、外窗开启出设纱窗 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011102003003	块料楼地面	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 图集做法: 参陕09J01-楼39</div><div>2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)、水泥浆一道(内掺建筑胶)</div><div>3. 面层材料品种、规格: 600*600mm 颜色与原建筑一致 6~10厚地砖</div><div>4. 勾缝材料种类: 干水泥擦缝</div><div>5. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范</div><div>[工作内容]</div><div>1. 清理基层</div><div>2. 找平层铺设</div><div>3. 面层铺设、磨边</div><div>4. 勾缝</div></div>	m2	138.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011403001003	抹灰面油漆（天棚）	<div><div>[项目特征]</div><div>1. 图集做法:做法参09J01 棚16</div><div>2. 油漆品种、刷漆遍数:喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）</div><div>3. 封底漆一道（干燥后再做面涂）</div><div>4. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平</div><div>5. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道</div><div>6. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）</div><div>7. 钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍，并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平</div><div>8. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范</div><div>[工作内容]</div><div>1. 清理基层</div><div>2. 刮腻子</div><div>3. 刷防护材料、油漆</div></div>	m2	176.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011302004002	格栅吊顶	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金格栅吊顶专用龙骨 2. 面板材料品种、规格: 铝合金格栅吊顶2mm厚100*100@100mm 3. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	41.15		
25	011403001004	抹灰面油漆（墙面）	[项目特征] 1. 图集做法: 做法参09J01 内33 2. 基层: 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛、5厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 刮腻子遍数: 满刮腻子两遍、刷稀释乳胶漆一道 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两道 5. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作、抹灰 3. 刮腻子 4. 刷防护材料、油漆	m2	232.21		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 25 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011203001002	石材墙、柱面	[项目特征] 1. 图集做法:做法 详见图集13J502-1 页07第2种做法砌 体或钢筋混凝土墙 2. 面层材料品种、 规格:10mm水泥砂 浆找平层、胶粘剂 、300*600mm陶瓷 墙砖 3. 其他:具体做法 详见招标文件及设 计图纸,满足相关 规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	96.24		
27	010401007002	零星砌砖	[项目特征] 1. 图集做法:详见 建施05,工程做法 参陕09J04-2-40 页次-C 2. 零星砌砖名称、 部位:砖砌讲台 3. 高度:讲台高度2 00mm 4. 其他:具体做法 详见招标文件及设 计图纸,满足相关 规范 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	1.04		
		外立面					

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 25 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 图集做法：做法参09J01 外5 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：10厚1：2.5水泥砂浆抹面、9厚1：3专用砂浆打底扫毛、3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 3. 面层处理方式：喷湿墙面 4. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	86		
29	011404001001	墙面喷刷涂料（真石漆）	[项目特征] 1. 图集做法：做法参09J01 外涂3 2. 涂饰第二遍面层涂料 3. 涂饰面层涂料 4. 涂抗碱封底涂料 5. 喷主层涂料，并滚压成花纹或平纹，主层养护 6. 填补缝隙，刮腻子 7. 清理基层 8. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	90.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	011203001003	瓷砖墙裙	[项目特征] 1. 图集做法:做法详见图集13J502-1页07第2种做法砌体或钢筋混凝土墙 2. 面层材料品种、规格:10mm水泥砂浆找平层、胶粘剂、300*600mm陶瓷墙砖 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	47.62		
		钢结构加建					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010604001001	钢梁	<p>[项目特征]</p> <p>1. 钢材品种、规格：GKL1 HN550*200*10*16 Q355 国标热轧H型钢</p> <p>2. 连接件：10mm厚钢板、14mm厚钢板、20mm厚钢板</p> <p>3. 螺栓：M20高强螺栓 10.9级、化学锚栓 M20 L≥10d</p> <p>4. 其他：后灌胶粘剂</p> <p>5. 钢结构防锈和防腐采用的涂料、钢材表面的除锈等级以及防腐对钢结构的构造要求等，应符合《工业建筑防腐设计规范》（GB50046）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB/T8923）的规定</p> <p>6. 所有钢构件的原材料表面只允许少量轧制氧化皮锈蚀而剥落，不允许点蚀；钢结构在进行涂装前，必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污附着物彻底清除干净，采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈，除锈等级达到St3级，并达到35至55μm的粗糙度。经除锈后的钢材表面在检查合格后，应在要求的时限内进行涂装</p> <p>7. 无机富锌底漆（7</p>	t	1.618		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			0 μ m)+环氧云铁中间漆(60 μ m)+脂肪族聚氨酯面漆(70 μ m) 8. 本工程耐火等级为二级, 要求钢构件的耐火极限为: 钢梁1. 5小时, 楼板1. 0小时 9. 钢结构螺栓连接部位, 在施工验收合格后, 其板缝及四周应按要求补涂油漆, 予以封闭 10. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 螺栓、锚栓钻孔安装				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010604001002	钢梁	<p>[项目特征]</p> <p>1. 钢材品种、规格：GKL2 HN400*200*8*13 Q355 国标热轧H型钢</p> <p>2. 连接件：8.5mm厚钢板</p> <p>3. 螺栓：M20高强螺栓 10.9级、化学锚栓 M20 L≥10d</p> <p>4. 其他：后灌胶粘剂</p> <p>5. 钢结构防锈和防腐采用的涂料、钢材表面的除锈等级以及防腐对钢结构的构造要求等，应符合《工业建筑防腐设计规范》（GB50046）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB/T8923）的规定</p> <p>6. 所有钢构件的原材料表面只允许少量轧制氧化皮锈蚀而剥落，不允许点蚀；钢结构在进行涂装前，必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污附着物彻底清除干净，采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈，除锈等级达到St3级，并达到35至55μm的粗糙度。经除锈后的钢材表面在检查合格后，应在要求的时限内进行涂装</p> <p>7. 无机富锌底漆（70μm）+环氧云铁中</p>	t	5.925		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			间漆(60 μ m)+脂肪族聚氨酯面漆(70 μ m) 8. 本工程耐火等级为二级, 要求钢构件的耐火极限为: 钢梁1. 5小时, 楼板1. 0小时 9. 钢结构螺栓连接部位, 在施工验收合格后, 其板缝及四周应按要求补涂油漆, 予以封闭 10. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 螺栓、锚栓钻孔安装				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010604001003	钢梁	<p>[项目特征]</p> <p>1. 钢材品种、规格：GKL3 HN300*150*6.5*9 Q355 国标热轧H型钢</p> <p>2. 连接件：8.5mm厚钢板</p> <p>3. 螺栓：M20高强螺栓 10.9级、化学锚栓 M20 L≥10d</p> <p>4. 其他：后灌胶粘剂</p> <p>5. 钢结构防锈和防腐采用的涂料、钢材表面的除锈等级以及防腐对钢结构的构造要求等，应符合《工业建筑防腐设计规范》（GB50046）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB/T8923）的规定</p> <p>6. 所有钢构件的原材料表面只允许少量轧制氧化皮锈蚀而剥落，不允许点蚀；钢结构在进行涂装前，必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、油污附着物彻底清除干净，采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级。现场补漆除锈可采用电动、风动除锈工具彻底除锈，除锈等级达到St3级，并达到35至55μm的粗糙度。经除锈后的钢材表面在检查合格后，应在要求的时限内进行涂装</p> <p>7. 无机富锌底漆（70μm）+环氧云铁中</p>	t	0.238		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			间漆(60 μ m)+脂肪族聚氨酯面漆(70 μ m) 8. 本工程耐火等级为二级, 要求钢构件的耐火极限为: 钢梁1. 5小时, 楼板1. 0小时 9. 钢结构螺栓连接部位, 在施工验收合格后, 其板缝及四周应按要求补涂油漆, 予以封闭 10. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆 6. 螺栓、锚栓钻孔安装				
34	010506012001	植筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 二级钢 Φ16 2. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 成孔 2. 植筋固定 3. 养护	个	58		
35	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 二级钢 Φ16 2. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.02		

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 25 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010605001001	钢板楼板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：闭口型压型钢板YXB-66-166-500(B)-1.2压型钢板 2. 钢板型号、厚度：1.2mm 3. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	179.72		
37	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8 2. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.408		
38	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类：预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:L150*5角钢 2. 连接件:锚板200*200*8mm、化学锚栓 M14*4, 锚固深度>140mm、栓钉D=16 间距250mm 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.781		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 室外 2. 材质:HDPE双壁波纹管 3. 规格:DN200 4. 连接形式:橡胶圈承插连接 5. 介质:雨污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	46.98		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 室外 2. 材质:HDPE双壁波纹管 3. 规格:DN300 4. 连接形式:橡胶圈承插连接 5. 介质:雨污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	15.6		
3	031001005001	铸铁管	[项目特征] 1. 化粪池通气管 2. 材质:球墨铸铁管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:滑入式柔性接口 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	9.61		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新建					
1	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:安全型二、三极插座 2. 型号:KP86Z223 A10 3. 安装形式:距地0.3m 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	16		
2	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:黑板插座 2. 型号:KP86Z223 A10 3. 安装形式:距地1.3m 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	8		
3	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 型号:KP86Z13A 16 3. 安装形式:距地2.4m 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	8		
4	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称:吊扇 2. 型号:220V 36W 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:四联单开开关 2. 型号:KP86K41-10 3. 安装形式:安装高度1.3m 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	4		
6	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联单开开关 带保护盒 2. 安装形式:安装高度2m 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	4		
7	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:平板灯 LED灯具 2. 型号:220V, 36W 3. 安装形式:管吊距顶:800mm 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:黑板灯 LED灯具 2. 型号:220V, 1X 36W 3. 安装形式:管吊距顶:800mm 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	8		
9	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:紫外线消毒灯 2. 型号:220V, 1X 30W 3. 安装形式:管吊距顶:800mm 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	16		
10	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:220V, 1X 28W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 型号:YC-BLJC-1LROE 3. 功率:1W 4. 安装高度:距地0.5m壁装 5. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	10		
12	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 型号:YC-BLJC-1LROE 3. 功率:1W 4. 安装高度:距地0.5m壁装 5. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	2		
13	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:单面方向标志灯 2. 型号:YC-BLJC-1LROE 3. 功率:1W 4. 安装高度:吊装H=2.5m 5. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: 自带电源事故照明灯 2. 型号: YC-ZFJC-E5W-G 3. 功率: 5W 4. 安装高度: H=2.5m 5. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	套	19		
15	030412005001	插座盒	[项目特征] 1. 名称: 插座盒 2. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	个	32		
16	030412005002	开关盒	[项目特征] 1. 名称: 开关盒 2. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	个	8		
17	030412005003	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 接线盒 2. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装	个	84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC20管 3. 配置形式及部位: 暗配 4. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	326.94		
19	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型: 砖墙 2. 沟槽截面规格: 40*40 3. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	141		
20	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 型号、规格: 电力金属线槽 100*50mm 2. 安装方式: 底边距离梁底300, 侧墙安装 3. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	44.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030412003001	配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格：ZRBV-4mm 2 2. 敷设部位或线制：管内穿线 3. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	977.82		
22	030412003002	配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格：ZRBV-4mm 2 2. 敷设部位或线制：桥架内穿线 3. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	809.74		
23	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称：电气配管 2. 材质：SC15管 3. 配置形式及部位：暗配 4. 其他：具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	222.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412001003	配管【暂估量】	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC32管 3. 配置形式及部位: 暗配 4. 其他:具体做法 详见招标文件及设计 图纸,满足相关 规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	10		
25	030412003003	配线【暂估量】	[项目特征] 1. 导线型号、材质 、规格:NHBV-2.5 mm2 2. 敷设部位或线制: 管内穿线 3. 其他:具体做法 详见招标文件及设计 图纸,满足相关 规范 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧 装置安装) 3. 支持体(夹板、 绝缘子、槽板)安 装	m	6.3		
26	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:ZRYJV-5* 4mm2 2. 敷设方式:埋地- 0.8m 3. 其他:具体做法 详见招标文件及设计 图纸,满足相关 规范 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: ZRYJV-5*4mm ² 2. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
28	030412003004	配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: ZRBV-2.5mm ² 2. 敷设部位或线制: 管内穿线 3. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	719.3		
29	030412003005	配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: ZRBV-2.5mm ² 2. 敷设部位或线制: 桥架内穿线 3. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	203.28		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 17 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC25管 3. 配置形式及部位: 暗配 4. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	198.46		
31	030412003006	配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: NHBV-2.5 mm ² 2. 敷设部位或线制: 管内穿线 3. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	401.32		
32	030412003007	配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: NHBV-1.0 mm ² 2. 敷设部位或线制: 管内穿线 3. 其他: 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	401.32		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 17 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称、型号:照明配电箱(1F-LB1) 2. 规格:500mmx600mmx180mm 3. 安装方式、高度:距地1.6m, 嵌墙暗装 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
34	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称、型号:应急照明配电箱(1F-ELB1) 内含逆变模块、YC/KNX-4显示模块 (详见系统图) 2. 规格:500mmx600mmx200mm 3. 防护等级:不低于IP33 4. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		拆除					

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 17 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011712001001	管道拆除【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有SC32管 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m	5		
36	011712001002	管道拆除【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有SC25管 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m	99.23		
37	011712001003	管道拆除【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有SC20管 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m	163.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011712001004	管道拆除【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有SC15管 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m	111.46		
39	011712001005	管道拆除【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有桥架100*50mm 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输 5. 垃圾下楼、外运	m	22.44		
40	03B001	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有配线 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	m	1767.69		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 17 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	03B002	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有配电箱 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	套	1		
42	03B003	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有插座 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	个	12		
43	03B004	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有开关 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 17 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	03B005	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有平板灯 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	个	18		
45	03B006	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有黑板专用灯 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	个	4		
46	03B007	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有吸顶灯 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 17 页

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	03B008	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:拆除原有吊扇 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	个	8		
48	03B009	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:紫外线消毒灯 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	个	8		
49	03B010	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:单向疏散指示灯 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	03B011	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:单面方向标志灯 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	个	2		
51	03B012	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	个	2		
52	03B013	拆除工程【暂定量】	[项目特征] 1. 名称:自带电源事故照明灯 2. 垃圾:垃圾下楼、垃圾外运 3. 其他:具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理 3. 运输 4. 垃圾下楼、外运	个	10		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				220000
1.1	暂列金额	元	220000		220000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					220000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。