

工程项目清单费用汇总表

工程名称:留坝火烧店镇中心小学宿舍楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
	A. 1	土石方工程					
1	010103002001	建筑垃圾外运	1. 运距暂按5KM计算	m3	35.11		
	A. 17	拆除工程					
2	011705001001	平面块料拆除	1. 拆处原卫生间、盥洗室瓷砖地面	m2	72.17		
3	011705002001	立面块料拆除	1. 拆处原卫生间、盥洗室瓷砖墙面	m2	351.08		
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除一、二层局部房间	m2	38.7		
5	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除原屋面檐沟处水泥砂浆面层	m2	84.26		
6	011707002001	防水层拆除	1. 拆除原屋面檐沟处防水层	m2	141.68		
7	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除宿舍走廊、楼梯间等公共部分铲除乳胶漆墙面、乳胶漆栏板内侧乳胶漆、顶棚乳胶漆（包括走廊上结构柱四面乳胶漆部分）。	m2	555.27		
8	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除原外墙涂料	m2	332.26		
9	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除原卫生间门	樘	14		
10	011712001001	管道拆除	1. 拆除屋面排水管4根	m	40.8		
		补充分部					
11	01B001	拆除原有外墙面装饰字、装饰品及屋顶上部“宿舍楼”字样广告牌等。	1. 拆除原有外墙面装饰字、装饰品及屋顶上部“宿舍楼”字样广告牌等。	项	1		
12	01B006	拆除原盥洗间洗脸池	1. 拆除原盥洗间洗脸池	m2	16.64		
		改造工程					
	A. 8	门窗工程					
13	010802001001	钛合金磨砂玻璃门	1. 钛合金磨砂玻璃门 2. 尺寸：800mm*2100mm 3. 部位：二、三层卫生间	m2	23.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 9	屋面及防水工程					
14	010901008001	整体屋面	1. 20厚1:2水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分隔。	m2	84.26		
15	010902001001	屋面卷材防水	1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材两道, 四周翻起400高 2. 25厚水泥砂浆找平层	m2	141.68		
16	010902004001	屋面排水管	1. 新做屋面落水管 Φ 110pvc管4根、塑料落水斗4个。	m	40.8		
17	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5mm厚高分子防水涂膜, 四周翻起150高。 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡层 (内掺建筑胶)。 3. 部位: 二、三层卫生间、盥洗间	m2	94.95		
18	011203003003	墙面涂抹防水	1. 1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料。 2. 部位: 卫生间、盥洗室内墙	m2	362.93		
19	011203003004	卫生间包管道	1. 1.5mm厚防水涂膜 2. 部位: 卫生间包管道	m2	27.72		
	A. 11	楼地面装饰工程					
20	011102003001	块料楼地面	1. 铺6~10厚300*300地砖面层, 干水泥擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 (内掺 建筑胶)。 3. 部位: 二、三层卫生间、盥洗间	m2	72.17		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
21	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 局部地方采用水泥砂浆做修复处理 2. 部位: 走廊及楼梯间墙面、走廊栏板内侧	m2	10.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程 专业/标段：单独装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 清理基层, 填补缝隙, 耐碱玻璃纤维网布一道, 采用锚栓固定于结构墙体中。 2. 抹10厚聚合物抗裂砂浆, 整体找平。 3. 部位：外墙	m2	332.26		
23	011203003001	块料墙、柱面	1. 9厚1:3干硬性水泥砂浆找坡层。 2. 4厚强力胶水泥粘接层, 揉挤压实。 3. 铺6厚300*600瓷砖砖面层, 干水泥擦缝。 4. 部位：卫生间、盥洗室内墙	m2	323.36		
24	011203003002	卫生间包管道	1. 钢龙骨60*60*2.0, 间距500*500分割 2. 钢龙骨外固定20mm水泥板 3. 聚合物水泥砂浆修补墙面 4. 热镀锌电焊网 5. 5厚m20砂浆打底压实抹平 6. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 7. 300*600瓷砖面层 8. 部位：卫生间包管道	m2	27.72		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011302001001	平面吊顶天棚	1、 $\phi 6(\phi 8)$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部膨胀螺栓固定 2、U型轻钢承载龙骨CB50 $\times$ 20(或CB 60 $\times$ 27), 间距 ≤ 200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60 $\times$ 27, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60 $\times$ 27, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 5、600 $\times$ 600 $\times$ 12 矿棉板吊顶 6、部位：一、二层局部房间	m2	38.71		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
26	011402001001	金属门油漆	1. 金属门除锈处理后新刷饰面漆	m2	59.01		
27	011402003001	金属面油漆	1. 所有背面窗户均带防护栏杆, 防护栏杆进行除锈处理后新刷饰面漆	m2	86.2		
28	011402003002	金属面油漆	1. 楼梯间栏杆及扶手进行防锈处理后新刷饰面漆	m2	26.76		
29	011403001001	抹灰面油漆	1、局部刮腻子找平 2、刷稀释乳胶漆一道 3、满刮腻子两道 4、乳胶漆面层 5、部位：走廊及楼梯间墙面、走廊栏板内侧	m2	279.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	011403001002	抹灰面油漆	1、局部刮腻子找平 2、刷稀释乳胶漆一道 3、满刮腻子两道 4、乳胶漆面层 5、部位：走廊、二三层卫生间及楼梯间天棚	m2	293.02		
31	011403001003	抹灰面油漆	1. 刮外墙专用柔性耐水腻子, 打磨平; 2. 辊、刷或喷弹性底层涂料(实色底漆根据业主要求选择), 分格贴美纹纸 3. 喷主层涂料(真石漆), 分两遍喷涂; 4. 涂饰面层涂料(透明), 涂饰第二遍面层涂料(透明); 5. 罩面涂料一遍, 清漆(面漆)罩面; 6. 部位: 外墙	m2	332.26		
		补充分部					
32	01B005	外墙饰面砖清洗	1. 外墙饰面砖清洗	m2	53.42		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

其他项目清单计价表

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				11000
1.1	空调支架、屋顶广告牌、文化标语应甲方要求计入暂列金				11000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					11000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:ALZ 2. 规格:600*800*200 3. 距地1.5米挂墙安装 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:AL1 2. 规格:500*600*200 3. 距地1.5米挂墙安装	台	1		
3	030402012008	成套配电箱	1. 名称:AL2/3 2. 规格:500*600*200 3. 距地1.5米挂墙安装	台	2		
4	030402012009	成套配电箱	1. 名称:HX 2. 规格:300*200*150 3. 距地1.8米挂墙安装	台	19		
5	040801028001	小电器	1. 名称:单相费控智能电表 2. 型号:DDZY71 10(40)A	个	18		
6	030412001018	电气配管	1. 材质:SC管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗敷	m	13.89		
7	030412001024	电气配管	1. 材质:SC管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗敷	m	0.79		
8	030412001020	电气配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:暗配	m	34.43		
9	030412001021	电气配管	1. 材质:JDG管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	1059.43		
10	030412005001	接线盒	1. 安装	个	37		
11	030412005002	开关盒	1. 安装	个	233		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030409001008	电力电缆	1. 型号:WDZB1-YJE-5x16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:管内穿线	m	27.84		
13	030409001009	电力电缆	1. 型号:WDZB1-YJE-3x6 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:管内穿线	m	276.9		
14	030409002001	电力电缆头	1. 规格:≤10 2. 材质、类型:铜芯	个	38		
15	030409002002	电力电缆头	1. 规格:≤25 2. 材质、类型:铜芯	个	6		
16	030412003014	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB1-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	1453.64		
17	030412003017	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB1-BYJ-4 3. 材质:铜芯	m	1643.27		
18	030412003018	电气配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZB1N-BYJ-4 3. 材质:铜芯	m	2.36		
19	030409016001	桥架槽盒安装	1. 规格:150*100 2. 安装	m	61.34		
20	030416002001	铁构件	1. 名称:桥架支撑架	kg	24.36		
21	030413013001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:H=0.3m(宿舍为距离床面)	套	136		
22	030413013002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装H=2.0m	套	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030413012002	开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.30米暗装	套	45		
24	030413012003	开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:距地1.30米暗装	套	19		
25	030413001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶安装	套	42		
26	030413001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯（含延迟开关） 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶安装	套	20		
27	030413001006	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:LED 20W 3. 安装形式:吸顶安装	套	22		
28	030405015001	风扇	1. 安装方式:安装	台	19		
29	030415006001	输配电装置系统		系统	1		
		拆除工程					
30	030413001007	普通灯具	1. 名称:拆除原有灯具	套	84		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

措施项目清单计价表

工程名称： 应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

其他项目清单计价表

工程名称： 应急照明工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					
1	031001006016	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN63 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 保温:30mm保温材料采用聚氨酯泡沫塑料制品,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆 6. 介质:给水	m	3.25		
2	031001006010	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 保温:30mm保温材料采用聚氨酯泡沫塑料制品,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆 6. 介质:给水	m	24.24		
3	031001006020	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 保温:30mm保温材料采用聚氨酯泡沫塑料制品,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆 6. 介质:给水	m	32.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006013	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 保温:30mm保温 材料采用聚氨酯泡沫塑料制品,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆 6. 介质:给水	m	13.91		
5	031001006011	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 保温:30mm保温 材料采用聚氨酯泡沫塑料制品,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆 6. 介质:给水	m	11.63		
6	031001006012	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 保温:30mm保温 材料采用聚氨酯泡沫塑料制品,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆 6. 介质:给水	m	8.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006015	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 保温:30mm保温 材料采用聚氨酯泡沫塑料制品,保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆 6. 介质:给水	m	9.78		
8	031002001005	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN50	个	2		
9	031002001006	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN65	个	1		
10	031002001007	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN15	个	19		
11	031003003001	洗脸盆	1. 成品安装	组	19		
12	031003006001	大便器	1. 成品安装	组	19		
13	031003011001	成套淋浴器	1. 材质:安装	套	16		
		拆除工程					
14	031003003002	洗脸盆	1. 拆除原有洗脸盆	组	19		
15	031003006002	大便器	1. 拆除原有大便器	组	19		
16	031001006021	塑料管	1. 拆除原有管道 2. 规格:DN63	m	3.25		
17	031001006022	塑料管	1. 拆除原有管道 2. 规格:DN50	m	24.24		
18	031001006028	塑料管	1. 拆除原有管道 2. 规格:DN40	m	32.33		
19	031001006024	塑料管	1. PP-R给水管 2. 规格:DN32	m	13.91		
20	031001006025	塑料管	1. 拆除原有管道 2. 规格:DN25	m	11.63		
21	031001006026	塑料管	1. 拆除原有管道 2. 规格:DN20	m	8.26		
22	031001006027	塑料管	1. 拆除原有管道 2. 规格:DN15	m	9.78		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。