

岳坝镇岳坝村五组生态修复治理项目投标报价汇总表

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	岳坝镇岳坝村五组生态修复治理项目-步道		
2	岳坝镇岳坝村五组生态修复治理项目-河道治理		
合计			

投标人：_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____ (签名)

_____ 年_____ 月_____ 日

工程名称：岳坝镇岳坝村五组生态修复治理
项目-步道

投 标 总 价

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单费用汇总表

工程名称:岳坝镇岳坝村五组生态修复治理项目-步道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:岳坝镇岳坝村五组生态修复治理项目-步道

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		悬空步道一 102.9m					
1	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梁形式、截面形式:矩形	m3	15.03		
2	010505006001	梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 梁截面形式:矩形	m2	143.27		
3	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板形式:有梁板	m3	14.45		
4	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:复合模板	m2	120.39		
5	010506012003	植筋	1. 材料种类:Φ16螺纹钢	个	105		
6	010506012004	植筋	1. 材料种类:Φ20螺纹钢	个	140		
7	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)≤10	t	2.322		
8	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)≤18	t	1.572		
9	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm)≤25	t	1.117		
10	011102003001	块料楼地面	1. 块料品种、规格:斩假石面层 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:40厚C30细石砼	m2	154.35		
11	01B001	仿木栏杆一	1. 仿木栏杆一 2. 高度:1200mm 3. 做法详见设计图纸	m	102.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		悬空步道二 105.2m					
12	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梁形式、截面形式:矩形	m3	5.55		
13	010505006002	梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 梁截面形式:矩形	m2	62.49		
14	010506012001	植筋	1. 材料种类:Φ16螺纹钢	个	108		
15	010506012002	植筋	1. 材料种类:Φ20螺纹钢	个	144		
16	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.333		
17	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.834		
18	010506001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	1.142		
19	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	33.93		
20	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式:直行楼梯 2. 模板形式:复合模板	m2	94.68		
21	011106003001	块料楼梯	1. 块料品种、规格:斩假石面层 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:40厚C30细石砼	m2	147.28		
22	01B002	仿木栏杆二	1. 仿木栏杆二 2. 高度:1200mm 3. 做法详见设计图纸	m	120.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		悬空步道三 172.1m					
23	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 机械挖土方	m3	379.15		
24	010102009001	回填方	1. 材料品种：挖出土回填	m3	286.17		
25	010102009002	回填方	1. 材料品种：碎石	m3	36.14		
26	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C15	m3	17.21		
27	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类：现场搅拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	30.98		
28	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础梁	m2	68.84		
29	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式：复合模板	m2	206.52		
30	010506001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	2.969		
31	010506009001	预埋铁件	1. Φ 12钢筋预埋 2. 250*250*10镀锌钢板预埋	t	0.716		
32	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格：150*150*6方钢 2. 构件涂（镀）层要求：刷黑色佛碳漆	t	4.477		
33	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：150*150*6方钢 2. 构件涂（镀）层要求：刷黑色佛碳漆	t	3.581		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:100*60*4方钢 2. 构件类型:钢檩条 3. 构件涂（镀）层要求:刷黑色佛碳漆	t	6.574		
35	011104002001	竹、木(复合)地板	1. L*1.45*30厚塑木地板 2. 留缝5mm	m2	430.25		
36	01B004	塑木钢栏杆	1. 塑木钢栏杆 2. 高度:1190mm 3. 做法详见设计图纸	m	344.2		
		步道331.8m					
37	010502028001	台阶	1. 踏步高、宽:踏步高150mm，宽300mm 2. 混凝土种类:现场搅拌 3. 混凝土强度等级:C20	m2	100		
38	010505016001	台阶模板	1. 模板形式:复合模板	m2	100		
39	011107004001	块料台阶	1. 块料品种、规格:斩假石面层铺装 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:40厚C30细石砼	m2	100		
40	011601005001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:200mm宽混凝土路平石 2. 基座尺寸、强度等级:120厚C20混凝土垫层 3. 结合层材料品种、厚度、强度等级:30厚水泥砂浆 4. 素土夯实	m	563.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011601003001	块料道路面层	1. 块料面层品种、规格、型号:50mm厚碎拼大理石路面 2. 防护层材料品种、规格、型号:120厚C20混凝土垫层 3. 结合层材料品种、厚度、强度等级:30厚水泥砂浆粘结层 4. 素土夯实	m2	450.88		
42	01B006	仿木栏杆三	1. 仿木栏杆三 2. 高度:700mm 3. 做法详见设计图纸 4. 工程量为暂定工程量	m	463.6		
43	01B007	竹篱笆	1. 竹篱笆 2. 高度:1000mm 3. 做法详见设计图纸 4. 工程量为暂定工程量	m	200		
		箱涵3m					
44	010102002001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 回填方式:机械开挖	m3	100.51		
45	010102009003	回填方	1. 填方来源:挖出土回填 2. 密实度:压实夯实	m3	52.77		
46	010103002001	余方弃置	1. 外运距离:运距5km以内	m3	47.74		
47	010501001002	基础垫层	1. 厚度:100mm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	1.58		
48	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础梁	m2	1.62		
49	010505002001	基础模板	1. 基础类型:筏板基础	m2	6.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.66		
51	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 墙体厚度:360mm 4. 墙体形式:直行墙	m3	6.18		
52	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:复合模板	m2	36.28		
53	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.32		
54	010505007002	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:复合模板	m2	12		
55	010502005002	基础连系梁	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25 部位: 栏杆基础	m3	0.64		
56	010505003002	基础连系梁模板	1. 模板形式:复合模板	m2	5.84		
57	010506001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1.714		
58	01B005	石材栏杆	1. 材料品种、规格:花岗岩 2. 做法详见设计图纸	m	14.2		
59	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级:现场搅拌 C30 2. 厚度:200mm	m2	18		
		道路扩宽					
60	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:18cm 3. 路床整形碾压	m2	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:22cm 3. 路面养护、刻纹、切缝	m2	200		
62	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13沥青混凝土人工摊铺 2. 厚度:6cm	m2	200		
63	040901001002	构件钢筋	1. Φ 16传力杆制作、安装	t	0.508		
64	010502030001	电缆沟、地沟	1. 断面规格:400*400 2. 沟槽开挖、回填 3. 100厚C30混凝土底板 4. 200厚C30混凝土侧壁 5. 600mm宽钢筋混凝土盖板安装 6. 做法详见设计图纸	m	50		
65	010403004001	石挡土墙	1. 材料品种、规格:片石 2. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m3	32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				70000
1.1	二次搬运费	项	70000		70000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调 与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调 、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					70000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

岳坝镇岳坝村五组生态修复治理项目-河道治理 工程

投 标 总 价

人民币（小写）：_____

（大写）：_____

投 标 单 位：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专业章）

编制时间： 年 月 日

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：岳坝镇岳坝村五组生态修复治理项目-河道治理 (项目名称) ____ (标段名称)

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	佛坪县岳坝镇岳坝村排洪沟治理项目		
合计（A）			

投标总报价 C=(A)+(B) _____元

投标人：_____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：_____ (签名)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：岳坝镇岳坝村五组生态修复治理项目-河道治理（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价 (元)	备注
1	佛坪县岳坝镇岳坝村排洪沟治理项目					
1.1	左岸213m					
1.1.1	清表（厚30cm）挖运	m³	739			
1.1.2	砂砾石开挖	m³	2291			
1.1.3	底部保护层石方开挖（Ⅶ级）	m³	184			
1.1.4	墙背砂砾料夯填	m³	850			
1.1.5	墙脚砂砾料回填	m³	279			
1.1.6	M7.5水泥砂浆砌石挡墙（H<5.0m）	m³	1057			
1.1.7	墙顶M10水泥砂浆抹面	m²	149			
1.1.8	Φ50PVC排水管	m	165			
1.1.9	聚乙烯泡沫板伸缩缝	m²	111			
1.1.10	反滤包	m³	28			
1.1.11	土工布	m²	14			
1.2	右岸213m					
1.2.1	清表（厚30cm）挖运	m³	640			
1.2.2	砂砾石开挖	m³	1865			
1.2.3	底部保护层石方开挖（Ⅶ级）	m³	149			
1.2.4	墙背砂砾料夯填	m³	671			
1.2.5	墙脚砂砾料回填	m³	228			
1.2.6	M7.5水泥砂浆砌石挡墙（H<5.0m）	m³	1057			
1.2.7	墙顶M10水泥砂浆抹面	m²	149			
1.2.8	Φ50PVC排水管	m	159			
1.2.9	聚乙烯泡沫板伸缩缝	m²	111			
1.2.10	反滤包	m³	28			
1.2.11	土工布	m²	14			
合 计						

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 年 _____ 月 _____ 日