

2026年度商镇商山村基础设施补
短板项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度商镇商山村基础设施补短板项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 户前道路硬化、垃圾桶平台路基处理 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	545.41		
	A. 4	砌筑工程					
2	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:标砖 2. 墙体类型:砖墙A（实心砖墙） [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	54.42		
3	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:青砖 2. 墙体类型:砖墙B（镂空造型） [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	22.31		
4	010401007002	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:修补道路排水明渠（砖砌） [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	4.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度商镇商山村基础设施补短板项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1. 墙体类型: 修补水渠 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	36.48		
	D. 1	土石方工程					
6	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 挖土深度: 0.2m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	6.73		
7	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 15cm 3. 余方弃置运距5km 4. 部位: 砼路面下 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	81.81		
8	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 路面混凝土碎块碎渣 2. 余方弃置运距5km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	5.05		
	D. 2	道路工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度商镇商山村基础设施补短板项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	545.41		
10	040203007002	水泥混凝土（路面恢复）	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	33.65		
11	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1. 参12J003-C1-4 2. 220厚C25混凝土，按4-6m分仓跳格浇筑 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	15.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度商镇商山村基础设施补短板项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040202008001	砂砾石	[项目特征] 1. 300厚天然级配砂石垫层 2. 路基碾压，压实度 $\geq 93\%$ [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	15.49		
	D. 3	桥涵工程					
13	040305003001	浆砌块料基础	[项目特征] 1. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制作、安装 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	42		
	D. 5	管网工程					
14	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格：PVC 110排水管 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	67.3		
	D. 8	路灯工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度商镇商山村基础设施补短板项目

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040805003001	高杆照明灯	[项目特征] 1. 灯杆材质、高度：6m（含基础） 2. 路灯暂定主材价格1500元/盏 [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 灯杆、灯架安装 5. 灯具及附件安装 6. 焊、压接线端子 7. 接线 8. 补刷（喷）油漆 9. 灯杆编号 10. 升降机构安装、接线、调试 11. 接地 12. 试灯 13. 余方外运及弃置	套	170		
	D. 10	拆除工程					
16	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质：破除混凝土路面 2. 切割 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	33.65		
17	041001007001	拆除砖石结构	[项目特征] 1. 结构形式：垮塌的砖砌渠道 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	4.8		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度商镇商山村基础设施补短板项目

专业/标段： 市政工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040305003002	浆砌块料挡墙	[项目特征] 1. 材料品种、规格：石材选用无风化、无裂纹毛石, 单块边长不小于200mm；采用M7.5水泥砂浆坐浆砌筑, 灰缝控制10~15mm, 上下石块错缝搭接, 每0.7m²设置一块拉结石, 转角及端头采用大块规整毛石。 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制作、安装 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	431.49		
19	040601010001	现浇混凝土池盖板	[项目特征] 1. 预制砼雨水篦子 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	39.9		
20	041001008001	拆除混凝土结构	[项目特征] 1. 结构形式: 破除路肩 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	11.4		
21	011202003001	零星项目砂浆找平	[项目特征] 1. 基层类型、部位：道路排水明沟挑耳顶面抹灰 2. 找平层厚度、砂浆种类及强度等级：10mm1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 抹灰找平	m	380		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度商镇商山村基础设施补短板项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度商镇商山村基础设施补短板项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。