采购清单

采购单位	吴堡县水利局	备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00641
项目名称	吴堡县水利局清河沟水库工程及淤地坝工程胶结砂砾石配合比试验研究服务项目		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 700,000.00	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他工程管理服务	吴堡县清河沟水库工程及淤地坝工程胶结砂砾石配合比试验研究服务项目	700,000.00	1	批	700,000.00	供应商须按照现行水利工程配合比试验规程，完成本项目胶结砂砾石配合比试验研究服务工作，工作范围包含但不限于： 1. 现场踏勘与取料 开展现场踏勘，核实工程建设内容、施工条件、场地现状、拟采用砂砾石原材料，并完成天然砂砾石、砂岩、水泥、粉煤灰等原材料的取样。 2. 胶结砂砾石配合比试验研究 开展胶结砂砾石配合比试验研究，论证工程坝址附近天然砂砾石和砂岩用作胶结砂砾石骨料的可行性，得到满足工程需要的胶结砂砾石配合比。 3. 成果自查、校核、修正 建立三级校核机制（编制、校核、审核），确保成果逻辑正确、无原则性偏差。
2							
3							
4							
5							