府谷县2026年县级财政常态化帮扶资金产业道路及人居环境整治项目采购需求书

采购人：府谷县农业农村局

2026年11月16日

采购人须知

一、未经政府采购监督管理部门批准不得擅自采购进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

二、需求方案应内容完整、前后一致、表述清晰、具体明确、规范准确、语句通顺。

三、采购标准应符合客观实际所需，并确保预算足够。

四、如涉及与已有产品兼容或对接，须扼要介绍已有产品情况。

五、如所需产品属于政府强制采购节能产品的，产品确保已列入《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围。

六、如涉及较复杂安装工程，建议同时提供建筑图电子文档。

七、非单一来源采购项目不得设定以下内容：

（一）将不合理、非强制性的认证、项目业绩或者案例作为资格条件。

（二）以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

（三）以某一品牌特有的功能、配置、技术指标、设计、专利作为技术要求。

（四）指定品牌、限制参考品牌或供应商。

（五）不利于公平竞争的区域或者行业限制。

（六）将企业或产品的排名作为限制性条款和评审依据。

（七）将资格条件、与本项目无关联的内容作为评分因素。

以上内容我方均已知悉，并承诺所提供的采购需求书内容完全按照上述要求编制，如违反以上规定，导致采购失败，我方承担全部责任。采购文件发出后，因采购需求内容引起的质疑，由我方负责回复。

_____

_____

_____

承诺人（采购人法定代表人或委托代理人）签字：_____

采购人盖章：_____

备注：以上承诺如为委托代理人签字，则需同时附法定代表人授权委托书。

第一章　基本情况

一、项目基本情况

合同包 1：**2026 年孤山镇房塔村经济联合社上申家峁、李家圪坳村小杂粮种植基地产业路建设项目**

合同包 1：新建设 15cm 厚砂砾土垫层，5cm 厚沙找平层，12cm 厚干砌青红砖面层（侧铺含扫缝），错车道 3 处，附属配套排水边沟。

合同包 2：**2026 年黄甫镇前尧湾村糜谷基地生产道路排水建设项目、哈镇店塔村鱼儿湾自然村种植基地产业路项目**

合同包 2：新建 C20 现浇混凝土排水边沟，新建设 15cm 厚砂砾土垫层，5cm 厚沙找平层，12cm 厚干砌青红砖面层（侧铺含扫缝），错车道 2 处。

合同包 3：**2026 年庙沟门镇圪针塔村翟家梁自然村产业路硬化项目**

合同包 3：新建设 15cm 厚砂砾土垫层，12cm 厚干砌青红砖面层（侧铺含扫缝），错车道 5 处。

合同包 4:**2026 年清水镇古沟村人居环境整治项目**

合同包 4:2026 年清水镇古沟村人居环境整治项目:新建设 15cm 厚砂砾土垫层，5cm 厚沙找平层，12cm 厚干砌青红砖面层（侧铺含扫缝），18cm 厚混凝土路面，错车道 2 处。

合同包 5：**2026 年府谷镇碛塄村张家焉组路灯建设项目**

合同包 5：新购安装太阳能路灯 80 套，灯杆高 6 米（壁厚 2.3mm），100w 太阳能板，60wLED 灯具，60AH 专用太阳能锂电池。

（一）项目名称：府谷县 2026 年县级财政常态化帮扶资金产业道路及人居环境整治项目

（二）项目预审备案金额：2222490.62 元

（三）资金来源：县财政全额预算

（四）项目实施期限：合同签订之日起 30 日

（五）采购方式：竞争性磋商

（六）标段划分：因项目时间紧、任务重，该项目分为 5 个标段。每家投标单位只能投标一个标段。

合同包 1：2026 年孤山镇房塔村经济联合社上申家峁、李家圪坳

村小杂粮种植基地产业路建设项目：新建设 15cm 厚砂砾土垫层，5cm 厚沙找平层，12cm 厚干砌青红砖面层（侧铺含扫缝），错车道 3 处，附属配套排水边沟。

合同包 2：2026 年黄甫镇前尧湾村糜谷基地生产道路排水建设项目、哈镇店塔村鱼儿湾自然村种植基地产业路项目：新建 C20 现浇混凝土排水边沟，新建设 15cm 厚砂砾土垫层，5cm 厚沙找平层，12cm 厚干砌青红砖面层（侧铺含扫缝），错车道 2 处。

合同包 3：2026 年庙沟门镇圪针塔村翟家梁自然村产业路硬化项目：新建设 15cm 厚砂砾土垫层，12cm 厚干砌青红砖面层（侧铺含扫缝），错车道 5 处。

合同包 4:2026 年清水镇古沟村人居环境整治项目：新建设 15cm 厚砂砾土垫层，5cm 厚沙找平层，12cm 厚干砌青红砖面层（侧铺含扫缝），18cm 厚混凝土路面，错车道 2 处。

合同包 5：2026 年府谷镇碛堎村张家焉组路灯建设项目：新购安装太阳能路灯 80 套，灯杆高 6 米（壁厚 2.3mm），100w 太阳能板，60wLED 灯具，60AH 专用太阳能锂电池。

二、是否专门面向中小企业（是☑/否☐）

三、其他说明

1、是否需要踏勘现场（是）（必选）

如需安排现场踏勘请注明详细集中地点、联系人及联系方式。

2、建筑图电子文档（有）。

四、拟签订合同文本（如有，请附后）

五、联系方式（必填）

	姓名	固定电话	手机	电子邮箱

项目经办人	王栓		18091209110	
项目负责人	温文军		13488482616	
单位详细地址	府谷县河滨路农业大楼三楼			
邮政编码				
传真号码				

府谷县2026年县级财政常态化帮扶资金产业道路及人居环境整治项目

（合同包名称）施工合同

甲方：府谷县农业农村局

乙方：_____

为了确保工程的工程质量和按期交付使用，经甲、乙双方共同协商，就工程建设的有关事宜达成如下协议：

一、工程名称：_____。

二、工程地点：_____。

三、工程概况：_____。

四、工程合同价：根据工程建筑工程预算，经过招标，确定合同价：_____元整（￥_____元）。

五、工程工期及质量要求：开工日期2026年__月__日，竣工日期2026年__月__日，工期30日历天。工程严格按照设计标准施工，质量要求符合验收合格标准。

六、付款方式：总工程款最终以审计结论为准。甲方按照工程进度支付乙方工程款，根据监理提供的工程进度单，支付已完工的工程款，签订合同后支付合同金额30%，待工程竣工后支付合同总金额80%，验收决算后支付总工程款的92%，根据审计结果支付总工程款的97%，剩余总工程款的3%作为缺陷责任期内预留金，1年后工程无质量问题退还乙方。

七、工程管理：

（一）日常管理：乙方必须严格按照工程设计标准和经批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理及项目所在地乡镇政府、村委对工程质量和工程进度的监督、检查。工程如需要变更，需监理审核同意后报甲方审批，乙方不得私自变更，否则一切责任由乙方承担。

（二）工程验收：项目竣工后，甲方组织分管领导、监理公司、镇村干部等相关人员组成验收小组进行初验，初验通过后报请发科局进行县级部门综合验收。项目验收主要依据项目实施计划、项目方案、预算设计标准等，对项目建设任务、项目建设质量、项目资金投入、绩效目标完成等情况进行综合验收。

（三）工程决算：由甲方选定第三方资质单位进行决算。第三方决算价经甲方审定后上报审计部门审计。

八、安全及环保责任：施工期间，乙方要切实做好安全工作，如发生意外工伤事故以及其他纠纷，由乙方自行处理并承担责任，甲方概不负责。整个施工期严格遵守国家的各项环保法规，并采取措施专人负责施工现场和施工活动的环境保护工作，全方位控制扬尘、大气污染和固体废弃物处理等，工程完工后清理施工现场建筑垃圾使污染物处理和排放符合国家和地方环境保护标准。

九、违约责任：乙方必须在规定工期内保质保量按期完工，如果逾期完工，每逾期一天，甲方有权扣除总工程款的 2%，最多扣款不超过 5 万元；如果工程质量不达标，乙方

无条件返工，否则甲方有权根据情节严重程度扣减工程款，同时将乙方列入甲方今后工程项目的黑名单。

十、本合同从双方签字后生效。如发生争议，由甲、乙双方共同协商解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式三份，甲方、乙方、府谷县国库集中支付中心各执一份。

甲方：　　（签章）　　乙方：　　（签章）

年　　月　　日　　年　　月　　日